

**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Localiv Craiova**

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, Județul Dob
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax: 0251/414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECFDJO152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: raadpfl.craiova@yahoo.com

Anexa 2

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt	Simbol lucrare	U.M.	TARIFE ACTUALIZATE					
			Pret unitar- lei/mp		Total chelt. directe	Utilaj inchiriat	Valoare fara TVA Lei/UM	
			Manoper a Lei/ora	Utilaj - lei/ora				Transport -lei/ora
					Lei/ora	Lei/ora	Lei/UM	
1	DE14A	mp	25,05		28,59			37,46
2	DD02B	mp	17,18	0,2	19,8			25,95
3	DD02C	mp	15,28	0,2	17,82			23,35
	DD07A	mp	7,39	0,41	8,97			11,75
	(N.L.1)							

Placi prefabricate din beton sau placi piatra la
trotoare asezate pe o fundatie de beton de
10 cm grosime, prin intermediul unui strat de
2 cm mortar de ciment, inclusive rostuirea
Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe
un substrat de MORTAR de ciment
Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe
un substrat de BETON de ciment
Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la
pavaje din pavaje din calupuri

4	DD07C	Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	7,39	0,41	8,97	11,75		
5	(N.L.2)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)							
6	D I 09 A	Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	mp	14,91		17,16	22,49		
7	RpAcB01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	30,88	37,88	73,37	96,15		
8	DD01B	Nota: pana la 100 kg asezat pe placa prefabricate din beton armat Pavaj executat cu calupuri pe un strat de mortar de ciment	mp	15,66	0,2	18,21	23,87		
9	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara -- cel putin 5 cm	100mc			549,14	719,6		
10	DA12C	Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER	mc	5,5	7,69	13,98	24,85	43,17	

11	DA1ZCASIMILAT	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu BUILOEXCAVATOR	mp	5,31	5,71	17,52	24,55	17,8
12	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri executate cu asternere mecanica	mc	5,09	1,97	7,86	26,45	16,75
13	DG02A	Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica	mp	3,07		3,52		4,61
14	DG04B	Desfacere (demonat) bordura (sau chenare) din piatra sau beton , de orice dimensiune	ml	5,96		5,83		8,95
15	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate -- orice dimensiune	mp	5,61		6,43		8,42
16	D I 12A	Refacerea de pavaje vechi executate din bolovani de rau si piatra bruta	mp	12,67		14,57		19,09
17	DE10A	Montat bordura din beton	ml	10,01		11,54		15,12
18	DE 11 A	Montat borduri mici din beton	ml	5,24		6,04		7,92
19	DE 13 A	Montat placi prefabricate din beton la trotuare pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	mp	9,15		10,52		13,79

20	DA 06 A	Strada de agregate - baze ale cilindratii (Fundatie de baie si sau nisip)	mc	20,68	8,7	32,44	12,52
21	DA 03 A	Scurtarea manuala in platforma drumului	mc	56,18		65,08	85,28
22	DH 08 A	Curatirea platformei drumului	m	4,43		5,12	6,71
23	DH 14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	mc	52,98		60,73	79,58
24	DE 15A	Saptura in platforma drumului	mp	13,61		15,54	20,36
25	DI 10 A	Refacerea de pavele din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc	mc	76,47	13,48	101,14	132,53
26	DG 06 A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(imbracaminte carosabila)	mc	61,11	10,11	80,15	105,03
27	DG 06 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(alei,trotuare sau fundatii de drumuri)	ora	16,19		18,75	24,57
28	DF 27 A	Pilot de dirijare a traficului					

29	TRA01 A10	Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobuscanta pe distanta de 10 km	to		9,61			12,59
30	TRA01 A10p	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobuscanta pe distanta de 10 km	to		9,61			12,59
31	TSC 02 B1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica , in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren	100mc		554,28			726,33
32	RpAcB02C	Coborarea la nivelul strazii a capacei de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare - cu utilaj	buc	36,23		41,64		54,57
33	TSC 35 B3	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4 mc pamant din categoria a -II-a , distanta < 10 m	100mc		181,81			238,25