



**CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.**  
Adresa: str. Grigore Manolescu nr.7A, sector 1,  
Bucuresti  
Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:  
[office@cds.com.ro](mailto:office@cds.com.ro);  
Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943  
Cont IBAN:  
RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca  
Transilvania Agentia Amzei  
Cont Trezoriele:  
RO17.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria  
Sector 1

## **D.A.L.I.**

Beneficiar:

### **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Proiectant elaborator:

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. -**  
**CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS**  
**S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING**  
**S.R.L.**

Titlul proiectului:

**Renovare energetica a cladirilor**  
**rezidentiale din Municipiul Craiova**  
**– GREEN 4**

Adresa imobil:

**Strada Henri Coanda nr. 49,**  
**Județul Dolj**

Bloc :

**bloc M0**

Nr. Crt.:

**A001**

Numarul proiectului:

**C046**

Data:

**Revizuire 01. Feb 2023**



ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING  
S.R.L.

OPISUL

Documentelor anexate la documentatia de avizare pentru lucrari de interventie

1. ( ) Foaie de titlu
2. ( ) Opisul documentelor anexate la documentatia de avizare pentru lucrari de interventie
3. ( ) Lista si semnaturile proiectantilor
4. ( ) Borderou general
5. ( ) Certificatul de urbanism nr. 2017 din 21.11.2022;
6. ( ) Documentatie de avizare lucrari de interventie (conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
7. ( ) Anexa 1 la Documentatie de avizare lucrari de interventie - Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie
8. (conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
9. ( ) Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrarilor de interventie / activitatilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte
- 10.( ) Devizul general al investitiei + Devizul pe obiect
- 11.( ) Piese desenate



**ASOCIEREA:**

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Proiect nr: C046

Faza: D.A.L.I.

Data: 2022

**LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR:**

Proiectant:

**ASOCIEREA:**

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.



| Numele si prenumele      | Partea de proiect pentru care raspunde | Semnatura |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|
| arh. Ferche IRINA        | Sef de proiect                         |           |
| ing. Popescu Dan Dumitru | Elaborator expertiza tehnica           |           |
| Catalin Stefan           | Elaborator audit energetic             |           |
| arh. Irina FERCHE        | Arhitectura                            |           |
| Ing. Marian Marinescu    | Structura                              |           |
| ing. Ciprian Dragusin    | Instalatii termice                     |           |
| ing. Silviu Bonghez      | Instalatii sanitare                    |           |
| ing. Eduard Doroftei     | Instalatii gaze                        |           |
| ing. Eduard Tudorache    | Instalatii electrice                   |           |
| tehn. Constanta Popescu  | Economic                               |           |
| Ec. Irina Koçak          | Economic                               |           |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 5 din 87



**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

**Proiect nr: C046**

**Faza: D.A.L.I.**

**Data: 2022**

**BORDEROU GENERAL  
PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE**

**PIESE SCRISE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Titlu</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Indicativ</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.              | Lista cu semnaturile proiectantilor                                                                                                                                                                   |                  |
| 2.              | OPISUL Documentelor anexate la documentatia de avizare pentru lucrari de interventie                                                                                                                  |                  |
| 3.              | Borderou general                                                                                                                                                                                      |                  |
| 4.              | Certificat de urbanism nr. 2017 din 21.11.2022;                                                                                                                                                       |                  |
| 5.              | Documentatie de avizare lucrari de interventie                                                                                                                                                        |                  |
| 6.              | (conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)                                                                                                                                        |                  |
| 7.              | Anexa 1 la Documentatie de avizare lucrari de interventie - Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie                                                             |                  |
| 8.              | (conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)                                                                                                                                        |                  |
| 9.              | Deviz general + Deviz pe obiect                                                                                                                                                                       |                  |
| 10.             | (conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)                                                                                                                                        |                  |
| 11.             | Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrarilor de interventie / activitatilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte |                  |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 7 din 87

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.**

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 1 din 87



## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

## CUPRINS:

|       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Informatii generale privind obiectivul de investitie .....                                                                                                                                                                              | 10 |
| 1.1   | Denumirea obiectivului de investitie.....                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 1.2   | ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR.....                                                                                                                                                                                        | 10 |
| 1.3   | ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR) .....                                                                                                                                                                                         | 11 |
| 1.4   | Beneficiarul investitiei .....                                                                                                                                                                                                          | 11 |
| 1.5   | Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie .....                                                                                                                                                                 | 11 |
| 2     | situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii .....                                                                                                                                                            | 11 |
| 2.1   | prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri<br>institutionale si financiare .....                                                                                                           | 11 |
| 2.2   | Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor .....                                                                                                                                                     | 14 |
| 2.3   | Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice .....                                                                                                                                                             | 15 |
| 3     | Descrierea constructiei existente .....                                                                                                                                                                                                 | 16 |
| 3.1   | Particularitati ale amplasamentului: .....                                                                                                                                                                                              | 16 |
| 3.1.a | descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata<br>terenului, dimensiuni in plan); .....                                                                                                                      | 16 |
| 3.1.b | relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile .....                                                                                                                                                     | 16 |
| 3.1.c | datele seismice si climatice; .....                                                                                                                                                                                                     | 16 |
| 3.1.d | Studii de teren; .....                                                                                                                                                                                                                  | 17 |
| 3.1.e | situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; .....                                                                                                                                                                                | 17 |
| 3.1.f | analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,<br>inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia; .....                                                                                        | 18 |
| 3.1.g | informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura<br>sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta<br>conditiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. .... | 18 |
| 3.2   | Regimul juridic: .....                                                                                                                                                                                                                  | 18 |
| 3.2.a | natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,<br>drept de preemtiune; .....                                                                                                                         | 18 |
| 3.2.b | destinatia constructiei existente; .....                                                                                                                                                                                                | 19 |
| 3.2.c | includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri<br>arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in<br>zone construite protejate, dupa caz; .....                      | 19 |
| 3.2.d | informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,<br>dupa caz. ....                                                                                                                                             | 19 |
| 3.3   | Caracteristici tehnice si parametri specifici: .....                                                                                                                                                                                    | 19 |
| 3.3.a | categoria si clasa de importanta; .....                                                                                                                                                                                                 | 19 |
| 3.3.b | cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; .....                                                                                                                                                                                     | 19 |
| 3.3.c | an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; .....                                                                                                                                                                 | 20 |
| 3.3.d | suprafata construita; .....                                                                                                                                                                                                             | 20 |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 2 din 87

## ASOCIEREA:

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.e | suprafata construita desfasurata; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 |
| 3.3.f | valoarea de inventar a constructiei; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 |
| 3.3.g | alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| 3.4   | Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenta degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferite, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica. .... | 20 |
| 3.4.a | Invelitoarea.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
| 3.4.b | Instalatii.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 |
| 3.5   | Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 |
| 3.5.a | Rezistenta mecanica si stabilitate: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
| 3.5.b | Securitate la incendiu: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 |
| 3.5.c | Igiena, sanatate si mediu: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 |
| 3.5.d | Siguranta in exploatare: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 |
| 3.5.e | Protectie impotriva zgomotului: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 |
| 3.5.f | Economie de energie si izolare termica: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 |
| 3.6   | Actul doveditor al fortei majore, dupa caz :.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 |
| 4     | Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 |
| 4.1   | clasa de risc seismic;.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 |
| 4.2   | prezentarea a minimum doua solutii de interventii;.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 |
| 4.3   | solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 |
| 4.3.a | Expertiza tehnica.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 |
| 4.3.b | Audit energetic .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 |
| 4.4   | d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 |
| 4.4.a | RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 |
| 4.4.b | RECOMANDAREA AUDITORULUI ENERGETIC: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 |
| 5     | Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 |
| 5.1   | Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzand: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 |
| 5.1.a | descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 3 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1.b | descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate; ..... | 41 |
| 5.1.c | analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 |
| 5.1.d | informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; .....                                                                                                                                                                                                              | 52 |
| 5.1.e | caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 |
| 5.2   | Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 |
| 5.3   | Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 |
| 5.4   | COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 |
| 5.4.a | costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 |
| 5.4.b | costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 |
| 5.5   | Sustenabilitatea realizarii investitiei .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 |
| 5.5.a | impactul social si cultural.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 |
| 5.5.b | estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 |
| 5.5.c | impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 |
| 5.6   | Analiza financiara Si economica Aferenta realizarii lucrarilor de interventie: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 |
| 5.6.a | prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61 |
| 5.6.b | analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 |
| 5.6.c | analiza financiara; sustenabilitatea financiara; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 |
| 5.6.d | analiza economica; analiza cost-eficacitate; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 |
| 5.6.e | analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 |
| 6     | Scenariul/Optiunea tehnico-economic(A) optim(a), recomandat(a) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 |
| 6.1   | Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 |
| 6.2   | Selectarea si justificarea scenariului/opTiiunii optim(e), recomandat(e).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 4 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.3   | Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției: .....                                                                                                                                                                                                                                           | 65 |
| 6.3.a | indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (c+m), în conformitate cu devizul general; .....                                                                                                    | 65 |
| 6.3.b | indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;.....                                     | 66 |
| 6.3.c | indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; .....                                                                                                                                                     | 67 |
| 6.3.d | durată estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.....                                                                                                                                                                                                                               | 69 |
| 6.4   | Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.....                                                  | 69 |
| 6.4.a | Rezistența mecanică și stabilitate .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 |
| 6.4.b | Securitate la incendiu:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 |
| 6.4.c | Igienă, sănătate și mediu .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 |
| 6.4.d | Siguranță în exploatare .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 |
| 6.4.e | Protecție împotriva zgomotului .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 |
| 6.4.f | Economie de energie și izolare termică .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 |
| 6.5   | Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite ..... | 71 |
| 7     | Urbanism, acorduri și avize conforme.....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 |
| 7.1   | Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire .....                                                                                                                                                                                                                            | 72 |
| 7.2   | Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .....                                                                                                                                                                                                                          | 72 |
| 7.3   | Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege .....                                                                                                                                                                                                                       | 72 |
| 7.4   | Avize privind asigurarea utilitatilor, în cazul suplimentării capacității existente.....                                                                                                                                                                                                                       | 72 |
| 7.5   | Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică.....                                                              | 72 |
| 7.6   | Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:.....                                                                                                                                                                                                             | 72 |
| 7.6.a | studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; .....                                                                                                                                                                         | 72 |
| 7.6.b | studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 |
| 7.6.c | raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; .....                                                                                                                                                                                                                          | 73 |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

### Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 5 din 87

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.**

|       |                                                                           |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.6.d | studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; .....                     | 73 |
| 7.6.e | studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei..... | 73 |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 6 din 87

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.**

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 7 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

## PIESE DESENATE ARHITECTURA

### SITUATIE EXISTENTA

- A01. Plan de situatie si incadrare in zona, sc. 1:500 / 1:2000
- A02. Plan subsol - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A03. Plan parter - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A04. Plan etaj 1 - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A05. Plan etaj 2-3-4 - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A06. Plan terasa/invelitoare - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A07. Sectiune longitudinala A-A - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A08. Sectiune transversala B-B - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A09. Fatada principala - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A10. Fatada secundara - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A11. Fatada laterala stanga - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100
- A12. Fatada laterala dreapta - situatie existenta (relevu) , sc. 1:100

### PROPUNERE

- A13. Plan subsol - propunere, sc. 1:100
- A14. Plan parter - propunere, sc. 1:100
- A15. Plan etaj 1 - propunere, sc. 1:100
- A16. Plan etaj 2-3-4 - propunere, sc. 1:100
- A17. Plan terasa/invelitoare - propunere, sc. 1:100
- A18. Sectiune longitudinala A-A - propunere, sc. 1:100
- A19. Sectiune transversala B-B - propunere, sc. 1:100
- A20. Fatada principala - propunere, sc. 1:100
- A21. Fatada secundara - propunere, sc. 1:100
- A22. Fatada laterala stanga - propunere, sc. 1:100
- A23. Fatada laterala dreapta - propunere, sc. 1:100

### INSTALATII TERMICE

- T01 – PLAN SUBSOL SITUATIE EXISTENTA
- T02 – PLAN SUBSOL SITUATIE PROPUSA
- T03 – SCHEMA COLOANELOR

### INSTALATII SANITARE

- S01 – PLAN SUBSOL SITUATIE EXISTENTA
- S02 – PLAN SUBSOL SITUATIE PROPUSA

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Calova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 8 din 87

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.**

**S03 – PLAN TERASA SITUATIE EXISTENTA  
S04 – PLAN TERASA SITUATIE PROPUSA  
S05 – SCHEMA COLOANELOR**

**INSTALATII GAZE**

**G01 – PLAN PARTER SITUATIE EXISTENTA  
G02 – PLAN PARTER SITUATIE PROPUSA"**

**INSTALATII ELECTRICE**

**E01 – PLAN SUBSOL SITUATIE EXISTENTA  
E02 – PLAN SUBSOL SITUATIE PROPUSA  
E03 – PLAN PARTER SITUATIE EXISTENTA  
E04 – PLAN PARTER SITUATIE PROPUSA  
E05 – PLAN TERASA SITUATIE EXISTENTA  
E06 – PLAN TERASA SITUATIE PROPUSA**



ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

Proiect nr: C046

Faza: D.A.L.I.

Data: 2022

## **DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.)**

**IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCULUI  
DE LOCUINTE SITUAT IN STRADA HENRI COANDA NR. 49, BLOC M0,  
CRAIOVA**

Legenda:

**CAP.DOC.[ REFERINTA DIN ACT NORMATIV ] DESCRIERE CAPITOL**

*(conform Act normativ nr./ din )*

### **A. PIESE SCRISE**

#### **1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

##### **1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

*Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4*

##### **1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**MUNICIPIUL CRAIOVA**

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

**DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)**

Pagina **10** din 87

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

**1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**MUNICIPIUL CRAIOVA**

**1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**MUNICIPIUL CRAIOVA**; Asociatia de proprietari a bloc M0 din Strada Henri Coanda nr. 49, Județul Dolj

**1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Proiectant general:

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

**2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZarii LUCRARILOR DE INTERVENTII**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte**, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv LEGEA nr. 5 din 6 ianuarie 2010, LEGEA nr. 158 din 11 iulie 2011, ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 30 octombrie 2012, LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015 si LEGEA nr. 231 din 29 noiembrie 2017, LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022. A fost adoptata ca urmare a situatiei extraordinare prevazute de art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, constand in necesitatea reducerii consumului de

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 11 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior in apartamente, prin promovarea de programe integrate Planului national de eficienta energetica.

" [...]Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

Totodata, prin adoptarea de urgenta a prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiara internationala actuala le poate avea asupra sectorului energetic si al constructiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice nationale.

Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt si mediu, se degreveaza bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea blocurilor de locuinte prin reducerea facturilor cu incalzirea, se asigura sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca.

Neadoptarea de urgenta a prezentului act normativ conduce la neindeplinirea obligatiilor asumate de România privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum si a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor."

(1) Lucrarile de interventie/Activitatile pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, eligibile în sensul prezentei ordonante de urgenta, sunt:

- a) lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
- b) lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire;
- b^1) lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- b^2) repararea/înlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate;

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

c) instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa, inclusiv achiziționarea acestora -, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanțare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Odata cu executarea lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1) pot fi eligibile în sensul prezentei ordonanțe de urgență si următoarele lucrări conexe, în condițiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică si, după caz, în auditul energetic:

a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;

b) repararea acoperisului tip terasă/sarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip sarpantă;

c) demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

d) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

e) repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente în scopul menținerii/realizării ventilației naturale a spațiilor ocupate;

f) realizarea lucrărilor de rebransare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice;

g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât si pentru apa caldă de consum.

h) repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe.

i) repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajeră si/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de bransament/de racord, după caz.

j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată si durată mare de viață.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

k) repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, trolilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.

Finantarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 se asigura astfel:

Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie: bugetul local si alte surse legal constituite.

## 2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Intr-un procent foarte mare, blocurile construite inainte de anul 1990 prezinta un nivel scazut de izolare termica la nivelul anvelopei (pereti exeriori, tamplarie ferestre, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol neincalzit). Conform raportului de audit energetic, imobilele prezinta deficiente majore cu influenta negativa privind siguranta exploatarii si performantele energetice ale blocului de locuinte, dupa cum urmeaza:

- izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in Normativul C107/1-2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
- blocul dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu distributie inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si distributia apei calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;
- radiatoarele din apartamente sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu robinete de inchidere si reglaj partial functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale; o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi din otel.

Actualele performante energetice conduc la costuri ridicate de intretinere pentru incalzire pe timpul iernii, favorizeaza un climat interior necorespunzator pentru sanatatea utilizatorilor cauzat de lipsa ventilatiei corespunzatoare a spatiilor de locuit si aparitiei fenomenului de condens si igrasie, genereaza emisii poluante ridicate de gaze cu efect de sera: dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de car-bon, praf si funingine.

La nivel urban, aspectul deteriorat al finisajelor initial fatadelor contribuie la o imagine degradata a zonei de locuit.

In consecinta, tinand cont de obligatia statelor membre UE sa ia toate masurile

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 14 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

necesare pentru imbunatirea eficientei energetice a blocului de locuinte, se constata necesitatea realizarii si implementarii proiectului de crestere a performantei energetice a acestuia.

### 2.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie reabilitarea imobilului de locuinte in vederea cresterii performantei energetice a constructiei.

Investitia isi propune urmatoarele obiective specifice:

- reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor;
- reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;
- imbunatatirea conditiilor de confort interior;
- diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020;
- cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire;
- ameliorarea aspectului urbanistic al localitati;
- crearea de locuri noi de munca in faza de implementare;
- atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi locuri de munca indirect;
- cresterea indicatorilor de calitate a aerului;
- cresterea indicatorilor de calitate a solului;
- cresterea calitatii vietii;
- dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;
- cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
- cresterea valorii proprietatilor.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

### 3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

#### 3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

3.1.a descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul de locuinte se gaseste in intravilanul Județului Dolj, Strada Henri Coanda nr. 49, bloc M0.

3.1.b relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul de locuinte se gaseste intr-o zona rezidentiala, in Județul Dolj.

Accesul principal este asigurat din Strada Henri Coanda nr. 49.

3.1.c datele seismice si climatice;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

3.1.c.i date seismice

Cladirea este situata in Municipiului Craiova.

In conformitate cu SR 11100 / 1 - 1993 Zonarea seismica a teritoriului Romaniei, amplasamentul se gaseste in zona de intensitate seismica "82" (caracterizata de scara de intensitate MSK cu perioada medie de revenire de 50 ani).

Avand in vedere ca este o cladire cu functiunea de locuinte, constructia este incadrata in clasa a III- a de importanta si expunere la cutremur, in categoria cladirilor de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii, la care factorul de importanta este  $\gamma_I = 1,00$  (conf. tab. 4.2 din P100-1/2013);

Acceleratia de varf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat) este  $a_g=0.20g$  pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 225 ani;

Perioadele de control (colt) ale spectrului de raspuns, specifice amplasamentului sunt :  $T_B = 0.20$  s;  $T_C = 1.00$  s;  $T_D = 3.00$  s;

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 16 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

### 3.1.c.ii date climatice

Județul Dolj se încadrează în zona climatică temperat – continental specific de câmpie, cu influențe submediteraneene datorate poziției depresionare pe care o ocupă județul în sud-vestul țării.

Resursele climatice au o distribuție neuniformă datorită diversității condițiilor fizico – geografice din județ.

În ceea ce privește clima, județul Dolj aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită poziției sud - vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrală și nordică a țării, cu o medie anuală de 10 -11.5°C. Datorită acestui fapt, verile sunt lungi, călduroase și uscate, iar iernile blânde și scurte.

Precipitațiile sunt scăzute, în medie de 658 mm pe an.

Blocul de locuințe este situat în zona climatică II.

### 3.1.d Studii de teren;

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

#### 3.1.d.i studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

#### 3.1.d.ii studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

### 3.1.e situația utilitatilor tehnico-edilitare existente;

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Clădirea are asigurate următoarele utilități:

- alimentare cu energie electrică din rețeaua de joasă tensiune;
- alimentare cu gaz natural din rețeaua municipală;
- alimentare cu apă rece de la rețeaua municipală;
- agent termic pentru încălzire de la centrale proprii;



## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

- apa caldă menajeră de la centrale proprii;
- telefonie.

3.1.f analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Se vor lua în considerare următorii factori de risc antropici și naturali ce pot afecta lucrările de intervenție ce fac obiectul prezentei documentații tehnico-economice:

| Factori de risc   | Modul în care investiția poate fi afectată                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturali:</b>  |                                                                                                                                                               |
| Vant              | Acțiunea vântului poate deteriora stratul termoizolant;                                                                                                       |
| Ploaie            | Acțiunea ploii poate provoca infiltratii atât la nivelul terasei cât și la nivelul fatadei în zonele de fixare a tamplariei, cât și deteriorarea finisajelor; |
| Seism             | Acțiunea seismului poate provoca degradări structurale;                                                                                                       |
| <b>Antropici:</b> |                                                                                                                                                               |
| Incendiu          | Efectul propagării incendiului poate cauza pierderi de vieți omenești și daune materiale;                                                                     |
| Explozii          | Acumularea gazelor în spații care nu sunt ventilate corespunzător, poate provoca explozii ce pot conduce la pierderi de vieți omenești și daune materiale;    |
| Acțiuni mecanice  | Acțiunile mecanice ale factorilor antropici pot afecta calitatea termosistemului și implicit eficiența acestuia.                                              |

3.1.g informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

## 3.2 REGIMUL JURIDIC:

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Teren în proprietatea Statului Român și în proprietatea unor persoane fizice și juridice.

3.2.a natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti,

|                                                                                |                                                                |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49                                             |                                                                | bloc M0 | Nr.crt. A001 |
| Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4 |                                                                |         |              |
| Nr. Proiect: C046                                                              | DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.) |         |              |
| Pagina 18 din 87                                                               |                                                                |         |              |

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

drept de preemtiune;

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

-

3.2.b destinatia constructiei existente;

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Constructia existenta are destinatia de locuinte colective, institutii publice si servicii.

3.2.c includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

3.2.d informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

### 3.3 CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

3.3.a categoria si clasa de importanta;

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta "C" (cf HG 766/97), clasa III de importanta (cf. Expertizei tehnice, intocmite in baza lui P100-1/2013).

3.3.b cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

- 3.3.c an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;  
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)  
Blocul de locuinte a fost construit in anul 1983.
- 3.3.d suprafata construita;  
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)  
Suprafata construita este:  
 $A_c = 216.23 \text{ mp}$
- 3.3.e suprafata construita desfasurata;  
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)  
Suprafata construita desfasurata (suprafata construita supraterana) este:  
 $A_{dc} = 1,144.62 \text{ mp}$
- 3.3.f valoarea de inventar a constructiei;  
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)  
Nu este cazul.
- 3.3.g alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.  
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)  
Regim de inaltime: S+P+4E+Pod  
Suprafata desfasurata (aria tuturor nivelurilor, inclusiv subsol) este:  
 $A_d = 1,349.55 \text{ mp}$   
Suprafata utila este:  
 $A_{utila} = 1,162.84 \text{ mp}$   
Numarul total de apartamente: 14.

### 3.4 ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova - GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 20 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

**ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIALE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Cladirea este formata dintr-un tronson, avand o scara. Functiunea este exclusiv de locuire, cu spatii tehnice la subsol. Regimul de inaltime este subsol, parter, 4 etaje, cu sarpanta.

Tamplaria din lemn si metal este inlocuita partial cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant.

Fatadele sunt finisate cu praf de piatra.

S-au identificat diverse interventii realizate de catre proprietari, de tipul: inchiderea balcoanelor.

### **Anvelopa exterioara**

Structura anvelopei exterioare este realizata din: panouri mari tristrat (12cm ba la interior + 10cm BCA + 5cm ba la exterior)

O parte din tamplaria exterioara din lemn a fost inlocuita de proprietari cu tamplarie din PVC. Parapetele de la balcoanelor sunt alcatuite din schelet metalic cu sticla armata. O mare parte din balcoanelor sunt inchise cu tamplarie din PVC sau confectii metalice cu sticla. Planseele de la balcoanelor prezinta degradari nesemnificative.

#### **3.4.a Invelitoarea**

Este de tip sarpanta cu pante de scurgere spre punctele de colectare.

#### **3.4.b Instalatii**

Corpurile statice sunt de tipul radiatoare vechi din fonta necuratate de mai mult timp sau radiatoare noi din otel, montate de locatari in apartamente pentru mentinerea instalatiei in stare de functionare.

Conductele de distributie a agentului termic de incalzire si apa calda menajera din subsol, din teava de otel, prezinta o stare de uzura, cu puncte de rugina si zone cu izolatie termica deteriorate, dar sunt in stare functionala.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

Instalatia interioara de incalzire centrala din apartamente este veche, degradata, dar este functionala datorita interventiilor locale de mentinere a starii de functionare.

Aceste interventii nesupravegheate asupra elementelor de instalatii, radiatoare, robinete, legaturi la radiatoare pot provoca dezechilibrarea hidraulica a instalatiei.

Lucrarile de reabilitare pentru distributiile instalatiei de incalzire centrala si apa calda menajera din subsol se impun, cu atat mai mult, cu cat durata maxima de viata a multor elemente de instalatii este depasita.

"Normativul privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale" Indicativ GE 032-97, Anexa 2 precizeaza ca pentru tevi de otel durata de viata este de 30 ani, iar pentru izolatii termice de 20 de ani.

### 3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**Imobilul se incadreaza in categoria de importanta "C" (cf HG 766/97),  
clasa III de importanta (cf. Expertizei tehnice, intocmite in baza lui P100-  
1/2013), gradul de rezistenta la foc II (cf. P118-99).**

#### 3.5.a Rezistenta mecanica si stabilitate:

*(conform Legea 10/1995)*

Structura de rezistenta este realizata din panouri mari, alcatuita dintr-un ansamblu de diafragme verticale – transversale si longitudinale pline sau cu goluri si diafragme orizontale, planseele, formind o structura spatiala rigida. Cladirea este o adaptare a sectiunii tip Panouri mari – "Cladiri de locuit P+4 etaje din panouri mari prefabricate", pentru zona seismica de grad 8 indicativ 771/R-81.

Structura a fost proiectata dupa "Normativul pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale - P 100/81", "Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor cu structura din diafragme din beton, indicativ P 85-82" si a Instructiunilor tehnice privind proiectarea cladirilor de locuit cu structura de rezistenta din panouri mari indicativ P 101-78.

La proiectarea cladirilor de locuit din panouri mari, din acea perioada, pe langa cerintele functionale de arhitectura, de rezistenta , constructive si tehnologice s-a avut in vedere si cresterea gradului de prefabricare si de finisare in vederea reducerii consumului de manopera pe santier, cresterea eficientei economice prin reducerea consumului de materiale si in final, a costului.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de urmatoarele aspecte:

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 22 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

- ☐ folosirea unui numar restrins de travei si deschideri
- ☐ unificarea inaltimii etajelor la 2,70 m.;
- ☐ unificarea pozitiei usilor si ferestrelor , a tipurilor de tamplarie precum si a pozitiei golurilor de instalatii.

Panourile de pereti interiori portanti au grosimea de 14 cm. Panourile de pereti exteriori, in grosime de 27 cm. sunt alcatuite din trei straturi si anume: un strat interior de rezistenta de 12 cm., un strat termoizolant din BCA de 10cm si un strat exterior de protectie din beton armat in grosime de 5 cm. Cele doua straturi de beton sunt solidarizate prin nervuri din beton armat, stabilite in functie de dimensiunea si forma panoului, a golului de fereastră, de solicitari si de detaliile de etansare. Imbinarile dintre panourile care alcatuiesc diafragme s-au realizat pe conturul panourilor astfel :

- ☐ imbinari verticale (stilpitori din beton armat in spatiile verticale dintre panourile de pereti) care trebuie sa asigure legatura pe orizontala intre panourile de pereti precum si intre diafragmele verticale;
- ☐ imbinari orizontale (centuri din beton armat in spatiile orizontale dintre panouri) care trebuie sa asigure legatura pe verticala intre panourile de pereti, legatura pe orizontala intre panourile de planseu, precum si legatura intre diafragmele verticale si orizontale.

Planseele, din beton armat, in grosime de 14 cm., au fost astfel realizate incit sa constituie diafragme rigide in planul lor, capabile sa transmita si sa repartizeze incarcările orizontale la diafragmele verticale.

In privinta armarilor, la partea inferioara a panourilor cu goluri de usi de balcon s-au prevazut praguri din beton armat.

Conturul panourilor este prevazut cu o armatura de bordare, alcatuita din bare izolate sau carcase sudate, necesara pentru preluarea solicitarilor la care sunt supuse elementele in timpul fabricatiei, manipularii si montajului.

Golurile de usi si de ferestre sunt bordate cu bare verticale care fac parte din carcase iar buiandrugii sunt armati cu bare longitudinale, prelungite cu cel putin 50 cm. de marginea golului si cu bare transversale (etrieri).

Rosturile orizontale si verticale dintre panourile de pereti exteriori au fost astfel alcatuite si etansate incit sa se realizeze o siguranta cit mai mare fata de infiltratiile de apa in panouri si incaperi.

Etansarea rosturilor dintre panouri s-a realizat prin profilarea fetelor de pe conturul panourilor si prin prevederea unor materiale de etansare corespunzatoare (butarom, polistiren, PVC).

Rosturile sunt in sistemul rosturi deschise.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

### 3.5.b Securitate la incendiu:

*(conform Legea 10/1995)*

Constructia existenta are destinatia de locuinte colective, gradul de rezistenta la foc II (cf. P118-99).

Constructia existenta respecta normele de securitate la incendiu aflate in vigoare la data proiectarii.

### 3.5.c Igiena, sanatate si mediu:

*(conform Legea 10/1995)*

Constructia existenta respecta normele de igiena, sanatate si mediu aflate in vigoare la data proiectarii.

### 3.5.d Siguranta in exploatare:

*(conform Legea 10/1995)*

Constructia existenta respecta normele de siguranta in exploatare aflate in vigoare la data proiectarii.

### 3.5.e Protectie impotriva zgomotului:

*(conform Legea 10/1995)*

Constructia existenta respecta normele de protectie impotriva zgomotului aflate in vigoare la data proiectarii.

### 3.5.f Economie de energie si izolare termica:

*(conform Legea 10/1995)*

Constructia existenta respecta normele de izolare termica aflate in vigoare la data proiectarii.

## 3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ :

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

## 4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

### 4.1 CLASA DE RISC SEISMIC;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra constructiei existente analizate in acest caz, expertul incadreaza cladirea in **clasa de risc seismic Rs III**, care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

### 4.2 PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTII;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Cele doua optiuni sunt: Varianta 1 si Varianta 2. Ele sunt descrise mai jos si difera prin solutia de reabilitare termica a planseului de peste ultimul nivel.

### 4.3 SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

#### 4.3.a Expertiza tehnica

Elaborator expert tehnic: numele si prenumele - ing. Popescu Dan Dumitru, certificat de atestare seria E nr: 25.

Concluziile și recomandările unei expertize tehnice devin caduce în cazul schimbării documentelor normative față de cele aflate în vigoare la data elaborării expertizei. Expertiza s-a facut tinand cont de prescriptiile tehnice in vigoare la data efectuarii prezentei expertize.

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta privind "cerinta de siguranta a vietii ", fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 25 din 87



## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare cu un grad adecvat de siguranta pentru "cerinta de limitare a degradarilor", pentru a fi capabila a prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o cladire incadrata in clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

Prin executarea lucrarilor de crestere a eficientei energetice clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al cladirii nu se modifica.

De asemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de lucrarile pentru cresterea eficientei energetice a cladirii.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica prevazute pentru cresterea performantei energetice.

Lucrarile de crestere a eficientei energetice, mentionate anterior, vor putea incepe dupa intocmirea documentatiei necesare, in conformitate cu cerintele specificate in Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

### 4.3.a.i Propuneri de solutii de interventie:

**Descrierea lucrarilor conexe [prevazute la art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]:**

- a) repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si / sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;

#### 4.3.a.i.1 Reparatia degradarilor aparute in placile balcoanelor

Pentru degradarile constatate la placile balcoanelor se vor aplica procedurile din C 149/87. Conform C 149-87 – "Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat" repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

- pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu pasta de ciment;
- pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina epoxidica;
- pentru protectia armaturilor aparente: se curata suprafata de beton, se perie cu peria de sarma si se aplica matare cu mortare folosite in medii umede.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

### 4.3.a.i.2 Parapetele balcoanelor

Blocul construit in anul 1983 are parapetele realizate din schelet metalic cu sticla armata.

Se propun urmatoarele solutii:

#### 1. Solutie parapet tip 1 (SP1)

Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou.

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decida masuri de refacere a capacitatii.

Inchiderea balcoanelor cu tamplarie termoizolanta presupune montarea acesteia pe parapetul metalic existent. Acest tip de parapet a fost proiectat pentru o sarcina orizontala de 50 kg/ml iar prin montarea tamplariei cu fixarea ei pe parapetii metalici creste suprafata expusa actiunii vantului.

Tinand seama ca montantii parapetilor metalici, in cea mai mare parte neprotejati prin grunduire sau vopsire periodica, au fost sub actiunea intemperiilor o lunga perioada de timp, pentru a se putea executa inchiderea balcoanelor este absolut necesara inlocuirea acestor parapeti cu o structura metalica noua, proiectata in consecinta, care sa constituie suport pentru tamplaria de inchidere.

In cazul in care nu este posibila desfacerea parapetului, tamplaria termoizolanta nu se va monta pe mana curenta existenta.

### 4.3.a.i.3 Interventii locale structurale pe fatada

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza inspectorul de santier si proiectantul in cazul in care, la pregatirea fatadei in scopul montarii termosistemului, se constata avarii in elementele cladirii, vizibile pe fatada, constand in fisuri, crapaturi, segregari,etc. Remedierea degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul proiectului.

- b) repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul teraselor, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;**
  - In clipa de fata acoperisul cladirii este realizat, sub forma de sarpanta, executata ulterior construirii blocului de catre Asociatia de proprietari. Beneficiarul nu a pus la dispozitia expertului documentatia care sa ateste ca aceasta a fost executat pe baza unui proiect verificat si a unei autorizatii de construire. Expertul propune demolarea sarpantei si aducerea terasei la starea initiala.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

**h) refacere a trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;**

### 4.3.a.i.4 Interventii la trotuarul de protectie

In cadrul fazei PTh se va detalia solutia de refacere a trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte.

### 4.3.a.ii Concluziile expertului tehnic:

**Expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica prevazute pentru cresterea performantei energetice.**

**NU SUNT NECESARE LUCRARI DE CONSOLIDARE / REPARATII CARE CONDITIONEAZA EXECUTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE TERMICA.**

### 4.3.b Audit energetic

Elaborator-auditor energetic: **Numele si prenumele Catalin Stefan**

Certificat de atestare: seria DA 01958, gradul I, specialitatea C+I



### 4.3.b.i Solutii de interventii

**In cadrul auditului energetic se propun doua pachete de solutii de reabilitare a blocului de locuinte ce dezvolta doua variante.**

#### 4.3.b.i.1 Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori (S1) - (Varianta 1 si 2)

- Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa.
- Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:
  - Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 80 kPa,
  - Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR min. 120 kPa.,
  - Clasa de reactie la foc a sistemului termoizolant in structura compacta: B - s2,d0, in care materialul termoizolant EPS se incadreaza in clasa de reactie la foc minim euroclasa E.
- Blocul de locuinte are regim de inaltime S+P+4E+Pod si in concordanta cu clasa si nivelul de performanta stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucrari:
  - se bordeaza cu fasii orizontale continue de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 28 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

latimea de minimum 0,30 m si cu aceeaasi grosime cu cea a materialului termoizolant B – s2,do utilizat la termoizolarea fatadei.

- In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.
- Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3...5 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului.
- Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este greu de inlaturat se propune ca aceasta sa fie mentinuta, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, dupa curatare si aplicarea unei amorse. Intrucat termoizolatia existenta realizata de catre proprietari este considerata ca fiind neconforma, aceasta va fi desfacuta.
- Elementele decorative de la nivelul fatadei – diverse confectii metalice – se vor demonta, in vederea aplicarii termosistemului, se vor reconditiona, eventual inlocui, urmand apoi a fi remontate.
- Elementele de instalatii care se afla pe peretii exteriori, in zona intrarii la parter, planseu peste subsol, terasa, care impiedeca aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate dupa aceea, in afara termosistemului.
- Toate aerisirile de la bucatarii, existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile de ventilatie existente, la nivelul fatadei reabilite.
- Montarea termoizolatiei se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand suprafata din interiorul rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.
- In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm, conform caietului de sarcini.
- Peretii si plafonul din windfang (spatiu neincalzit), adiacenti apartamentelor si casei scarii, vor fi termoizolati cu vata minerala de 8 cm, protejata cu o masa de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila.
- Izolarea anvelopei, respectiv a intradosului balcoanelor, ganguri, accese retrase cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime, conform planselor desenate.
- La nivelul copertinelor de acces, acestea se vor hidroizola, iar, dupa caz, se vor termoizola de asemenea.

### 4.3.b.i.2 Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetica (S2) - (Varianta 1 si 2)

- Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Calova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 29 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

geam simplu, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai mica decat cea prevazuta in normativul C107/ 2010 ( $R'_{min} > 0,77 \text{ m}^2\text{K/W}$ ) si trebuie inlocuita. O parte din locatari au schimbat tamplaria din lemn cu tamplarie din PVC, imbunatatind gradul de etansare al apartamentelor.

- Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din profile de PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare duble (cauciuc rezistent la caldura si intemperii) si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil.
- Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.
- Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie  $e < 0,10$  si cu un coeficient de transfer termic maxim  $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $R = 0,77 \text{ m}^2\text{K/W}$ ).
- Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:
  - etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretantica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.
  - etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).
  - se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereti.
  - crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.
- Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.
- Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer  $n_a = 0,5 \text{ sch/h}$ , prin patrunderea aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.
- In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie existente ale bucatariilor au fost dezafectate, se vor prevedea grile de ventilatie catre exterior, la partea superioara a bucatariilor, cat mai aproape de plafon;
- Bucatariile prevazute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin prize de aer in exteriorul constructiei la partea inferioara.
- Pentru evacuarea scapariilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura,

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

### Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova - GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 30 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

conform prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj.

### 4.3.b.i.3 Solutii de reabilitare pentru sarpanta (S3) - (Varianta 1 si 2)

**In cadrul auditului se propun doua solutii de reabilitare pentru sarpanta:**

Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 20 cm grosime, solutie uzuala. (S3.1) - (Varianta 1 si 2)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de lezare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu un strat de 20 cm de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate (30 kg/m<sup>3</sup>), protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie din ardezie (la terasele necirculabile). Se va lua in considerare faptul ca hidroizolatia existenta, are rol de strat de difuzie si bariera contra vaporilor.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.

In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punctilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.

Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului, cat si cu cea a peretilor nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.

Termoizolatia peretilor exteriori de fatada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei.

Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.

Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un sort din tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm.

Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate.

La executia termoizolatiei terasei reseaua existenta de captare pentru protectia impotriva trasnetului se va demonta, urmand ca la finalizarea lucrarilor de termo-hidroizolare, aceasta sa fie inlocuita si verificata pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

In cazul aplicarii hidroizolatiei peste polistiren sau cand sapa de protectie a polistirenului are grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

trebuie sa fie de tip autoadeziv, peste care se aplica al doilea strat termosudabil.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Polistiren expandat ignifugat:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa,
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR min. 150 kPa.,
- Clasa de reactie la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.
- $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie:

Fora de rupere la tractiune: longitudinal  $\geq 450 \text{ N/5cm}$ , transversal  $\geq 400 \text{ N/5cm}$

Stabilitatea la cald – minimum 120o

Flexibilitatea la rece – minus 12 o

Rezistenta la perforare statica  $\geq 15 \text{ kg}$

Impermeabilitate  $\geq 60 \text{ kPa}$

Grosime (fara strat de autoprotectie)  $\geq 4 \text{ mm}$

### 4.3.b.i.4 Solutii de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4) - (Varianta 1 si 2)

- Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente ( $R'_{\min} > 2,90 \text{ m}^2\text{K/W}$ ) se propune izolarea termica la intradosul planseului peste subsol in zona apartamentelor si spatiilor comune cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, fixata cu dibluri, protejata cu o masa de spaclu armata, inclusiv inlocuire instalatii electrice distributie subsol.

### 4.3.b.i.5 Solutii de reabilitare a instalatiei de incalzire si apa calda de consum (I1) - (Varianta 1)

*Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si suplimentar, conform solicitarilor din caietul de sarcini, lucrari de interventie la distributia apei calde menajere.*

### 4.3.b.i.6 Solutii de reabilitare a instalatiei de incalzire:

*Aceste lucrari cuprind:*

- ☐ *inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu*

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 32 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

*conducte noi;*

- ☐ *refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in subsolul cladirii;*
- ☐ *montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la retea de termoficare;*
- ☐ *montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala si robinete de golire.*
- ☐ *probarea si spalarea instalatiei de incalzire.*

### **4.3.b.i.7 Solutii de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta partilor comune- (Varianta 1)**

*Se propune repararea / refacerea distributiei de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.*

### **4.3.b.ii Concluziile auditorului energetic:**

Analizele energetice si economice pun in evidenta performantele fiecarei solutii de reabilitare si a fiecarui pachet cu solutiile cumulate.

Analizele sunt prezentate conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a cladirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc001/4-2009, in lei si Euro.

Solutia de reabilitare – S1.

Aceasta solutie implica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o economie semnificativa de energie si imbunatateste confortul termic interior. In acelasi timp, solutia aduce imbunatatiri performantei energetice a anvelopei cladirii prin limitarea efectelor punctelor termice. Aceasta solutie se va aplica conform detaliilor si indicatiilor date in proiectul tehnic.

Solutia de reabilitare S2.

Aceasta solutie este evident mai putin economica dar, avand in vedere ca se aplica cumulat cu inchiderea balcoanelor/logiilor, aduce un plus de confort locatarilor prin mentinerea climatului termic interior si ameliorarea aspectului urbanistic al orasului.

Solutia de reabilitare S3.1.

Prin aplicarea solutiei de termoizolare a terasei in varianta cu polistiren de 18 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderile de energie.

Solutia de reabilitare S4.

Prin aplicarea solutiei de termoizolare a placii peste subsol costul investitiei este



## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul termic din spatiile de la parter si asigura inchiderea punctilor termice pe ansamblul anvelopei.

Solutia de reabilitare I1.

Prin aplicarea solutiei de reabilitare a instalatiei de incalzire si a distributiei de apa calda menajera din subsol se elimina pierderile de agent termic si de energie prin transfer termic al distributiilor corodate si neizolate corespunzator si se asigura un confort termic sporit consumatorilor.

P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4+ I1) pachet complet de solutii, cu solutia de instalatii.

P1-2 = (S1+S2+S3.1+S4) = pachet complet de solutii, fara solutia de instalatii.

**Pachetul de solutii P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4+I1)** pachet complet de solutii, constand in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum, solutie uzuala.

Reabilitarea blocului de locuinte, aplicand pachetul de solutii P1-1, denumit in continuare Varianta 1, in solutia cu izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum este buna atat din punct de vedere energetic cat si economic rezultand scaderea consumului anual specific pentru incalzire.

**Pachetul de solutii P1-2 = (S1+S2+S3.1+S4)** pachet complet de solutii, constand in izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum.

Reabilitarea blocului de locuinte, aplicand pachetul de solutii P1-2 constand in izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum, denumit in continuare Varianta 2, conduce la o reducere a costurilor de investitie, insa prezinta urmatoarele dezavantaje:

- starea degradata a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera genereaza pierderi semnificative
- amplasarea distributiei la cota inferioara a plaseului peste subsol impiedica aplicarea corecta si continua a termosistemului prevazut in solutia S4.

Pachetul de solutii P1-1 ce include solutia I1 - constand in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investitie, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuinte. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform solutiei S4), este necesara interventia asupra instalatiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

### 4.4 D) RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

#### 4.4.a RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC

Odata cu lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte, se vor lua toate masurile si se vor efectua toate lucrarile necesare asigurarii cerintelor fundamentale definite de legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Odata cu realizarea lucrarilor de baza, se propun urmatoarele masuri conexe:

- a) repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si / sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
- b) repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;  
In clipa de fata acoperisul cladirii este realizat, sub forma de sarpanta, executata ulterior construirii blocului de catre Asociatia de proprietari. Beneficiarul nu a pus la dispozitia expertului documentatia care sa ateste ca aceasta a fost executat pe baza unui proiect verificat si a unei autorizatii de construire. Expertul propune demolarea sarpantei si aducerea terasei la starea initiala.
- h) refacere a trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind executia lucrarilor la inaltime.

Lungimea diblului de prindere a termoizolatiei se va alege astfel incat acesta sa patrunda minim 7cm in stratul suport. Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a termoizolatiei, straturi de finisaj adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de rezistenta. Stratul suport, de sustinere a termoizolatiei, trebuie neaparat sa fie un strat ce descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

In functie de clasa de risc seismic ( $R_s$ ) in care a fost incadrata cladirea existenta si structura acesteia se prevad urmatoarele corelari referitoare la proiectarea si executarea termoizolarii partii opace a peretilor exteriori:

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 35 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

a) la cladirile incadrate in clasa Rs I, termosistemul (compact sau ventilat) se va aplica numai dupa efectuarea lucrarilor de consolidare a structurii;

b) la cladirile incadrate in clasa Rs II sau Rs III, in situatia in care nu sunt propuse lucrari de consolidare, proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipeasca pe toata suprafata, iar fixarile mecanice sa se execute numai in panourile de zidarie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur. Pentru asigurarea posibilitatii de urmarire a comportarii structurii cladirii se recomanda sa se prevada sistemul de fatada ventilata care prin operatiuni nedistructive (demonatre si remontare) permit accesul pentru examinarea starii peretilor suport; fatada ventilata se va proiecta cu elemente de placare usoare (~8 kg/m<sup>2</sup>) din tabla de aluminiu, otel, compozitie, etc;

La cladirile incadrate in clasa Rs IV, placile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toata suprafata sau lipire pe contur si local sub diblul/diblurile din zona centrala, iar fixarile mecanice se vor executa in panourile de zidarie si/sau in zonele neutre (fara armatura) ale elementelor structurale. Fatadele ventilate se pot proiecta cu diverse produse de finisare inclusiv cu elemente de placare grele (placi ceramice, piatra naturala sau recompusa).

Programul de control al executarii lucrarilor de interventie cuprinde inspectia in urmatoarele faze determinante:

- inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte pregatite in vederea aplicarii sistemului termoizolant;
- inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator specificatiei producatorului.

Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se reabiliteaza termic va fi marcata cu indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit.

La inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou pentru identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998.

Cu 10 zile inaintea inceperii lucrarilor de crestere a eficientei energetice va fi anuntat Inspectoratul in Constructii Dolj, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinante.

In clipa de fata acoperisul cladirii este realizat, sub forma de sarpanta, executata ulterior construirii blocului de catre Asociatia de proprietari. Beneficiarul nu a pus la dispozitia expertului documentatia care sa ateste ca aceasta a fost executat pe baza unui proiect verificat si a unei autorizatii de construire. Expertul propune demolarea sarpantei si aducerea terasei la starea initiala.

Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatiei planseului peste ultimul nivel se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

suplimentare, deranjante pentru structura si locatari. Constructorul va respecta programul de odihna al locatarilor.

Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfaceri de tencuieli, straturi aferente planseului peste ultimul nivel, etc. curatind in fiecare zi spatiile de folosinta – comune. Nu este permisa depozitarea straturilor care se desfac in gramezi pe planseul peste ultimul nivel.

Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din fatada.

In executie nu se vor face spargeri privind parapetele ferestrelor, a peretilor de inchidere sau desfacere a tamplariei catre balcon, decat in baza unei documentatii tehnice avizate (certificat de urbanism, avize, autorizatie de constructie).

Executia lucrarilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face tronsonat, functie de dotarea constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei unor intemperii, care ar putea afecta finisajele apartamentelor situate la ultimul etaj.

Executia lucrarilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face dupa ce au fost demontate toate echipamentele (panouri publicitare, echipamente de telecomunicatii, etc.) existente. Demonatarea si remontarea se va face de catre personal autorizat.

In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie, a coloanelor de scurgere si a pantelor acoperisului.

Executantul va intocmi un proiect tehnologic, verificat cuprinzand si sistemul de ancorare a schelei de fatada.

Prin lucrarile de crestere a eficientei energetice nu vor fi afectate cladirile invecinate.

Constructorul care executa lucrarile de crestere a eficientei energetice este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.). Montarea schelei se va face astfel incat sa nu afecteze cladirile invecinate.

### 4.4.b RECOMANDAREA AUDITORULUI ENERGETIC:

*Tinand seama de analiza economica din audit se recomanda aplicarea pachetului complet de solutii P1.1 de crestere a eficientei energetice a anvelopei blocului de locuinte, (izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum) fata de P1.2 (izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica fara izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum).*

Rezultatele auditului energetic si certificatului de performanta energetica al cladirii

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

atribuie următoarea clasificare:

### Cladire reala:

Consum anual specific de energie - 372.48 (kWh/m<sup>2</sup>.an),

- incalzire – 281.97 (kWh/m<sup>2</sup>.an),
- apa calda consum – 78.43 (kWh/m<sup>2</sup>.an),
- iluminat artificial – 12.09 (kWh/m<sup>2</sup>.an),
- Clasa energetica D, Nota energetica 68.51, emisii CO<sub>2</sub> - 89.16 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an,

### Cladire de referinta:

- Consum anual specific de energie - 144.10 (kWh/m<sup>2</sup>.an
- incalzire – 75.42 (kWh/m<sup>2</sup>.an),
- apa calda consum – 56.60 (kWh/m<sup>2</sup>.an),
- iluminat artificial – 12.09 (kWh/ m<sup>2</sup>.an),
- Clasa energetica B, Nota energetica 98.01, emisii CO<sub>2</sub> - 38.66 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an

Prin cresterea eficientei energetice se realizeaza urmatoarele consumuri specifice:

- Consum anual specific - 160.84 (kWh/m<sup>2</sup>.an:
- incalzire – 79.45 (kWh/ m<sup>2</sup>.an),
- apa calda consum – 69.30 (kWh/ m<sup>2</sup>.an),
- iluminat artificial – 12.09 (kWh/ m<sup>2</sup>.an)

In baza auditului energetic realizat la acest bloc auditorul energetic considera cresterea eficientei energetice a blocului, prin aplicarea pachetului complet de solutii P1.1, izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum, justificata atat din punct de vedere tehnic cat si economic.

# ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

| Solutia | Nr. Ani | C0        | DE        | c       | DCE      | DVNA        | e       | Nr   | xk   |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|---------|------|------|
|         |         | lei       | KWh/an    | lei/KWh | lei/an   | lei         | lei/KWh | ani  | ani  |
| S1      | 20      | 91759.36  | 113828.81 | 0.39    | 43824.09 | -1571640.60 | 0.04    | 1.93 | 2.09 |
| S2      | 20      | 33537.08  | 15629.77  | 0.39    | 6017.46  | -194863.46  | 0.11    | 4.73 | 5.57 |
| S3.1    | 15      | 43920.00  | 21108.17  | 0.39    | 8126.64  | -152666.97  | 0.14    | 4.60 | 5.40 |
| S4      | 15      | 9424.08   | 14139.96  | 0.39    | 5443.88  | -122265.79  | 0.04    | 1.60 | 1.73 |
| I1      | 20      | 28178.56  | 27561.66  | 0.39    | 10611.24 | -374584.76  | 0.05    | 2.40 | 2.66 |
| P1-1    | 20      | 206819.08 | 186365.28 | 0.39    | 71750.63 | -2516568.77 | 0.06    | 2.60 | 2.88 |
| P1-2    | 20      | 178640.52 | 173583.90 | 0.39    | 66829.80 | -2357970.90 | 0.05    | 2.42 | 2.67 |

Odata cu realizarea lucrarilor de baza, se propun urmatoarele masuri conexe:

- b) repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
- c) demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
- d) refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie – in spatiile comune
- e) repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate;

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 39 din 87

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.**

- j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiența energetică ridicată și durată mare de viață

**5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND:**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**5.1.a descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

- **consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

- **protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

- **intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

- **demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

- **introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;**

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

- **introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;**

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

- 5.1.b descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

- 5.1.b.i Descrierea lucrarilor de interventie / Activitatile pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte sunt:

- Lucrari de reabilitare termica a anvelopei (Varianta 1 si 2);
- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire (Varianta 1);
- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum (Varianta 1);

- 5.1.b.i.1 Lucrari de reabilitare termica a anvelopei- (Varianta 1 si 2):

*Descrierea lucrarilor de reabilitare termica a anvelopei [ prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]*

### Izolarea termica a fatadei - parte opaca

La nivelul fatadelor principale, lucrarile de interventie se vor realiza tinand cont de prevederile OUG nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare,

art. 1 alin. (5)

"Autoritățile administrației publice locale au obligația asigurării condițiilor necesare pentru păstrarea valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei blocurilor de locuințe la care se execută lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice."

art. 3 alin. (3) teza a doua

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 41 din 87



## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

"Documentațiile tehnico-economice se elaborează pentru fiecare bloc de locuințe, cu asigurarea condițiilor necesare redării aspectului arhitectural al anvelopei, fără alterarea elementelor decorative, a caracteristicilor stilistice și a cromaticii."

Ținând cont de cele mai sus menționate și de concluziile raportului de audit energetic care demonstrează încadrarea valorii indicatorilor de consum pentru încălzire sub valoarea normată de 90 kWh/m<sup>2</sup> arie utilă, pe fațadele principale, lucrările de intervenție la nivelul balcoanelor, și loggiilor, după caz, și a elementelor arhitecturale decorative se vor aborda astfel:

- elementele verticale de tip coloane, stalpi, balustrii, ancadramente, a elementele decorative, brauri, etc., asupra cărora nu se poate aplica termoizolația fără a le altera volumetric, după caz, conform planșe desenate, se vor vopsi cu vopsea siliconică pentru exterior sau se vor reface, după caz, din profile de polistiren expandat.

- balcoanele și logiile, după caz, conform planșe desenate, vor rămâne deschise;

O parte din balcoanele de pe fațadele principale au fost închise prin intervenția proprietarilor. Pentru a respecta valoarea arhitecturală și aspectul unitar la nivelul anvelopei, tamplăria și acoperirea existentă se vor desface și se vor efectua lucrări de reconducere/refacere a mainii curente, panourilor despartitoare, etc.

În zonele balcoanelor care vor rămâne deschise, conform planșelor desenate, la nivelul anvelopei se vor izola termic partea opacă, și partea vitrată prin înlocuirea tamplăriei existente cu tamplărie performantă din punct de vedere energetic.

Izolarea termică a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masă de spaclu de minim 5 mm grosime și finisat cu tencuială decorativă.

- Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformare de 10% – CS(10), min. 80 kPa,
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR min. 120 kPa.,
- Clasa de reacție la foc a sistemului termoizolant în structura compactă: B - s2,d0, în care materialul termoizolant EPS se încadrează în clasa de reacție la foc minim euroclasa E.

- Blocul de locuințe are regim de înălțime S+P+4E+Pod și în concordanță cu clasa și nivelul de performanță stabilit prin legislația în vigoare se vor realiza următoarele lucrări:

- Bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1,d0 dispuse în dreptul tuturor planșelor clădirii, cu lățimea de minim 0,3m și cu aceeași grosime a materialului termoizolant B - s2,d0 utilizat la termoizolarea fațadei;

- Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm; vor fi prevăzute glafuri noi din tablă vopsită în câmp electrostatic;

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

- In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.
- Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este greu de inlaturat se propune ca aceasta sa fie mentinuta, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, dupa curatare si aplicarea unei amorse. Intrucat termoizolatia existenta realizata de catre proprietari este considerata ca fiind neconforma, aceasta va fi desfacuta.
- Elementele decorative de la nivelul fatadei – diverse confectii metalice – se vor demonta, in vederea aplicarii termosistemului, se vor reconditiona, eventual inlocui, urmand apoi a fi remontate.
- Elementele de instalatii care se afla pe peretii exteriori, in zona intrarii la parter, planseu peste subsol, terasa, care impiedeca aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate dupa aceea, in afara termosistemului.
- Toate aerisirile de la bucatarii, existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.
- Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.
- In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm, conform caietului de sarcini.
- Peretii si plafonul din windfang (spatiu neincalzit), adiacenti apartamentelor si casei scarii, vor fi termoizolati cu vata minerala de 8 cm, protejata cu o masa de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila.
- Izolarea anvelopei, respectiv a intradosului balcoanelor, ganguri, accese retrase cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime, conform planselor desenate.
- La nivelul copertinelor de acces, acestea se vor hidroizola, iar, dupa caz, se vor termoizola de asemenea.

### Izolarea termica a fatadei - parte vitrata:

- O parte din tamplaria deja inlocuita de proprietari nu intruneste cerintele impuse de NTPEE - 2008 (cu privire la evacuarea gazelor arse si asigurarea aerului necesar arderii la bucatarii, precum si evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze care se pot acumula in casa scarilor), prin urmare nu respecta cerintele fundamentale (prevazute de Legea 10/1995) fiind considerata neconforma cu legislatia si normele in vigoare. Din aceste motive si conform cerintelor din auditul energetic, tamplaria existenta, inclusiv cea aferenta accesului in bloc, se inlocuieste cu o tamplarie noua.
- Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, conform raportului de audit energetic, cu tamplarie termoizolanta pentacamerala din profile de PVC si geam termoizolant low-e, tamplarie dotata cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

anvelopa;

- Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, cu tamplarie termoizolanta pentacamerala din profile de PVC si geam termoizolant low-e, tamplarie dotata cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
- Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie  $e < 0,10$  si cu un coeficient de transfer termic maxim  $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $R = 0,77 \text{ m}^2\text{K/W}$ ).
- Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:
- etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretana si inchiderea rosturilor cu tencuiala.
- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).
- se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereti.
- crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.
- Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.
- Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer  $n_a = 0,5 \text{ sch/h}$ , prin patrunderea aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.
- In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie existente ale bucatariilor au fost dezafectate, se vor prevedea grile de ventilatie catre exterior, la partea superioara a bucatariilor, cat mai aproape de plafon;
- Bucatariile prevazute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin prize de aer in exteriorul constructiei la partea inferioara.;
- Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura, conform prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj.

### Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel:

Izolarea termica a terasei se va face cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 20 cm, ce va fi aplicat dupa decopertarea straturilor de lezare, pana la hidroizolatia existenta, cu rol de strat de difuzie si bariera contra vaporilor, si va fi protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat cu protectie din ardezie la exterior,

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

montate pe un strat suport format dintr-o sapa slab armata.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.

In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punctilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.

Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului, cat si cu cea a peretilor nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.

Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un sort din tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm.

Termoizolatia peretilor exteriori de fatada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei.

Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.

Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate.

La executia termoizolatiei terasei se va proteja reseaua de captare existenta pentru protectia impotriva trasnetului. Reteaua este alcatuita din platbanda otel zincat 25x4 mm, montata aparent, la baza aticului. Dupa terminarea lucrarilor, reseaua de captare se va monta tot aparent si se vor face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

In cazul aplicarii hidroizolatiei peste polistiren sau cand sapa de protectie a polistirenului are grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie trebuie sa fie de tip autoadeziv, peste care se aplica al doilea strat termosudabil.

Se vor lua masuri de inlocuire a chepengului de acces, acolo unde este cazul.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Polistiren expandat ignifugat:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa,
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR min. 150 kPa.,
- Clasa de reactie la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.
- $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie:

Forta de rupere la tractiune: longitudinal  $\geq 450 \text{ N/5cm}$ , transversal  $\geq 400 \text{ N/5cm}$

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

Stabilitatea la cald – minimum 120o

Flexibilitatea la rece – minus 12 o

Rezistenta la perforare statica  $\geq 15$  kg

Impermeabilitate  $\geq 60$  kPa

Grosime (fara strat de autoprotectie)  $\geq 4$  mm

Izolarea termica a planseului peste subsol:

- Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente ( $R'_{min} > 2,90$  m<sup>2</sup>K/W) se propune izolarea termica la intradosul planseului peste subsol in zona apartamentelor si spatiilor comune cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, fixata cu dibluri, protejata cu o masa de spaclu armata, inclusiv inlocuire instalatii electrice distributie subsol.

### 5.1.b.i.2 Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire - (Varianta 1):

*Descrierea lucrarilor de reabilitare termica a sistemului de incalzire [prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]*

- ☐ inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala din subsol cu conducte noi
- ☐ izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- ☐ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la retea de termoficare;
- ☐ montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a robinetelor de golire;
- ☐ probarea si spalarea instalatiei de incalzire;

### 5.1.b.i.3 Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum - (Varianta 1)

*Descrierea lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de distributie apa calda de consum [prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]*

- ☐ inlocuirea conductei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 46 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

de polipropilena random gri (PP-R).

- ☐ *inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.).*
- ☐ *izolarea termica a conductelor de distributie apa calda inlocuite;*
- ☐ *inlocuirea conductei de recirculare pentru apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava de polipropilena random gri (PP-R). Acolo unde conductele de recirculare nu sunt prevazute pana la toate coloanele blocului acestea se vor prelungi astfel incat fiecare coloana sa aiba la baza ei conducta de recirculare.*
- ☐ *inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de recirculare de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.) si prevedea de noi robineti acolo unde avem conducte noi.*
- ☐ *izolarea termica a conductelor de recirculare pentru apa calda inlocuite;*
- ☐ *prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista, pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din contorul principal de apa calda menajera.*

5.1.b.i.4 b<sup>2</sup>) *repararea/inlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate;*

Nu este cazul

5.1.b.ii *Descrierea lucrarilor conexe lucrarilor de interventie - (Varianta 1 si 2):*

**Descrierea lucrarilor conexe [prevazute la art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]:**

a. *repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si / sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;*

- *Reparatia degradarilor aparute in placile balcoanelor*
- *Parapete:*

Blocul construit in anul 1983 are parapetele realizate din schelet metalic cu sticla armata.

Se propun urmatoarele solutii:

- *1. Solutie parapet tip 1 (SP1)*
- *Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conf. detaliilor D4-1; D4-2; D5-1; D5-2; D5-3.*
- *La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare*

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 47 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

anvelopa;

- Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, cu tamplarie termoizolanta pentacamerala din profile de PVC si geam termoizolant low-e, tamplarie dotata cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
- Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie  $e < 0,10$  si cu un coeficient de transfer termic maxim  $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $R = 0,77 \text{ m}^2\text{K/W}$ ).
- Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:
- etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretantica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.
- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).
- se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereti.
- crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.
- Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.
- Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer  $n_a = 0,5 \text{ sch/h}$ , prin patrunderea aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.
- In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie existente ale bucatariilor au fost dezafectate, se vor prevedea grile de ventilatie catre exterior, la partea superioara a bucatariilor, cat mai aproape de plafon;
- Bucatariile prevazute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin prize de aer in exteriorul constructiei la partea inferioara.;
- Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura, conform prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj.

### Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel:

Izolarea termica a terasei se va face cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 20 cm, ce va fi aplicat dupa decopertarea straturilor de lezare, pana la hidroizolatia existenta, cu rol de strat de difuzie si bariera contra vaporilor, si va fi protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat cu protectie din ardezie la exterior,

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 44 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

montate pe un strat suport format dintr-o sapa slab armata.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.

In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punctilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatiea terasei cu cea a peretilor exteriori.

Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatie verticala a aticului, cat si cu cea a peretilor nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.

Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un sort din tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm.

Termoizolatiea peretilor exteriori de fatada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei.

Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.

Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate.

La executia termoizolatiei terasei se va proteja reseaua de captare existenta pentru protectia impotriva trasnetului. Reteaua este alcatuita din platbanda otel zincat 25x4 mm, montata aparent, la baza aticului. Dupa terminarea lucrarilor, reseaua de captare se va monta tot aparent si se vor face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

In cazul aplicarii hidroizolatiei peste polistiren sau cand sapa de protectie a polistirenului are grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie trebuie sa fie de tip autoadeziv, peste care se aplica al doilea strat termosudabil.

Se vor lua masuri de inlocuire a chepengului de acces, acolo unde este cazul.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Polistiren expandat ignifugat:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa,
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR min. 150 kPa.,
- Clasa de reactie la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.
- $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie:

Forta de rupere la tractiune: longitudinal  $\geq 450 \text{ N/5cm}$ , transversal  $\geq 400 \text{ N/5cm}$



## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

Stabilitatea la cald – minimum 120o

Flexibilitatea la rece – minus 12 o

Rezistentă la perforare statică  $\geq 15$  kg

Impermeabilitate  $\geq 60$  kPa

Grosime (fara strat de autoprotectie)  $\geq 4$  mm

Izolarea termica a planseului peste subsol:

- Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente ( $R'_{min} > 2,90$  m<sup>2</sup>K/W) se propune izolarea termica la intradosul planseului peste subsol in zona apartamentelor si spatiilor comune cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, fixata cu dibluri, protejata cu o masa de spaclu armata, inclusiv inlocuire instalatii electrice distributie subsol.

### 5.1.b.i.2 Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire - (Varianta 1):

*Descrierea lucrarilor de reabilitare termica a sistemului de incalzire [prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]*

- ☐ inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala din subsol cu conducte noi
- ☐ izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- ☐ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la retea de termoficare;
- ☐ montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a robinetelor de golire;
- ☐ probarea si spalarea instalatiei de incalzire;

### 5.1.b.i.3 Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum - (Varianta 1)

*Descrierea lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de distributie apa calda de consum [prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]*

- ☐ inlocuirea conductei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 46 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

de polipropilena random gri (PP-R).

- ☐ *inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.).*
- ☐ *izolarea termica a conductelor de distributie apa calda inlocuite;*
- ☐ *inlocuirea conductei de recirculare pentru apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava de polipropilena random gri (PP-R). Acolo unde conductele de recirculare nu sunt prevazute pana la toate coloanele blocului acestea se vor prelungi astfel incat fiecare coloana sa aiba la baza ei conducta de recirculare.*
- ☐ *inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de recirculare de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.) si prevedea de noi robineti acolo unde avem conducte noi.*
- ☐ *izolarea termica a conductelor de recirculare pentru apa calda inlocuite;*
- ☐ *prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista, pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din contorul principal de apa calda menajera.*

5.1.b.i.4 b<sup>2</sup>) *repararea/inlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate;*

*Nu este cazul*

5.1.b.ii *Descrierea lucrarilor conexe lucrarilor de interventie - (Varianta 1 si 2):*

*Descrierea lucrarilor conexe [prevazute la art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare]:*

- a. *repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si / sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;*
- *Reparatia degradarilor aparute in placile balcoanelor*
  - *Parapete:*

*Blocul construit in anul 1983 are parapetele realizate din schelet metalic cu sticla armata.*

*Se propun urmatoarele solutii:*

- *1. Solutie parapet tip 1 (SP1)*
- *Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conf. detaliilor D4-1; D4-2; D5-1; D5-2; D5-3.*
- *La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare*

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 47 din 87

## ASOCIEREA:

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decida masuri de refacere a capacitatii.

- Inchiderea balcoanelor cu tamplarie termoizolanta presupune montarea acesteia pe parapetul metalic existent. Acest tip de parapet a fost proiectat pentru o sarcina orizontala de 50 kg/ml iar prin montarea tamplariei cu fixarea ei pe parapetii metalici creste suprafata expusa actiunii vantului.
- Tinand seama ca montantii parapetilor metalici, in cea mai mare parte neprotejati prin grunduire sau vopsire periodica, au fost sub actiunea intemperiiilor o lunga perioada de timp, pentru a se putea executa inchiderea balcoanelor este absolut necesara inlocuirea acestor parapeti cu o structura metalica noua, proiectata in consecinta, care sa constituie suport pentru tamplaria de inchidere.
- In cazul in care nu este posibila desfacerea parapetului, tamplaria termoizolanta nu se va monta pe mana curenta existenta.
  - confectiile metalice, elementele din lemn si parapetii balcoanelor/logiilor se vor reconditiona sau inlocui;
- b. repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
  - Conform punctului "2.(D)2.3. Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor" din NP 068-2002 "Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare" la terasa a fost prevazut un element de siguranta care sa respecte inaltimea minima de la cota de calcare a terasei necirculabile conf NP063-02 (0,90m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior la o inaltime mai mica de 15m; 1,00m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre 15,00-40,00m de la nivelul solului; 1,10m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime de peste 40,00m de la nivelul solului;), realizat prin montarea unei balustrade metalice..
  - In clipa de fata acoperisul cladirii este realizat, sub forma de sarpanta, executata ulterior construirii blocului de catre Asociatia de proprietari. Beneficiarul nu a pus la dispozitia expertului documentatia care sa ateste ca aceasta a fost executat pe baza unui proiect verificat si a unei autorizatii de construire. Expertul propune demolarea sarpantei si aducerea terasei la starea initiala.Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate, colectarea apei pluviale se va realiza
  - cu pante de scurgere (jgheaburi si burlane)
  - repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul acoperirii
- c. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 48 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

- demontarea / remontarea unitatilor exterioare de climatizare la fatada
- demontarea / remontarea instalatiilor de gaze de pe fatada
- demontarea / remontarea instalatiilor electrice aparente pe fatada/terasa
- d. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- la interior, in spatiile comune, in zonele afectate de inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, se vor prevedea reparatii locale si refacerea finisajelor.
- e. repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate;
- asigurarea ventilarii naturale a bucatariilor afectate de inchiderea balcoanelor/loggilor cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, realizata fie prin carotarea fatadei, fie prin inlocuirea tamplariei si prevederea unei tubulaturi destinate evacuării gazelor arse.
- f. realizarea lucrărilor de rebranșare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;  
Nu este cazul.
- g. montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;  
Nu este cazul.
- h. refacere a trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;
- i. repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/de racord, după caz.  
Nu este cazul.

5.1.b.iii (7) Montarea de sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la creșterea performanței energetice a clădirii, prevăzute la alin. (1) lit. g) și h), se referă la:

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 49 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

mare de viata in spatiile comune afectate de placarea tavanelor/peretilor

- Instalatii electrice de productie energie electrica cu panouri fotovoltaice
- Pentru reducerea consumului de combustibili fosili si a sporirii eficientei energetice, cladirea va fi prevazuta cu un sistem de productie a energiei din surse regenerabile, cu panouri fotovoltaice legate la reseaua de distributie „ON-grid”, care va asigura o parte din energia necesara pentru acoperirea consumului electric din spatiile nerezidentiale (spatiile comune). Panourile fotovoltaice vor fi montate pe acoperisul cladirii, orientate spre sud, iar energia generata de acestea va fi injectata in tabloul spatiilor comune. Surplusul de energie injectat in retea, in perioadele in care productia de energie va fi mai mare decat consumul, va fi compensat de furnizorul de energie electrica prin regularizare financiara intre energia consumata si energia injectata.

Sistemul fotovoltaic va fi compus din minim urmatoarele componente:

Panouri fotovoltaice policristaline 400W

1 x Invertor ON-Grid

1 x Sistem de sustinere (optional)

Smart Meter 63A-3

Cofret AC/DC (sigurante, descarcatoare)

Conectica (cabluri, papuci, conectori)

Montaj si punere in functiune (optional)

sistem de fixare panouri fotovoltaice, care se va dimensiona in functie de tipul acoperisului pe care se monteaza panourile.

Printre avantajele utilizarii panourilor fotovoltaice putem enumara urmatoarele:

Sustenabilitatea (acesta fiind un sistem de productie care nu degajeaza gaze cu efect de sera si nu contine substante toxice nocive pentru natura)

Reducerea costurilor (utilizarea panourilor fotovoltaice duce la o reducere a costurilor)

Eficienta energetica (soarele, singura resursa necesara functionarii panourilor fotovoltaice este nepuizabila)

5.1.c analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Luand in calcul factorii de risc naturali si antropici, au fost prevazute urmatoarele masuri tehnice in vederea reducerii gradului de risc, conform tabelului de mai jos, valabile pentru ambele variante:

# ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

| Factori de risc  | Modul in care investitia poate fi afectata                                                                                                                    | Masuri tehnice pentru reducerea riscurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturali</b>  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vant             | Actiunea vantului poate deteriora stratul termoizolant                                                                                                        | <p>Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numarul de dibluri aferent fixarii stratului termoizolant va fi determinat in functie de zona de fatada influentata de actiunea vantului (camp, margine), de amplasarea cladirii fata de constructiile vecine, etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ploaie           | Actiunea ploii poate provoca infiltratii atat la nivelul terasei cat si la nivelul fatadei in zonele de fixare a tamplariei, cat si deteriorarea finisajelor. | <p>Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programul de faze determinante cuprinde o proba de inundare terasa pentru a verifica calitatea lucrarilor de hidroizolare.</li> <li>• Profilul cu picurator – asigura scurgerea apelor de pe verticalele fatadelor. Se va monta pe toate laturile orizontale de la partea superioara a golurilor de tamplarie, toate celelalte muchii ce raman suspendate</li> <li>• Profilul de contact cu tamplaria – asigura etansarea in zona de contact a tamplariei cu termosistemul, evitand penetrarea apei in masa de spaclu din zona de contact.</li> <li>• Benzi precomprimate impermeabile si folii de etansare - asigura etansare rostului dintre tamplarie si perete.</li> </ul> |
| Seism            | Actiunea seismului poate provoca degradari structurale;                                                                                                       | <p>A fost intocmita expertiza tehnica prin care s-a stabilit faptul ca nu sunt necesare lucrari de consolidare / reparatii care sa conditioneze executarea proiectului de reabilitare termica, intrucat structura de rezistenta imobilului prezinta un grad adecvat de siguranta privind "cerinta de siguranta a vietii", fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Antropici</b> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Incendiu         | Efectul propagarii incendiului poate cauza pierderi de                                                                                                        | <p>Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordarea cu fasii orizontale continue de material</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

## Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 51 din 87

## ASOCIEREA:

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

|                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>vieti omenesti si daune materiale.</p>                                                                                                                         | <p>termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 s1, d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0.30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant B s2, d0 utilizat la termoizolarea fatadei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a respecta prevederile Normativului de securitate la incendiu, Indicativ P118-99, privind limitarea extinderii incendiilor prin ghelele de instalatii din subsol spre spatiile de locuit si tinand cont de posibilitatea existentei unor materiale combustibile in spatiile de depozitare de tip boxa, se propune termoizolarea intradosului planseului peste subsol cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 s1, d0.</li> <li>Protejarea golului de comunicare dintre parter si subsol se va face cu o usa etansa si izolata termic EI60'.</li> </ul> |
| Explozii         | <p>Acumularea gazelor in spatii care nu sunt ventilate corespunzator, poate provoca explozii ce pot conduce la pierderi de vieti omenesti si daune materiale.</p> | <p>Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru evacuarea gazelor arse si asigurarea aerului necesar arderii la bucatarii, tamplaria aferenta spatiilor in care sunt instalate aparate cu flacara libera va fi prevazuta cu grile de ventilatie/ tubulatura (conform cerintelor impuse de NTPEE – 2008).</li> <li>Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura, conform prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actiuni mecanice | <p>Actiunile mecanice ale factorilor antropici pot afecta calitatea termosistemului si implicit eficienta acestuia.</p>                                           | <p>Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui risc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plasa din tesatura din fibra de sticla rezistenta la mediul alcalin, cu rol de armare a masei adezive de spaclu, cu parametrii mecanici ridicati. Pentru zone cu actiuni mecanice deosebite (soclu, parter) se prevede armare dubla.</li> <li>Profilul de colt - pentru armarea suplimentara a muchiilor si rectiliniaritatea acestora, asigurand o rezistenta suplimentara la sollicitari mecanice.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**5.1.d** informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 52 din 87

# ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

5.1.e caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

| Indicator proiect                                               | Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output) | Valoarea indicatorului pentru pachetul P1-2 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (în funcție de ce se realizează prin proiect)                   |                                                               |                                                                         |                                             |
| Consumul anual de energie primară (kwh/an)                      | 359,518.96                                                    | 164,767.24                                                              | 178,123.78                                  |
| Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) | 281.97                                                        | 79.45                                                                   | 84.84                                       |
| Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)                  | 372.48                                                        | 160.84                                                                  | 175.35                                      |

| Indicator proiect (in functie de ce se realizeaza prin proiect)  | Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 1 | Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 2 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| economia anuala de energie (kWh/an)                              | 186,365.28                               | 173,583.90                               |
| economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)           | 15.28                                    | 14.23                                    |
| reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent | 42,047.34                                | 38,383.74                                |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 53 din 87



# ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

CO2 (tone)

## 5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

## 5.3 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

| GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (LUNI) |                                                                                                                                   | Durata executie lucrarii |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|
| Nr. Crt.                                                 | Denumirea obiectului/categoriei de lucrari                                                                                        | Anul 1                   |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                   | luna 1                   |  |  | luna 2 |  |  | luna 3 |  |  | luna 4 |  |  |
| 1                                                        | Organizare de santier                                                                                                             |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 2                                                        | Izolare termica pereti exteriori                                                                                                  |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 3                                                        | Inlocuire tamplarie exterioara                                                                                                    |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 4                                                        | Izolare termica si hidro planseu superior si terase                                                                               |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 5                                                        | Izolare termica planseu peste subsol                                                                                              |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 6                                                        | Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum (valabil pentru varianta V1) |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 7                                                        | Lucrari conexe lucrarilor de baza + ALTE LUCRARI DE BAZA                                                                          |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 8                                                        | Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum                              |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |
| 9                                                        | Receptie                                                                                                                          |                          |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |

## 5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 54 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

- 5.4.a costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

| Valoare                                                       | Varianta 1   | Varianta 2 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Valoarea totala a lucrarilor de interventie, lei inclusiv TVA | 1,581,022.29 | 849,431.73 |

- 5.4.b costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

In vederea estimarii costurilor operationale, s-au luat in considerare, in cadrul Anexei 1 – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie, urmatoarele premise generale:

- estimarea a luat in considerare valori constante pentru fiecare cost si venit in parte pe perioada de analiza;
- perioada de previziune de 20 de ani.
- costurile aferente exploatarei proiectului sunt alcatuite din: intretinere cladire si costuri administrative.

Pentru detalii suplimentare, vezi Anexa 1 – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie.

## 5.5 SUSTENABILITATEA REALIZarii INVESTITIEI

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

- 5.5.a impactul social si cultural

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Lucrarile de crestere a eficientei energetice care fac obiectul prezentei documentatii tehnico-economice, valabile pentru ambele variante, au un impact social si cultural pozitiv, avand ca finalitate urmatoarele aspecte:

- reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor
- reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;
- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020;

- imbunatatirea conditiilor de confort interior prin prevederea unei ventilatii corespunzatoare a spatiilor de locuit, evitand astfel, printre altele, aparitia fenomenului de igrasie;
- crearea de locuri noi de munca in faza de implementare;
- atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi locuri de munca indirect;
- dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;
- cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
- cresterea valorii proprietatilor.

5.5.b estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

5.5.b.i Numar de locuri de munca create in faza de executie

| Numar de locuri de munca | Varianta 1 | Varianta 2 |
|--------------------------|------------|------------|
| In faza de executie      |            |            |

5.5.b.ii Numar de locuri de munca create in faza de operare

Nu este cazul.

5.5.c impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Lucrarile de interventie propuse si executia acestora, , in ambele variante, au un impact minim asupra factorilor de mediu si a biodiversitatii, luandu-se urmatoarele tipuri de masuri:

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

### 5.5.c.i *Protectia calitatii apelor*

In cadrul santierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice.

Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al liantilor.

### 5.5.c.ii *Protectia aerului*

Pentru protectia mediului inconjurator pe schele se vor monta mesh-uri ce vor ecrana dispersia prafului generat.

### 5.5.c.iii *Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor*

Programul de lucru interval orar 7 – 18.

Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 – prevede valori limita, pentru limita zona functionala: - 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin 536/97 al MS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:

- ziua: - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB;

Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfasurata sunt in general sub nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexului si a uneltelor electrice de gaurit (bormasina) – surse discontinue de zgomot.

### 5.5.c.iv *Protectia impotriva radiatiilor*

Nu este cazul.

### 5.5.c.v *Protectia solului si subsolului*

La nivelul solului, zona adiacenta desfasurarii lucrarilor de santier este betonata (trotuare si cai de acces) si partial spatiu verde. Se va evita amplasarea containerelor de colectare a deseurilor in zona verde. Depozitarea temporara a materialelor ce vor asigura frontul de lucru conform planificarii se va face in incinte, pe suprafete betonate, cu evitarea scaparilor accidentale de materiale (ambalaje deteriorate, manevrare defectuasa). Zonele de spatiu verde susceptibile de a fi afectate de eventualele incidente/accidente ce implica pierderi de materiale vor fi protejate prin acoperire cu folie de plastic pentru a nu permite contaminarea solului.

### 5.5.c.vi *Protectia ecosistemelor terestre si acvatice*

Nu este cazul.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

### 5.5.c.vii *Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public*

In zona de influenta a lucrarilor efectuate pe santier nu sunt amplasate scoli, gradinite sau alte obiective protejate susceptibile de a fi afectate. Zona va fi semnalizata corespunzator pentru prevenirea oricaror accidente in care sa fie implicati muncitorii si locatarii din zona.

### 5.5.c.viii *Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament*

In urma santierului deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de catre o firma specializata.

Se va avea grija pentru a genera cat mai putine deseuri.

Tipuri de deseuri generate (conf.HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor):

amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice – cod deseuri 17 01 07

materiale plastice – cod deseuri 17 02 03; 20 01 39

materiale izolante – cod deseuri 17 06 03

alte deseuri de la constructii si demolari – cod deseuri 17 09 04

vopsele, adezivi si rasini – cod deseuri 20 01 28

Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone special amenajate.

### 5.5.c.ix *Asigurarea evacuării deseurilor si a curateniei*

Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containere selective (pentru moloz, metale, plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. In acest scop beneficiarul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin tuburi sau jgheaburi speciale).

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele voluminoase si sa asigure preluarea acestora de catre operatori autorizati pentru valorificarea acestora.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatilor din cadrul organizarii de santier (birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.

### 5.5.c.x *Gospodarirea substantelor toxice si periculoase*

In procesul de constructie si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substante toxice si periculoase.

### 5.5.c.xi *Spatiile de depozitare*

Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc).

Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele, diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.

Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a materialelor grele si/sau voluminoase.

Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice).

Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

### 5.5.c.xii *Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului*

Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de moloz si deseuri si va fi adus la starea initiala.

- Conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

### 1. Atenuarea schimbărilor climatice

Activitatea de renovare nu generează, în sine emisii semnificative de gaze cu efect de sera.

Prin activitatea de renovare se va reduce consumul total de energie primară cu minim 30%, consumul anual specific de energie pentru încălzire cu cel puțin 50% și se va asigura creșterea eficienței energetice a obiectivului supus renovării și pe cale de consecință reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> cu minim 30%, conform certificat de performanță energetică înainte și după renovare.

Prin proiectul de creștere a eficienței energetice se are în vedere optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic chiar și în temperaturi extreme.

### 2. Adaptarea la schimbările climatice

Prin proiect se va asigura obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic locatarilor chiar și în caz de valori de temperaturi extreme.

Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate

### 3. Protejarea resurselor de apă

Acest proiect nu afectează în nici un mod resursele de apă subterane sau suprațere.

### 4. Tranziția către o economie circulară inclusiv prevenirea producerii de deșeuri și reciclarea acestora

Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcții și demolări, se va avea în vedere utilizarea materialelor de construcții reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zona, folosind tehnici care nu afectează mediul.

Cel puțin 70% din deșeurile nepericuloase din activități de construcții și demolări vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare inclusiv utilizarea lor ca umplutura pentru a înlocui alte materiale.

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile ce se vor instala se stabilesc specificații tehnice în ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare.

### 5. Prevenirea și controlul poluării

Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă de poluanți în aer, apă și sol.

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

Creșterea performanței energetice a clădirii impusă prin proiect va conduce la reduceri importante ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire a sănătății publice.

Pentru a asigura calitatea aerului în interior, se va evita utilizarea materialelor de construcții toxice, sau cele care conțin substanțe poluante precum formaldehida sau radonul, compuși organici volatili cancerigeni și substanțele ignifuge inclusiv ceruri și lacuri pentru curățarea suprafețelor.

Se va asigura ca materialele utilizate nu conțin azbest sau alte substanțe pentru a căror utilizare este necesară o autorizare specială.

Materialele utilizate nu trebuie să emită mai mult de 0,06 mg de formaldehidă pe mc și mai puțin de 0,001mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile IA și 1B pe mc de material.

Se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare, de asemenea șantierele imobilelor vor fi protejate cu plasa de protecție șelă, pentru a reduce poluarea aerului.

### 6. Protecția și refacerea biodiversității

După finalizarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice, se va avea în vedere refacerea spațiilor verzi afectate de lucrările de intervenție.

Instalarea stațiilor de încărcare pentru autovehiculele electrice, dacă este cazul, să se realizeze pe amplasamente aflate în afara ariilor protejate, a siturilor istorice și principalelor zone de biodiversitate.

## 5.6 ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

În cadrul Anexei 1 – Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție, sunt prezentate următoarele:

- 5.6.a prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

- 5.6.b analiză cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*



## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

- 5.6.c analiza financiara; sustenabilitatea financiara;  
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
- 5.6.d analiza economica; analiza cost-eficacitate;  
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
- 5.6.e analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.  
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

## 6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

### 6.1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

**Varianta 1** contine pachetul de solutii de reabilitare termica P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4+I1) pachet complet de solutii, constand in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum, solutie uzuala.

Reabilitarea blocului de locuinte, aplicand pachetul de solutii P1-1, denumit in continuare Varianta 1, in solutia cu izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum este buna atat din punct de vedere energetic cat si economic rezultand scaderea consumului anual specific pentru incalzire.

**Varianta 2** contine pachetul de solutii de reabilitare termica P1-2 = (S1+S2+S3.1+S4) pachet complet de solutii, constand in izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum.

Reabilitarea blocului de locuinte, aplicand pachetul de solutii P1-2 constand in izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum, denumit in continuare Varianta 2, conduce la o reducere a costurilor de investitie, insa prezinta urmatoarele dezavantaje:

- starea degradata a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera genereaza

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 62 din 87

# ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

pierderi semnificative

- amplasarea distributiei la cota inferioara a plaseului peste subsol impiedica aplicarea corecta si continua a termosistemului prevazut in solutia S4.

| Indicator proiect                                               | Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output) | Valoarea indicatorului pentru pachetul P1-2 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (în funcție de ce se realizează prin proiect)                   |                                                               |                                                                         |                                             |
| Consumul anual de energie primară (kwh/an)                      | 359,518.96                                                    | 164,767.24                                                              | 178,123.78                                  |
| Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) | 281.97                                                        | 79.45                                                                   | 84.84                                       |
| Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)                  | 372.48                                                        | 160.84                                                                  | 175.35                                      |

| Indicator proiect (in functie de ce se realizeaza prin proiect) | Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 1 | Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 2 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| economia anuala de energie (kWh/an)                             | 186,365.28                               | 173,583.90                               |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 63 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

|                                                                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| economia<br>anuala de<br>energie (in<br>tone<br>echivalent<br>petrol)                               | 15.28        | 14.23      |
| reducerea<br>anuala a<br>emisiilor<br>de gaze cu<br>efect de<br>sera<br>echivalent<br>CO2<br>(tone) | 42,047.34    | 38,383.74  |
| valoarea<br>totala a<br>lucrarilor<br>de<br>interventie,<br>lei inclusiv<br>TVA                     | 1,586,383.66 | 849,526.73 |

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie.

## 6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadrul Anexei 1 – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a cladirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investitii – Document de lucru Nr. 4 din anul 2006

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 64 din 87

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finantate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

**Varianta 1** - Pachetul de solutii P1-1 ce include solutia I1 - constand in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distributie agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investitie, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuinte. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform solutiei S4), este necesara interventia asupra instalatiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Avand la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie pentru blocul de locuinte, se opteaza pentru implementarea masurilor de crestere a performantei energetice aferente **Variantei 1**, a carui componenta a fost descrisa anterior.

### 6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

- 6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi – Mai 2021 , 1 Euro = 4.92 lei)

#### INDICATORI MAXIMALI CU TVA

**Valoarea totala a lucrarilor de interventie**, inclusiv TVA - total, 1,581,022.29 lei,

**din care constructii-montaj (C + M)** inclusiv TVA: 1,261,090.46 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscise la subcapitolele 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

#### INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

**Valoarea totala a lucrarilor de interventie**, exclusiv TVA - total, 1,328,685.96 lei,

**din care constructii-montaj (C + M)** exclusiv TVA: 1,059,739.88 lei (insumarea cheltuielilor estimate inscise la subcapitolele 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

## ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

- Numar apartamente: 14
- $A_{utila} = 1,162.84$  mp
- $A_{utila\_locuinte} = 1,162.84$  mp
- $A_{desfasurata}$  (inclusiv arie subsol) = 1,349.55 mp
- $A_{construita} = 216.23$  mp
- Durata de executie a lucrarilor de interventie: 6.00 luni;

| Indicator proiect                                               | Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (în funcție de ce se realizează prin proiect)                   |                                                               |                                                                         |
| Consumul anual de energie primară (kwh/an)                      | 359,518.96                                                    | 164,767.24                                                              |
| Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) | 281.97                                                        | 79.45                                                                   |
| Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)                  | 372.48                                                        | 160.84                                                                  |

doar primele 2 coloane, respectiv Varianta1

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

| <b>Indicator proiect (in functie de ce se realizeaza prin proiect)</b>      | <b>Valoarea indicatorului</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| economia anuala de energie (kWh/an)                                         | 186,365.28                    |
| economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)                      | 15.28                         |
| reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone) | 42,047.34                     |

**Anexa la auditul energetic a blocului de locuinte M0 situat la adresa Strada Henri Coanda nr. 49, bloc M0, Craiova, judetul Dolj**

**Data : 22.08.2022**

Datorita cererii de implementare a surselor regenerabile si a faptului ca aceste lucrari sunt eligibile conform ghidului PNRR, se propun urmatoarele lucrari **pentru spatiile comune** ale blocului de locuit:

- Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata, cu tehnologie LED
- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica
- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Ca urmare a implementarii solutiilor de mai sus **indicatorii de CO2 la cladirea reabilitata** din auditul energetic se modifica dupa cum urmeaza:

|                                                                 | <b>Valoare la inceputul implementarii proiectului</b> | <b>Valoare la finalul implementarii proiectului</b> | <b>Scadere procentuala</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Consumul anual specific de energie primară (kWh/an)             | 408.28                                                | 187.11                                              | 54.17%                     |
| Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) | 281.97                                                | 79.45                                               | 71.82%                     |
| Emisiile specifice de CO2 (kg/mp.an)                            | 89.16                                                 | 41.41                                               | 53.56%                     |

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 57 din 87

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.**

|                                                                                                | Valoare la<br>inceputul<br>implementarii<br>proiectului | Valoare la finalul<br>implementarii<br>proiectului |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect<br>de sera (echivalent tone de CO <sub>2</sub> )   | 78.51                                                   | 36.47                                              |
| Numarul gospodariilor cu o clasificare mai<br>buna a consumului de energie (nr.<br>gospodarii) | 0                                                       | 14                                                 |

Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone  
de CO<sub>2</sub>) de 42.04 tone CO<sub>2</sub>/an.

Aceiasi indicatori sunt prezentati mai jos in tabelul din ghidul PNRR:

| Indicator de realizare (de<br>output) aferent cladirii                                      | Valoarea la inceputul<br>implementarii proiectului | Valoarea la finalul<br>implementarii proiectului<br>(de output) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Consum anual specific de<br>energie finala pentru<br>incalzire (kWh/an.mp)                  | 281.97                                             | 79.45                                                           |
| Consumul de energie<br>primara totala<br>(kWh/an.mp)                                        | 408.28                                             | 187.11                                                          |
| Consumul de energie<br>primara utilizand surse<br>conventionale<br>(kWh/an.mp)              | 408.28                                             | 183.94                                                          |
| Consumul de energie<br>primara utilizand surse<br>regenerabile (kWh/an.mp)                  | 0.00                                               | 3.17                                                            |
| Nivel anual estimat al<br>gazelor cu efect de sera<br>(echivalent kgCO <sub>2</sub> /mp.an) | 89.16                                              | 41.41                                                           |

Prin solutiile propuse se asigura 1.69% energie din surse regenerabile.

Intocmit,  
Auditor Energetic grad I, CI  
Ing. Catalin Stefan  
certificat de atestare DA 01958

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 68 din 87

- 6.3.c indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1,581,022.29 lei, din care construcții-montaj (C + M): 1,261,090.46 lei (însușirea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRARI DE BAZA: = 777.08 lei / mp

LUCRARI CONEXE: = 22.64 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRARI: = 0.62 lei / mp

LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER: = 77.77 lei / mp

- 6.3.d durată estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

**6 luni (din care 5 luni - schele)**

#### **6.4 PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE**

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

- 6.4.a Rezistență mecanică și stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliată în cadrul memoriului de structură.

- 6.4.b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezentă documentație respectă normele referitoare la cerința curentă, aflate în vigoare la data întocmirii ei.

Construcția existentă are destinația de locuințe colective, gradul II rezistență la foc.

Dintre măsurile adoptate pentru îndeplinirea acestei cerințe amintim:



Astfel, in conformitate cu prevederile din **Solutiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013**, au fost definite clasele de reactie la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat masura bordarii cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 s1, d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0.30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant B s2, d0 utilizat la termoizolarea fatadei.

Pentru a respecta prevederile Normativului de securitate la incendiu, Indicativ P118-99, privind limitarea extinderii incendiilor prin ghearele de instalatii din subsol spre spatiile de locuit si tinand cont de posibilitatea existentei unor materiale combustibile in spatiile de depozitare de tip boxa, se propune termoizolarea intradosului planseului peste subsol cu material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 s1, d0.

Protejarea golului de comunicare dintre parter si subsol se va face cu o usa etansa si izolata termic EI60'.

#### 6.4.c Igiena, sanatate si mediu

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte amintim:

Odata cu inlocuirea tamplariei vechi, in conformitate cu "Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei" au fost prevazute grile higroreglabile care sa asigure ventilarea spatiilor de locuit.

#### 6.4.d Siguranta in exploatare

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinta curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte amintim:

Conform punctului "2.(D)2.3. Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor" din NP 068-2002 "Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare" la terasa a fost prevazut un element de siguranta care sa respecte inaltimea minima de la cota de calcare a terasei necirculabile conf NP063-02 (0,90m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior la o inaltime mai mica de 15m; 1,00m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre 15,00-40,00m de la nivelul solului; 1,10m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime de peste 40,00m de la nivelul solului;), realizat prin montarea unei balustrade metalice..

Conform punctului "2.(D)2.1. Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor" din NP 068-2002 "Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare" alcatuirea panourilor vitrate a fost astfel conceputa incat "partea fixa sa poata fi curatata din interior, in conditii de siguranta".

6.4.e Protecție împotriva zgomotului

Prezenta documentație respectă normele referitoare la cerința curentă, aflate în vigoare la data întocmirii ei.

În cadrul prezentei documentații nu au fost prevăzute măsuri specifice pentru protecția la zgomot, dar lucrările pentru creșterea eficienței energetice, deși au destinație specifică, aduc indirect o creștere a gradului de protecție la nivelul anvelopei.

6.4.f Economie de energie și izolare termică

Dintre măsurile adoptate pentru îndeplinirea acestei cerințe amintim:

- izolarea termică a fațadei - parte vitrată
- izolarea termică a fațadei - parte opacă
- izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel
- izolarea termică a planșeului peste subsol

**6.5 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCĂȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Defalcarea valorii de construcții-montaj (C+M) (însușirea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general) inclusiv TVA pe surse de finanțare:

Valoarea totală a investiției cu TVA – 1,581,022.29 lei, din care C+M: 1,261,090.46 lei cu TVA.

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție: fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, titlu apel PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1.

**7 URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME**

*(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 71 din 87

ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

**7.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 2017 din 21.11.2022, eliberat de MUNICIPIUL CRAIOVA.

**7.2 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

**7.3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

**7.4 AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII EXISTENTE**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Conform Certificatul de Urbanism nr. 2017 din 21.11.2022

**7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nr. acord: \_\_\_\_\_

**7.6 AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM:**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

**7.6.a studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;**

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 72 din 87

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

Nu este cazul.

7.6.b studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

7.6.c raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

7.6.d studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Nu este cazul.

7.6.e studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

*(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)*

Conform Certificatul de Urbanism nr. 2017 din 21.11.2022 au fost solicitate urmatoarele studii de specialitate:

- Expertiza Tehnica, intocmita de catre ing. Popescu Dan Dumitru certificat de atestare seria E nr: 25
- Audit energetic, intocmit de catre ing. Catalin Stefan certificat de atestare: seria DA 01958, gradul I, specialitatea C+I
- Calcul „G”, intocmit de catre ing. Catalin Stefan certificat de atestare: seria DA 01958, gradul I, specialitatea C+I

ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

## B. PIESE DESENATE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Conform Borderou piese desenate

DATA:

2022

ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.-  
HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT



(numele, functia si semnatura persoanei autorizate)

arh. Ferche IRINA

Sef Proiect

ing. Popescu Dan Dumitru

Expert tehnic

Ing. Catalin Stefan

Auditor energetic

**ASOCIEREA:**

**PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 75 din 87

**PRINCIPALE ACTE NORMATIVE SI REFERINTE TEHNICE IN VIGOARE, APLICABILE LA PROIECTAREA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE / ACTIVITATILOR PENTRU REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE:**

- **Legea nr. 10/1995** privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
- Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995
- **Legea nr. 50/1991** privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016** privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- **Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2009** privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 231 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
- Legea nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
- **Hotararea Guvernului nr. 622/2004** privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Indicativ GP 123 – 2013, ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte;
- Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2013;
- Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"
- Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari si completarile ulterioare;
- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Cod de proiectare seismica - Partea a I-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-1/2006;
- Cod de proiectare seismica - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008;
- Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;
- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;
- Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor, indicativ CR 0-2012;
- Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP 040/2002;
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;
- Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu

Adresa: Strada Henri Coanda nr. 49

bloc M0

Nr.crt. A001

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**

Nr. Proiect: C046

DOCUMENTATIE DE AVIZARE E LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

Pagina 76 din 87

modificarile si completarile ulterioare;

- SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;
- SR EN 13163:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie
- SR EN 13164:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificatie
- SR EN 13162:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata minerala (MW). Specificatie
- SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;
- SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;
- SR 1907-1/ 2014 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;
- SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.



Numele si prenumele verificatorului atestat: **arh. Gabriel Negoescu**

**REFERAT NR 122.11.1 din 28.11.2022**

Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995  
si HG 925/1995, la cerintele B1, Cc, D, E, F  
a proiectului

- titlu **Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**
- faza **D.A.L.I.**
- proiect nr. **C046**

1. Date de identificare:

proiectant general ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

proiectant arhitectura ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

- investitor/beneficiar. **MUNICIPIUL CRAIOVA**
- amplasament construcție: **Str. Henri Coanda nr.49.BI M0**
- **Ac= 216.23mp; Ad=1,349.55mp**

2. Tipul si caracteristicile constructive

- **Izolarea termică a pereților exteriori si parapetelor balcoanelor** cu termosistem ETICS - B - s2, d0 , min CS(10)80, TR 120, de minim 10 cm cu polistiren expandat.
- **Izolarea termică perimetrala a spațiilor** cu polistiren expandat ignifugat clasa de reacție la foc B-s2, d0, CS(10)80, TR 120, de minim 3 cm
- **Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida:** grosime de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm cu specificatie min CS(10/Y)30, TR 10. Fasiile vor fi dispuse in dreptul planseelor cladirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de reactie la foc A2-s1,d0.
- **Izolarea termică a soclului** cu termosistem compact pe baza de XPS de minim 8 cm, avand specificatia min CS(10/Y)300, TR 200, clasa de reactie la foc B – s2, d0.
- **Termoizolarea planseului peste ultimul nivel** polistiren expandat ignifugat 20 cm grosime cu clasa de reactie la foc C – s2, d0 / B s2, d0, min CS(10)120, TR 150. Hidroizolatia terasei se va realiza cu 2 membrane termosudabile dublustrat cu protectie din ardezie la exterior.
- **Izolarea termică la intradosul planseului peste subsol** se va realiza cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm grosime, min CS(10/Y)20, TR 10, clasa de reactie la foc A2-s1,d0.
- **Tâmplărie performantă energetic** cu tocuri și cercevele din PVC (tamplarie clasa **A**, profil cu 5 camere, rezistenta minima corectata ( $R'_{min} > 0,77 \text{ m}^2\text{K/W}$ ), clasa de reactie min C-s2d0, caracteristici constructive minime obligatorii 4-16-4 mm, armatura din otel zincat, grile higroreglabile)

3. Documente ce se prezinta verificatorului

- ☐ Memoriu tehnic arhitectura
- ☐ Caiete de sarcini
- ☐ Planse desenate in care se prezinta solutia constructive

4. Concluzii asupra verificarii:

4.1 In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului;

4.2 In urma verificarii partii de constructie/arhitectura se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de proiectare:


4.2.6. Conditii generale

- a) Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost intocmit  
a.1. pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire

Am primit 8 exemplare  
Investitor/Proiectant



Am predat 8 exemplare  
Verificator tehnic atestat





# MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Deținător: Domnul **NEGORESCU T. GABRIEL**

Cod numeric personal: **1610310151788**

Profesie: **ARHITECT**

ATESTAT

Pentru competențe: **VERIFICAREA DE PROIECTE**  
 în domeniile: **CONSTRUCȚII CIVILE, ÎNCĂZĂRI, ÎNCĂZĂRI DE CĂLĂRI, ÎNCĂZĂRI DE CĂLĂRI, ÎNCĂZĂRI DE CĂLĂRI**  
 (Cei D, E, F)

în specialitatea:



Privind certificatele exemplare: **CONSTRUCȚII CIVILE, ÎNCĂZĂRI, ÎNCĂZĂRI DE CĂLĂRI, ÎNCĂZĂRI DE CĂLĂRI, ÎNCĂZĂRI DE CĂLĂRI**  
 (Cei D, E, F)

Comisia de examinare Nr. **4**

Secretar, **ROMANUȘA**

Semnătura titularului:

Data eliberării: **01.02.2006**

Prin prezenta se validează termenul de valabilitate al acestui permis de exercitare a profesiei de arhitect, în baza Legii nr. 10/1995 privind autorizarea exercitării profesiei de arhitect și modificările ulterioare.

Seria B Nr. **07107**

Prezentă legitimă va fi vizată de comisia din 5 la 5 ani de la data eliberării

|                                                   |                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> | Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> | Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> |
| Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> | Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> | Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> |
| Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> | Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> | Prelungit valabilitatea până la <b>01.02.2011</b> |

**LEGITIMATIE**  
 Seria B. Nr. **07107**

C

C

Numele si prenumele vericatorului atestat

Nr. 1500 / Z / 2022 Data: Noiembrie 2022

ing. Apostol O. Zefir Ioan George

Firma: SC ZEFIR PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Poiana cu Aluni nr. 6, camera 1, bl. 17, sc.

3, et. 4, ap. 89, sector 2, Bucuresti

Telefon:

## REFERAT

privind verificarea de calitate la **cerinta A2** a proiectului "Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Craiova" faza DALI ce face obiectul contractului nr. C046

### 1. Date de identificare:

- \* proiectant general: SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- \* proiectant de specialitate: SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- \* investitor (beneficiar): PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
- \* amplasament: judet / sector DOLJ, localitate Municipiul Craiova Strada Henri Coanda nr. 49
- \* data prezentarii proiectului pentru verificare:

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

- \* constructie noua / **existenta**
- \* obiect: construire, consolidare, **modernizare**, **amenajare**, extindere, supraetajare, mansardare.
- \* tipul si caracteristici constructive: prefabricata (panouri mari), beton armat prefabricat si panouri mari tristrat (12cm ba la interior + 10cm BCA + 5cm ba la exterior) - S+P+4E+Pod
- \* dimensiuni:
- \* functia principala: LOCUINTA
- \* conditia de amplasament:
  - vecinatati:
  - zona seismica: ag=0.20g
  - natura teren:

### 3. Documentele ce se prezinta la verificare:

- \* tema de proiectare: DA
- \* certificatul de urbanism nr. din data de
- emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
- \* avize obtinute:
- \* autorizatia de construire nr. din data de
- emisa de
- \* raportul expertizei tehnice DA
- \* memoriul tehnic DA
- \* note de calcul
- \* breviar de calcul si listing al
- \* alte documente
- \* plansele desenate DA

### 4. Concluzii asupra verificarii:

Proiectul intocmit respecta prevederile cuprinse in normativele si STAS-urile in vigoare. In urma analizei si a verificarilor efectuate se considera proiectul corespunzator din punct de vedere al exigentei A2 - rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunală, cu structura din metal, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 2 exemplare  
Beneficiar / Proiectant



Am predat 2 exemplare  
Vericator tehnic atestat MLPAT



Verificator atestat:  
ing. Apostol O. Zefir Ioan George



Fisa 1

la referat nr. 1500 /Z/2022 din data Noiembrie 2022  
Obiect: "Elaborare documentatie tehnico-economica  
pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de  
locuinte din Municipiul Craiova" - Strada Henri Coanda  
nr. 49

Proiectant: SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS  
SRL

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr.proiect: C046

Faza : DALI

## LISTA MINIMALA DE CONTROL

**exigenta A2** – rezistenta si stabilitate pentru constructii civile,  
industriale si agrozootehnice cu structura de rezistenta din metal.

| Nr.<br>crt. | Criterii pentru satisfacerea exigentei                                                                    | Rezultatul verificarii "ACCEPTAT" |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                                                                                                           | fara obs.                         | cu observatii |
| 1.          | Incadrarea in zona seismica                                                                               | X                                 |               |
| 2.          | Stabilirea categoriei de importanta                                                                       | X                                 |               |
| 3.          | Stabilirea clasei de importanta                                                                           | X                                 |               |
| 4.          | Preluarea datelor din avizul geotehnic                                                                    |                                   | NU ESTE CAZUL |
| 5.          | Solutii de fundatii si infrastructura                                                                     |                                   | NU ESTE CAZUL |
| 6.          | Solutii de protectie fata de agresiunea solului,<br>mediului si activitatii curente                       |                                   | NU ESTE CAZUL |
| 7.          | Conceptia ansamblului structural si stabilirea elementelor<br>de compartimentare, inclusiv a finisajelor. | X                                 |               |
| 8.          | Calculul ansamblului structural                                                                           |                                   | NU ESTE CAZUL |
| 9.          | Calitatea materialelor structurale utilizate                                                              | X                                 |               |
| 10.         | Rezolvarea la nivel de detaliu                                                                            | X                                 |               |
| 11.         | Completitudinea pieselor scrise si desenate                                                               | X                                 |               |



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR  
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

## LEGITIMAȚIE

Seria CA<sub>v</sub> Nr. C1435/10.10.1996

### MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DI. APOSTOL O. ZEFIR-IOAN-GEORGE

Cod numeric personal: 1350729400011

Profesia: ING. CONSTRUCȚOR

ATESTAT  
VERIFICATOR DE PROIECTE



În domeniile: Construcții civile, industriale, agricole, energetice;  
reconstrucții; amenajări teritoriale și de gospod. comunală, cu  
structuri din beton, beton armat, zidărie, etc.

Peritru cerința fundamentală:  
Rezistență mecanică și stabilitate (A1+A2)  
Data emiterii: 10.10.1996

Valabilă de la:  
2021/09/17

Până la:  
2026/09/17

Semnătura titularului  
Prezentă legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare  
expert tehnic/verificator de proiecte

Seria CA<sub>v</sub> Nr. C1435/10.10.1996



Numele si prenumele verficatorului atestat

ing. Eftimie Florin

Firma: S.C. BEST PROIECT CONSTRUCT SRL

Adresa: Sos. Antiaeriana nr. 6A, sector 5, Bucuresti

Telefon:

Nr. 502 Data: Noiembrie 2022

## REFERAT

privind verificarea de calitate la **cerinta A1** a proiectului "Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Craiova" faza DALI ce face obiectul contractului nr. C046

### 1. Date de identificare:

- \* proiectant general: SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- \* proiectant de specialitate: SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- \* investitor (beneficiar): PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
- \* amplasament: judet / sector DOLJ, localitate Municipiul Craiova Strada Henri Coanda nr. 49
- \* data prezentarii proiectului pentru verificare:

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

- \* constructie noua / **existenta**
- \* obiect: construire, consolidare, **modernizare**, **amenajare**, extindere, supraetajare, mansardare.
- \* tipul si caracteristici constructive: prefabricata (panouri mari), beton armat prefabricat si panouri mari trisat (12cm ba la interior + 10cm BCA + 5cm ba la exterior) - S+P+4E+Pod
- \* dimensiuni:
- \* functia principala: LOCUINTA
- \* conditia de amplasament:
  - vecinatati:
  - zona seismica: ag=0.20g
  - natura teren:

### 3. Documentele ce se prezinta la verificare:

- \* tema de proiectare: DA
- \* certificatul de urbanism nr. din data de
- emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
- \* avize obtinute:
- \* autorizatia de construire nr. din data de
- emisa de
- \* raportul expertizei tehnice DA
- \* memoriul tehnic DA
- \* note de calcul
- \* breviar de calcul si listing al
- \* alte documente
- \* plansele desenate DA

### 4. Concluzii asupra verificarii:

Proiectul intocmit respecta prevederile cuprinse in normativele si STAS-urile in vigoare. In urma analizei si a verificarilor efectuate se considera proiectul corespunzator din punct de vedere al exigentei A1 - rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunală, cu structura din beton, beton armat, zidarie si lemn, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 2 exemplare  
Beneficiar / Proiectant



Am predat 2 exemplare  
Verficator tehnic atestat MLPAT



la referat nr. 502 din data Noiembrie 2022

Obiect: "Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Craiova" - Strada Henri Coanda nr. 49

Proiectant: SC CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr.proiect: C046

Faza : DALI

## LISTA MINIMALA DE CONTROL

**exigenta A1** – rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie.

| Nr. crt. | Criterii pentru satisfacerea exigentei                                                                 | Rezultatul verificarii "ACCEPTAT" |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|          |                                                                                                        | fara obs.                         | cu observatii |
| 1.       | Incadrarea in zona seismica                                                                            | X                                 |               |
| 2.       | Stabilirea categoriei de importanta                                                                    | X                                 |               |
| 3.       | Stabilirea clasei de importanta                                                                        | X                                 |               |
| 4.       | Preluarea datelor din avizul geotehnic                                                                 |                                   | NU ESTE CAZUL |
| 5.       | Solutii de fundatii si infrastructura                                                                  |                                   | NU ESTE CAZUL |
| 6.       | Solutii de protectie fata de agresiunea solului, mediului si activitatii curente                       |                                   | NU ESTE CAZUL |
| 7.       | Conceptia ansamblului structural si stabilirea elementelor de compartimentare, inclusiv a finisajelor. | X                                 |               |
| 8.       | Calculul ansamblului structural                                                                        |                                   | NU ESTE CAZUL |
| 9.       | Calitatea materialelor structurale utilizate                                                           | X                                 |               |
| 10.      | Rezolvarea la nivel de detalii                                                                         | X                                 |               |
| 11.      | Completitudinea pieselor scrise si desenate                                                            | X                                 |               |



ROMANIA  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI TURISMULUI

**CERTIFICAT  
DE  
ATESTARE**

**TEHNICO-PROFESIONALĂ**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calificarea în profesii, cu modificările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, sectorului în domeniul tehnico-profesional și specialităților ce activează în acest domeniu.

Numărul actului: 32854/10.04.2011  
Acordarea actului: 2632

În baza acordării Comitetului de examinare competent în domeniul  
nr. 4 / D.37C / 07.07.2011, se eliberează prezentul certificat.

Semnătura titularului:

Data eliberării:

06.07.2011

Seria U. Nr. 05870

Doamna **FLORIN V. FLORIN**

Cod numeric personal: 178031431619310

de profesie **INGINER**, cu domiciliul în localitatea **BUCUREȘTI**, nr. **56**, **MAI VÂRHE TOPLICEAN**, nr. **5**, bl. **P34**, et. **1**, nr. **6**, sectorul **5**.

**SE ATESTĂ**

PENTRU COMPETENȚA: **VERIFICATOR DE PROIECT**  
ÎN DOMENIUL: **CONSTRUCȚII CIVILE, CU ÎNCLINĂRI, ASPECTE TEHNICE, CU ÎNCLINĂRI, REȚEA DE ÎNCĂLZIRE, ÎNCLINĂRI, ÎNCLINĂRI**

ÎN SPECIALITATEA:

PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE: **REPUTENȚA**  
**Necritică și stabilă în timp**

MINISTRU

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DI. EFTIMIE V. FLORIN

Cod numeric personal: 1780314361930

Profesia: INGINER

ATESTAT  
VERIFICATOR DE PROIECTE



În domeniile: Construcții civile, industriale, agrozootehnice,  
cu structură din beton, beton armat, zidărie, țenii (AI)  
Pentru cerințele fundamentale: Rezistența mecanică și  
stabilitate (AI)

Data emiterii : 06.09.2011

Valabilă de la:  
2021/09/16

Până la:  
2026/09/16

Director  
Anca GINA  
(LS)

Șef birou  
Andreea UNCROP

Semnătura titularului  
Pentru legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare  
verificator de proiecte/expert tehnic

Seria CA<sub>V</sub> Nr. U08870/06.09.2011



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR  
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

LEGITIMAȚIE

Seria CA<sub>V</sub> Nr. U08870/06.09.2011

Numele si prenumele verficatorului atestat:  
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu  
Atestat MLPAT pentru exigentele Ie  
în baza certificatului nr. 06775 din 2005

107.20C864 din 28.11.2022  
conform registrului de evidență

## REFERAT

**privind verificarea de calitate la cerintele Ie (A, B, C, D, E si F) a proiectului:** Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova - GREEN 4 cu numarul C046, pentru blocul M0 situat pe Str. Henri Coanda nr. 49, Craiova, judetul Dolj.  
Faza de proiectare: DALI

### 1. Date de identificare:

- Proiectant: ASOCIEREA S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. - S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.
- Beneficiar: Municipiul Craiova
- Data prezentării proiectului pentru verificare: 25.11.2022

### Lucrarea se verifică în sensul urmatoarelor cerinte esentiale:

- a) Rezistență mecanică și stabilitate;
- b) Securitate la incendiu;
- c) igienă, sănătate și mediu;
- d) Siguranță în exploatare;
- e) protecție împotriva zgomotului;
- f) Economie de energie și izolare termică.

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

- Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte

### 3. Documentele care se prezinta la verificare:

Proiectul contine:

- Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate (refacere instalatii de legare la pamant si centura, interfon, refacere instalatii subsol), caiet de sarcini.
- Plansele desenate în care se prezintă solutiile propuse privind instalatiile enumerate mai sus conform borderoului stampilat de verficator.

### 4. Concluzii si recomandări:

În urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului, documentația primită, fără observații.

(6 ex.)

Am primit  
Investitor / Proiectant,



Am predat  
Verficator tehnic atestat MLPAT  
Ing. GHEORGHE VICTOR DIACONESCU









MINISTERUL TRANSPORTURILOR,  
CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI

## CERTIFICAT DE

### ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

În baza Legii nr. 10/1995 privind  
calitatea în construcții, cu modificările  
ulterioare și ale actelor normative  
subsecvente acestora referitoare la  
atestarea tehnico-profesională a  
specialiștilor cu activitate în construcții,

În urma cererii din dosarul nr. 446/2002  
înregistrat la MTCT cu nr. 012321/2004 și a  
concluziilor Comisiei de examinare nr. 14  
din  
16.05.2005, se emite prezentul certificat.

Semnătura titularului

*V.D.*

Data eliberării  
30.08.2005

Seria B Nr.

C6775

DIRECTOR

*Cesariu Pop*

*57400106*

PENTRU LUCRĂRI DE PĂRĂȘI ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI



D-na / Dl. **DIACONESCU C. GHEORGHE**

Cod numeric personal: **1440618400067**

de profesie **INGINER** cu domiciliul în localitatea **BUCUREȘTI**  
str. **LAURENTI** nr. **57** bl. **SC**  
et. **ap.** județul / sectorul **3**

SE ATESTĂ

PENTRU COMPETENȚA: **VERIFICARE DE PROIECTE**  
ÎN DOMENIILE: **DATE**

INSPECIALITATEA: **INSTALAȚII ELECTRICE (Ic)**

PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE: **DATE**  
CONFORM LEGII NR. 10/1995

Prezenta legitimație va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data elaborării

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Prelungit valabilitatea până la <u>18.08.2005</u></p> |  <p>Prelungit valabilitatea până la <u>30.08.2020</u></p> |  <p>Prelungit valabilitatea până la <u>30.08.2005</u></p> |
|  <p>Prelungit valabilitatea până la .....</p>             |  <p>Prelungit valabilitatea până la .....</p>             |  <p>Prelungit valabilitatea până la .....</p>             |

**LEGITIMAȚIE**

Seria B. Nr. **0675**

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI**

Domnia / Domnul **DIACINESCU C. GHEORGHE**

Cod numeric personal: **1440618400067**

Profesia: **INGINER**

**ATESTAT**

Pentru competența: **VERIFICATOR DE PROIECTE**  
în domeniile: **DATE**

În specialitatea: **INSTALATI ELECTRICE**  
(T)



Privind cerințele esențiale: **DATE**

CONFORM **LEGI NR 10/1995**

Comisia de examinare Nr. **14**

Secretar: **AURELIA SIMION-CIOBAN**

Semnătura titularului: **DATE**

Director: **CRISTIANU-PAUL STAMATIAD**

Data eliberării: **30.08.2005**

Prezenta legitimație este valabilă înscris de comisiile de acreditare profesionale înscris în buca Legii nr. 10/1995 privind eliberarea în construcții, cu modificările ulterioare.

Seria B Nr. **0675**



Numele si prenumele verficatorului atestat  
Ing. MANDA CRISTIAN – MIHAI  
Persoană Fizică Autorizată  
Atestat Seria D Nr. 09254/26.02.2014  
Telefon: 0742.024.472

Nr. 11246 Data 28.11.2022  
conform registrului de evidenta

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta Ig (A,B,C,D,E,F)  
ce face obiectul proiectului: C046

### 1. Date de identificare:

- proiectant general **ASOCIEREA S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. - S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**
- proiectant de specialitate **S.C. CES Consulting Services S.R.L. – ing. Doroftei Eduard**
- beneficiar/investitor **Municipiul Craiova**
- amplasament **Bloc M0, Str. Henri Coanda nr. 49, Craiova, judetul Dolj**
- data prezentarii proiectului spre verificare **25.11.2022**
- faza de proiectare **D.A.L.I.**
- destinatie imobil **bloc locuinte**

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

#### **Instalatie de utilizare gaze naturale – Modificare;**

- demontarea si inlocuirea conductelor de gaze naturale existente pe fatada blocului in zonele afectate de anveloparea cladirii, cu interzicerea reutilizarii conductelor de gaze naturale conform Art. 174 (3) din N.T.P.E.E. 2018 “Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”

### 3. Documente ce se prezinta la verificare:

#### A.

#### PIESE SCRISE

- |    |                                                                                                |   |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| a. | Tema de proiectare                                                                             | – | Nu e cazul      |
| b. | Acord de acces                                                                                 | – | Nu e cazul      |
| c. | Memoriu tehnic in care este prezentata solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate | – | <b>DA</b>       |
| d. | Caiet de sarcini                                                                               | – | <b>DA</b>       |
| e. | Breviar de calcul                                                                              | – | <b>NU</b>       |
| f. | Lista de cantitati                                                                             | – | <b>NU</b>       |
| g. | Alte documente determinante                                                                    | – | Program de faze |

#### B.

#### PIESE DESENATE

- |    |                                 |   |           |
|----|---------------------------------|---|-----------|
| a. | Vedere in plan                  | – | <b>DA</b> |
| b. | Schema izometrica a instalatiei | – | <b>NU</b> |
| c. | Detalii de executie             | – | <b>NU</b> |

### 4. Concluzii asupra verificarii:

- la executie se va tine cont ca teava de gaze naturale sa nu afecteze stalpii de rezistenta sau grinzile constructiei;
- se va asigura o ventilatie permanenta pe casa scarii imobilului;
- in bucatarie, unde se amplaseaza masina de aragaz sau alte aparate de gatit cu flacara libera se va asigura o ventilatie permanenta (la partea superioara a incaperii) si acces pentru aerul de ardere (la partea inferioara a incaperii) prin practicarea unor goluri in peretele exterior;
- in incaperile unde se utilizeaza gaze naturale, se vor monta detectoare automate de gaze naturale care comanda inchiderea gazelor prin intermediul unui electroventil, amplasat la iesirea conductei de gaze naturale din contorul volumetric;
- la trecerea conductelor de gaze naturale prin pereti si plansee acestea se vor proteja cu tuburi de protectie din PVC sau OL;

In urma verificarii proiectul se considera **corespunzator**, indeplinind cerintele tuturor standardelor si normelor tehnice in vigoare, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului – **ADMIS**

Prezentul referat a fost intocmit in 4 exemplare, din care **unul** pentru verficator si **3** pentru beneficiar sau proiectant

Investitor / Proiectant  
**S.C S.C. CES Consulting Services S.R.L**

Verificator tehnic atestat  
**ing. MANDA CRISTIAN - MIHAI**





MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

## CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitoare la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, 35119 / 29.04.2013 și a urmare cererii nr. 2830 documentelor din dosarul nr. 2830, în baza concluziilor Comisiei de examinare nr. 6, consemnate în Procesul verbal nr. 16 / D.G.T.S.R. / 14.12.2013, se emite prezentul certificat.

Semnătura titularului

Data eliberării:

26.02.2014

Seria D Nr. 09254

D-na / Dl. MANDA B. CRISTIAN-M.H.A.I.

Cod numeric personal: 1801115450044

de profesie... INSENER, cu domiciliul în localitatea MUN. BUCUREȘTI, str. DRUMUL TABEREI nr. 92, bl. C7, sc. D, et. 3., ap. 132., județul / sectorul MUN. BUCUREȘTI / SECTOR 6.

SE ATESTĂ

PENTRU COMPETENȚA: VERIFICATOR DE PROIECTE

ÎN DOMENIILE: TOATE DOMENIILE

ÎN SPECIALITATEA: INSTALAȚII GAZE (Ig)

PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE: TOATE  
CONFORM LEGII NR. 10/1995

VICEPRIM-MINISTRU  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  
Direcția Generală Tehnică, Standarde și Reglementări

D-na / Dl. MANDA B. CRISTIAN - MIHA

Cod numeric personal: 18011154501044

Profesie: INGINER

ATESTAT

Pentru competența: VERIFICATOR DE PROIECTE

în domeniile: TOATE DOMENIILE

în specialitatea: INSTALATII GAZE (tg.)



Privind cerințele esențiale: TOATE  
CONFORM REGULAMENTULUI nr. 10/1995

Director General  
DIANA TENEA

Șef serviciu,  
AURELIA SIMION

Protenia Legitimă este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehnico-profesională emis în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea M.D.R.A.P.

Semnătura titularului  
[Signature]

Data eliberării: 26.02.2014

Seria D Nr. 09254

Numele și prenumele verficatorului atestat  
**Dr. Ing. Elena IATAN**  
050512, București, sector 5  
Tel. 0721.030.898  
Leg. Seria VD nr. 09678

Nr. 3361, Data: 28.11.2022  
Conform registrului de evidență

## REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea **Is** la cerința **A – G** a proiectului  
**“Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova - GREEN 4”**  
numar proiect: **C046**, indicativ **A001**  
faza : **DALI**

### 1. Date de identificare:

- proiectant general: ASOCIEREA S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. - S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.
- proiectant de specialitate: CES CONSULTING SERVICES S.R.L.
- investitor : Municipiul Craiova
- amplasament: Str. Henri Coanda nr. 49
- data prezentării pentru verificare: 25.11.2022

### 2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Refacerea instalatiei de distributie apa calda din subsol, intre punctul de racord si planseul peste subsol - inlocuirea conductei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava de polipropilena random gri (PP-R), inlocuirea armaturilor, Izolarea termica a conductelor de distributie apa calda, inlocuirea conductei de recirculare pentru apa calda menajera si prelungirea ei astfel incat fiecare coloana sa aiba la baza ei conducta de recirculare, prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista.

### 3. Documente ce se prezintă la verificare:

Memoriu tehnic: DA,  
Note de calcul: DA,  
Alte documente: Caiet de sarcini,  
Planse: DA, Conform borderoului stampilat de verficator.

### 4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și șampilându-se conform îndrumătorului, conținând condițiile obligatorii ce sunt introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.

Am primit 4 (patru) exemplare,  
Investitor / Proiectant,



Am predate 4 (patru) exemplare,  
Verficator tehnic atestat,

**Dr. Ing. Elena Maria IATAN**









MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

D-na / Dl. DIANA L. ELENA-TANEA

Cod numeric personal: 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Profesiile/Activitatea: INGINER

ATESTAT

Pentru competența VERIFICĂTOR DE PROIECTE

În domeniile: INFRASTRUCTURĂ SANITARE (E.S.)

În specialitatea: INFRASTRUCTURĂ SANITARE (E.S.)



Prevedea cerințele esențiale pentru exercitarea funcției de  
VERIFICĂTOR DE PROIECTE LA ACTE DE PROIECTARE A  
PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE A OBIECTULUI DE  
INFRASTRUCTURĂ SANITARE (E.S.)

Director General,

DIANA TONEA

Șef serviciu,

Semnătura titularului [Signature]  
Data eliberării: 29.01.2016

Prezentul atestat este valabil în baza de certificare de servicii tehnico-profesionale emisa în  
baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în servicii, modificată, cu modificările și completările  
ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea M.D.R.A.P., în  
modificările ulterioare.

Seria VD Nr. 09678



Numele si prenumele verficatorului atestat:  
ing. Stefan I. Doina  
Str. Drumul Taberei nr.85A  
Bloc TS7, Ap.10, Bucuresti  
Tel. 0721.462.341

Nr. 4453 Data: 28.11.2022  
conform registrului de evidenta

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta : It (A,B,C,D,E,F) a proiectului nr.  
C046: "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova -  
GREEN 4".

Proiect nr: C046 A001  
Faza: DALI

### 1. Date de identificare:

- proiectant specialitate : **ASOCIEREA S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L .**
- **S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L . - S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.**
- investitor : **Municipiul Craiova**
- amplasament: **Str. Henri Coanda nr. 49, bloc M0, Craiova, judetul Dolj**
- data prezentarii proiectului la verificare: 25.11.2022

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate (reabilitare termica a instalatiilor de incalzire – inlocuirea conductelor de agent termic cu unele noi), caiet de sarcini.

### 3. Documente ce se prezinta la verificare:

- PIESE SCRISE: -
- PIESE DESENATE : conform borderou semnat si stampilat de verficator.

### 4. Concluzii asupra verificarii:

a). In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

**Am primit 3 exemplare**

Proiectant

**Am prdat 3 exemplare**

Verficator tehnic atestat  
ing. Stefan I. Doina







MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

# CERTIFICAT

## DE ATESTARE

### TEHNICO-PROFESIONALĂ



În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitoare la studierea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, în temeiul art. 56.007 și 56.013 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, în baza concluziilor Comisiei de examinare nr. 56... conștientizând în Prevedea verbal nr. 12... DGISR nr. 12.05.2014 se emite prezenta certificată

Scuturarea titularului  
Data eliberării:  
12.05.2014

Seria D Nr. 09268



D-na / Dl. STEFAN I. DOINA

Cod numeric personal: 2540612400309

de profesie INGINER, cu domiciliul în localitatea MON. BUCUREȘTI str. DUMITRU IAKBERI nr. 85A, bl. T.S. 7, sc. 1, et. 4, ap. 40, județul / sectorul 6

### SE ATESTĂ

PENTRU COMPETENȚA: VERIFICATOR DE PROIECTE

ÎN DOMENIILE: ÎNATE. DOMENIILE

INSPECIALITATEA: ÎNSTATE, ÎN TERMICE (Lt)

PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE: ÎNATE  
CERINȚA NR. 10/1995

VICE PRIM MINISTRU  
MINISTRUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**  
 Direcția Generală Tehnică, Standarde și Reglementări

D-11 / Dl. STEFAN I. DOINA

Cod numeric personal: 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Profesie: INGINER

ATESTAT

Pentru competența: VERIFICATOR DE PROIECTE

În domeniile: TOATE DOMENIILE

În specialitatea: INSTALAȚII TERMICE

Privind cerințele esențiale: TOATE

CONSTRUCȚII LEI NR. 10/1995

Director General,

DIANA TENEA

Sef serviciu,

MURELIA SIMION

Semnătura titularului

Data eliberării: 20.11.2011

Prezentul înregistrat este valabilă până la data de semnare tehnice și profesională din data eliberării, conform cerințelor în vigoare, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 12011 privind organizarea și funcționarea M.D.A.T.



Seria D

Nr. 09268



**DEVIZ GENERAL**  
 al obiectivului de investitii  
 Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

**Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4**  
**Str. Henri Coanda nr.49.BI M0**

\*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

| Nr.crt.                                                                              | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                                      | Valoare *2)         | TVA               | Valoare             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                            | (fara TVA)          | 19%               | (cu TVA)            |
|                                                                                      |                                                                                                                                            | lei                 | lei               | lei                 |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                                          | 3                   | 4                 | 5                   |
| <b>CAPITOLUL 1.</b>                                                                  |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| 1.1                                                                                  | Obtinerea terenului                                                                                                                        | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 1.2                                                                                  | Amenajarea terenului                                                                                                                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 1.3                                                                                  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala                                                                         | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 1.4                                                                                  | Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor                                                                                        | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>                                                                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>CAPITOLUL 2.</b>                                                                  |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| 1                                                                                    | Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta operatiunilor solicitate transport materiale | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>                                                                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>CAPITOLUL 3.</b>                                                                  |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| 3.1                                                                                  | Studii                                                                                                                                     | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 3.2                                                                                  | Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                                       | 2,871.61            | 431.61            | 3,303.22            |
| 3.3                                                                                  | Expertiza tehnica                                                                                                                          | 1,902.30            | 361.44            | 2,263.74            |
| 3.4                                                                                  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                                                                    | 1,909.76            | 362.85            | 2,272.61            |
| 3.5                                                                                  | Proiectare                                                                                                                                 | 4,117.92            | 782.40            | 4,900.32            |
| 3.6                                                                                  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                                                                      | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 3.7                                                                                  | Consultanta                                                                                                                                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 3.8                                                                                  | Asistenta tehnica                                                                                                                          | 10,642.63           | 2,022.10          | 12,664.73           |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>                                                                                                                   | <b>21,444.22</b>    | <b>3,960.40</b>   | <b>25,404.62</b>    |
| <b>CAPITOLUL 4</b>                                                                   |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                          |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| 4.1                                                                                  | Constructii si instalatii                                                                                                                  | 983,748.72          | 186,912.26        | 1,170,660.98        |
| 4.2                                                                                  | Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale                                                                                   | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.3                                                                                  | Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                                                     | 36,500.00           | 6,935.00          | 43,435.00           |
| 4.4                                                                                  | Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                                      | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.5                                                                                  | Dotari                                                                                                                                     | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.5                                                                                  | Active necorporale                                                                                                                         | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>                                                                                                                   | <b>1,020,248.72</b> | <b>193,847.26</b> | <b>1,214,095.98</b> |
| <b>CAPITOLUL 5.</b>                                                                  |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                               |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| 5.1                                                                                  | Organizare de santier.                                                                                                                     | 75,991.16           | 14,438.32         | 90,429.48           |
|                                                                                      | 5.1.1. Lucrari de constructii                                                                                                              | 75,991.16           | 14,438.32         | 90,429.48           |
|                                                                                      | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.2.                                                                                 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului                                                                                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.3.                                                                                 | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                          | 207,001.85          | 39,330.35         | 246,332.21          |
| 5.4                                                                                  | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                                 | 4,000.00            | 760.00            | 4,760.00            |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>                                                                                                                   | <b>286,993.01</b>   | <b>54,528.67</b>  | <b>341,521.69</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6.</b>                                                                  |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>                                  |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| 6.1                                                                                  | Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                      | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 6.2.                                                                                 | Probe tehnologice si teste                                                                                                                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>                                                                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                                                                |                                                                                                                                            | <b>1,328,685.96</b> | <b>252,336.33</b> | <b>1,581,022.29</b> |
| <b>din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>                     |                                                                                                                                            | <b>1,059,739.88</b> | <b>201,350.58</b> | <b>1,261,090.46</b> |

Data:  
**2022**  
 Beneficiar/Investitor:  
**PRIMARIA CRAIOVA**

Intocmit,  
 tehn. Constanta Popescu

\*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro= 4.9227 lei



Proiectant,

ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE  
& DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

**CAPITOLUL 3**  
**CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA**

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Str. Henri Coanda nr.49.BI M0

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                                                              | Valoare *2)<br>(fara TVA) | TVA             | Valoarea (cu TVA) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                    | lei                       | lei             | lei               |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                         | 4               | 5                 |
| <b>3.1</b> | <b>STUDII</b>                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |
| 3.1.1      | Studii de teren                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.1.2      | Raport privind impactul asupra mediului                                                                                                                                                            | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.1.3      | Alte studii specifice                                                                                                                                                                              | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
|            | <b>TOTAL 3.1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>3.2</b> | <b>DOCUMENTATII SUPTOR SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII</b>                                                                                                        |                           |                 |                   |
| 3.2.a      | obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism                                                                                                                                     | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.2.b      | obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare                                                                                                                         | 500.00                    | 0.00            | 500.00            |
| 3.2.c      | obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și brânșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie | 600.00                    | 114.00          | 714.00            |
| 3.2.d      | obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă                                                                                                                                        | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.2.e      | întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară                                                                                   | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.2.f      | obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului                                                                                                                | 100.00                    | 0.00            | 100.00            |
| 3.2.g      | obținerea avizului de protecție civilă                                                                                                                                                             | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.2.h      | avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu                                                                                                                                         | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.2.i      | Alte avize, acorduri si autorizatii                                                                                                                                                                | 1,671.61                  | 317.61          | 1,989.22          |
|            | <b>TOTAL 3.2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2,871.61</b>           | <b>431.61</b>   | <b>3,303.22</b>   |
| <b>3.3</b> | <b>EXPERTIZA TEHNICA</b>                                                                                                                                                                           |                           |                 |                   |
| 3.3.1      | Expertiza tehnica                                                                                                                                                                                  | 1,902.30                  | 361.44          | 2,263.74          |
|            | <b>TOTAL 3.3</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1,902.30</b>           | <b>361.44</b>   | <b>2,263.74</b>   |
| <b>3.4</b> | <b>CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR</b>                                                                                                                     |                           |                 |                   |
| 3.4.1      | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                                                                                                                            | 1,909.76                  | 362.85          | 2,272.61          |
|            | <b>TOTAL 3.4</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1,909.76</b>           | <b>362.85</b>   | <b>2,272.61</b>   |
| <b>3.5</b> | <b>PROIECTARE SI INGINERIE</b>                                                                                                                                                                     |                           |                 |                   |
| 3.5.1      | Tema de proiectare 0.03                                                                                                                                                                            | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.5.2      | Studiu de fezabilitate                                                                                                                                                                             | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.5.3      | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general                                                                                                        | 1,148.84                  | 218.28          | 1,367.12          |
| 3.5.4      | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor                                                                                                             | 1,447.24                  | 274.98          | 1,722.22          |
| 3.5.5      | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                                                                                                                   | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.5.6      | Proiect tehnic si detalii de executie                                                                                                                                                              | 1,521.84                  | 289.15          | 1,810.99          |
|            | <b>TOTAL 3.5</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4,117.92</b>           | <b>782.40</b>   | <b>4,900.32</b>   |
| <b>3.6</b> | <b>ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE</b>                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |
| 3.6.1      | Organizarea procedurilor de achizitie                                                                                                                                                              | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
|            | <b>TOTAL 3.6</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>3.7</b> | <b>CONSULTANTA</b>                                                                                                                                                                                 |                           |                 |                   |
| 3.7.1      | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                                                                                                                            | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
| 3.7.2      | Auditul financiar                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 0.00            | 0.00              |
|            | <b>TOTAL 3.7</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>3.8</b> | <b>ASISTENTA TEHNICA</b>                                                                                                                                                                           |                           |                 |                   |
| 3.8.1      | Asistenta tehnica din partea proiectantului.                                                                                                                                                       | 440.14                    | 83.63           | 523.77            |
| 3.8.1.1    | Pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                                                               |                           |                 |                   |
| 3.8.1.2    | Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii                                       |                           |                 |                   |
| 3.8.2      | Dirigentie de santier                                                                                                                                                                              | 10,202.49                 | 1,938.47        | 12,140.96         |
|            | <b>TOTAL 3.8</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10,642.63</b>          | <b>2,022.10</b> | <b>12,664.73</b>  |
|            | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                                                                                                                                                             | <b>21,444.22</b>          | <b>3,960.40</b> | <b>25,404.62</b>  |

\*2) In preturi la data de mai 2021

1 euro= 4.9227 lei





**CAPITOLUL 4**  
**CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA**

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Cralova – GREEN 4

Str. Henri Coanda nr.49.BI M0

AU = mp 1162.84

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                                                                | Valoare *2)<br>(fara TVA) | TVA                 | Valoare<br>(cu TVA) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                      | lei                       | lei                 | lei                 |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                         | 4                   | 5                   |
| <b>4.1</b> | <b>CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>                                                                                                                                                                     |                           |                     |                     |
| <b>A1</b>  | <b>LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI</b> mp                                                                                                                                                 |                           |                     |                     |
| 4.1.1      | FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori                                                                                                                                           | 458.98                    | 209,818.34          | 249,683.82          |
| 4.1.2      | FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta                                                                                                                                | 34.47                     | 40,918.95           | 48,693.55           |
| 4.1.3      | FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane                                                                                                                                        | 72.81                     | 28,916.91           | 34,411.13           |
| 4.1.4      | FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta,                                                                                                                           | 105.77                    | 116,265.72          | 138,356.21          |
| 4.1.5      | PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa                                                                                                                                     | 240.00                    | 144,509.17          | 171,965.91          |
| 4.1.6      | SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol                                                                                                                                                   | 69.81                     | 24,132.63           | 28,717.82           |
|            | <b>TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5)</b>                                                                                                                                  |                           | <b>564,561.72</b>   | <b>671,828.44</b>   |
| <b>A2</b>  | <b>INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL</b>                                                                                                                                  |                           |                     |                     |
| 4.1.7      | Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire                                                                                                                                             | 1162.84                   | 55,502.23           | 66,047.65           |
|            | <b>TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL</b>                                                                                                                        |                           | <b>55,502.23</b>    | <b>66,047.65</b>    |
| <b>A3</b>  | <b>INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM</b>                                                                                                                                  |                           |                     |                     |
| 4.1.8      | Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum                                                                                                                      | 1162.84                   | 117,153.46          | 139,412.62          |
|            | <b>TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM</b>                                                                                                                        |                           | <b>117,153.46</b>   | <b>139,412.62</b>   |
| <b>A4</b>  | <b>INTERVENTII LA INSTALATIA ELECTRICA</b>                                                                                                                                                           |                           |                     |                     |
| 4.1.9      | Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata                                    | 1162.84                   | 22,127.62           | 26,331.87           |
|            | <b>TOTAL B. LUCRARI CONEXE</b>                                                                                                                                                                       |                           | <b>22,127.62</b>    | <b>26,331.87</b>    |
|            | <b>TOTAL A</b>                                                                                                                                                                                       |                           | <b>759,345.03</b>   | <b>903,620.58</b>   |
| <b>B</b>   | <b>ALTE TIPURI DE LUCRARI</b>                                                                                                                                                                        |                           |                     |                     |
| 4.1.11     | ALTE TIPURI DE LUCRARI                                                                                                                                                                               | 1162.84                   | 604.30              | 719.12              |
| 4.1.12     | Repararea elementelor de constructie fatada                                                                                                                                                          | 1162.84                   | 89,903.62           | 106,985.31          |
| 4.1.13     | Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta                                                                                                                                           | 1162.84                   | 62,135.28           | 73,940.99           |
| 4.1.14     | Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa                                                                                                                                    | 1162.84                   | 1,817.12            | 2,162.37            |
| 4.1.15     | Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție - instalatii gaze      | 1162.84                   | 8,355.40            | 9,942.93            |
| 4.1.16     | Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție - instalatii electrice | 1162.84                   | 13,409.94           | 15,957.83           |
| 4.1.17     | Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare                                                                                                                                               | 1162.84                   | 17,231.80           | 20,505.84           |
| 4.1.18     | Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie                                                                                                                                            | 1162.84                   | 17,727.57           | 21,095.81           |
| 4.1.19     | Repararea canalelor de ventilatie din apartamente                                                                                                                                                    | 1162.84                   | 232.08              | 276.18              |
| 4.1.20     | Repararea trotuarelor de protectie                                                                                                                                                                   | 1162.84                   | 12,986.58           | 15,454.03           |
|            | <b>TOTAL B, ALTE TIPURI DE LUCRARI</b>                                                                                                                                                               |                           | <b>224,403.69</b>   | <b>267,040.40</b>   |
|            | <b>TOTAL 4.1 ( A +B)</b>                                                                                                                                                                             |                           | <b>983,748.72</b>   | <b>1,170,660.98</b> |
| <b>4.2</b> | <b>MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE</b>                                                                                                                                        |                           |                     |                     |
| 4.2.1      | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                                                                                                                               |                           | 0.00                | 0.00                |
|            | <b>TOTAL 4.2</b>                                                                                                                                                                                     |                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>4.3</b> | <b>UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ</b>                                                                                                                          |                           |                     |                     |
| 4.3.1      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (Sisteme alternative de productie a energiei electrice)                                                                         |                           | 36,500.00           | 43,435.00           |
|            | <b>TOTAL 4.3</b>                                                                                                                                                                                     |                           | <b>36,500.00</b>    | <b>43,435.00</b>    |
| <b>4.4</b> | <b>UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT</b>                                                                                           |                           |                     |                     |
| 4.4.1      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                                                                                                  |                           | 0.00                | 0.00                |
|            | <b>TOTAL 4.4</b>                                                                                                                                                                                     |                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>4.5</b> | <b>DOTARI</b>                                                                                                                                                                                        |                           |                     |                     |
| 4.5.1      | Dotari                                                                                                                                                                                               |                           | 0.00                | 0.00                |
|            | <b>TOTAL 4.5</b>                                                                                                                                                                                     |                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>4.6</b> | <b>ACTIVE NECORPORALE</b>                                                                                                                                                                            |                           |                     |                     |
| 4.6.1      | Active necorporale                                                                                                                                                                                   |                           | 0.00                | 0.00                |
|            | <b>TOTAL 4.6</b>                                                                                                                                                                                     |                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|            | <b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>                                                                                                                                                                             |                           | <b>1,020,248.72</b> | <b>1,214,095.98</b> |

\*2) In preturi la data de

mai 2021

1 euro=

4.9227 lei

C

C

Proiectant,  
ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE &  
DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

**CAPITOLUL 5**  
**ALTE CHELTUIELI**  
Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4  
Str. Henri Coanda nr.49.BI M0

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                               | Valoare *2)       | TVA              | Valoarea (cuTVA)  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                     | (fara TVA)        |                  |                   |
|            |                                                                                                                                     | lei               | lei              | lei               |
| 1          | 2                                                                                                                                   | 3                 | 4                | 5                 |
| <b>5.1</b> | <b>ORGANIZARE DE SANTIER</b>                                                                                                        |                   |                  |                   |
|            | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE</b>                                                                                                         |                   |                  |                   |
| 5.1.1      | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                                | 75,991.16         | 14,438.32        | 90,429.48         |
|            | <b>TOTAL 5.1.1</b>                                                                                                                  | <b>75,991.16</b>  | <b>14,438.32</b> | <b>90,429.48</b>  |
| 5.1.2      | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                           | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|            | <b>TOTAL 5.1.2</b>                                                                                                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>5.2</b> | <b>COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI</b>                                                                                    |                   |                  |                   |
| 5.2.1      | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00%                                                             | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 5.2.2      | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50%                         | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 5.2.3      | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii    | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 5.2.4      | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50%                                                                           | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 5.2.5      | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna                                          | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|            | <b>TOTAL 5.2</b>                                                                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>5.3</b> | <b>CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE</b>                                                                                            |                   |                  |                   |
| 5.3.1      | Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4 ) in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10%             | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 5.3.2      | Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4 ) In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 20% | 207,001.85        | 39,330.35        | 246,332.21        |
|            | <b>TOTAL 5.3</b>                                                                                                                    | <b>207,001.85</b> | <b>39,330.35</b> | <b>246,332.21</b> |
| <b>5.4</b> | <b>CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE</b>                                                                                   |                   |                  |                   |
|            | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                          | 4,000.00          | 760.00           | 4,760.00          |
|            | <b>TOTAL 5.4</b>                                                                                                                    | <b>4,000.00</b>   | <b>760.00</b>    | <b>4,760.00</b>   |
|            | <b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>                                                                                                            | <b>286,993.01</b> | <b>54,528.67</b> | <b>341,521.69</b> |

\*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro= 4.9227 lei



Proiectant,

ASOCIEREA:

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE &  
DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT  
CONSULTING S.R.L.

Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – GREEN 4

Str. Henri Coanda nr.49.BI M0

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

| In lei / euro la cursul             | 4.9227 | lei / euro              | mai 2021                 |                       |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                     |        |                         | INDICE                   |                       |
|                                     |        |                         | Euro/mp cu TVA           | Euro/mp fara TVA      |
| 1.VALOARE INVESTITII                |        | Val. Tot.<br>LEI cu TVA | Val. Tot.<br>Euro cu TVA |                       |
| din care:                           |        | 1,581,022.29            | 321,169.74               | 276.19                |
| CONSTRUCTII MONTAJ                  |        | 1,261,090.46            | 256,178.61               | 220.30                |
| din care:                           |        |                         |                          | 185.13                |
| 2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI |        | luni                    | 6                        | investitia specifica  |
| 3.CAPACITATI                        |        | nr. apartamente         | 14                       | C+M cu Tva, lei/mp Au |
|                                     |        | mp Au                   | 1,162.84                 | 1,084.49              |
|                                     |        | mp Ad                   | 1,349.55                 |                       |
|                                     |        | mp Ac                   | 216.23                   |                       |

Proiectant

PEGASUS ENGINEERING S.R.L. - CONCRETE & DESIGN  
SOLUTIONS S.R.L.- HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Sef proiect ,  
Arh. Ferche Irina



Intocmit,  
tehn. Constanta Popescu



