

HOTĂRÂRE nr. _____ / 2023

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției " **Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș**" situat în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, str. RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și numerele de Carte Funciara/numar Cadastral 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, suprafață 98.663,00 mp
-proiect-

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 23794/03.08.2023;
 - Raportul de specialitate nr. 23795/03.08.2023;
 - Punctul de vedere tehnic al Direcției Arhitect Șef nr. 23689/02.08.2023;
 - Raportul informării și consultării publicului nr. 22963/27.07.2023;
 - Prevederilor art. 27¹ alin. (1) și art. 56 alin. (4), alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 - Avizul Comisiei de urbanism, amenajare a teritoriului și protecția mediului.
- În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. 3 lit. e și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției " **Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș**" situat în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, str. RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și numerele de Carte Funciara/numar Cadastral 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, suprafață 98.663,00 mp, conform proiectului prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pe o durată de 60 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Inițiator

Primar

Constantin Panturescu

2



PRIMARIA MUNICIPIULUI

CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr. 99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

NR. 23794 / 03.08.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementari urbanistice in vederea realizarii investitiei " **Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vilcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș**" situat in Judetul Arges, municipiul Curtea de Arges, str. RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071, identificat prin planul de incadrare in zona, planul de situatie si numerele de Carte Funciara/numar Cadastral 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, suprafata imobil 98.663,00mp

Avand in vedere necesitatea elaborarii documentatiilor tehnice in vederea autorizarii obiectivelor propuse prin investitia „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vilcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș”, se inainteaza Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul de Urbanism aferent, spre aprobare.

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art. 27¹ alin. (1) si 56 alin. (4), alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Informarea și consultarea publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent, in vederea realizarii investitiei " Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vilcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș" str. RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071, terenuri intravilane, Curtea de Arges, judetul Arges, a fost realizata, si ulterior întocmit Raportului informării și consultării publicului pentru Planul Urbanistic Zonal înregistrat sub nr. 22963 / 27.07.2023.

Prin Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent se reglementează, în vederea construirii amenajărilor și obiectivelor aferente coridorului de mobilitate între străzile Rîmnicu Vlcea, 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Basarabilor, inclusiv cu caile de acces limitrofe. Astfel, în vederea creșterii accesibilității tuturor categoriilor de cetățeni la zonele funcționale ale municipiului prin sprijinirea utilizării mijloacelor de transport nemotorizate, se dorește amenajarea adecvată a infrastructurii pentru a încuraja deplasarea pe jos sau cu bicicleta, ori prin folosirea transportului public în comun, terenurile aparținând Domeniului Public al municipiului și cele aflate în administrarea Municipiului Curtea de Argeș, conform înscrisurilor privitoare la drepturile reale și drepturile de proprietate ale Cartilor Funciare ale Curtea de Argeș 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, cu reglementarea funcțională a două subzone funcționale, respectiv CC-Cai de Comunicatie și SV – SPATII VERZI CU dotări de sport și agrement, cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare, în acord cu caracterul general al zonei, și al utilizării terenurilor în cauza din UTR 5-ZONA SPORT SI AGREMENT, 6-ZONA DE LOCUINTE MARINA, 9-ZONA DE LOCUINTE TARNITA-BUSAGA, definit ca atare de PUG aprobat prin HCL 18/27.12.2001 și menținut de documentațiile ulterioare. Parcelele care fac obiectul P.U.Z. sunt înscrise în Cartea Funciara Curtea de Argeș cu nr. 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859 și au categoriile de folosință curți construcții și drum. Imobilele studiate sunt situate în intravilanul Municipiului Curtea de Argeș.

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent, pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției "Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș", menționate mai sus, sunt prezentate în anexa care însoțește proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile art.12 din Ordinul 2701/2010 Raportul consultării și informării publicului este însoțit de Punctul de vedere nr. 23689 / 02.08.2023 al Direcției Arhitect-Sef.

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent, s-a avizat favorabil prin Avizul tehnic nr. 07/ 23000 / 03.08.2023 al Arhitectului Șef, aviz fundamentat de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (comisie cu caracter consultativ). Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art.37, alin.(1³), avizul Arhitectului-Șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului Local.

Se propune aprobarea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pe **o durată de 60 luni**.

Competența dezbaterii și adoptării proiectului de hotărâre aparține Consiliului Local al municipiului Curtea de Argeș în temeiul dispozițiilor art.129, alin. (2), lit.c), alin.(6), lit.c), alin.(14), precum și art.139, coroborat cu art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
Ing. CONSTANTIN PANTURESCU



PRIMARIA MUNICIPIULUI

CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr. 99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

NR. 23795 / 03.08.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementari urbanistice în vederea realizării investiției " **Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș**" situat în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, str. RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071, identificat prin planul de încadrare în zona, planul de situație și numerele de Carte Funciara/numar Cadastral 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, suprafața imobil 98.663,00mp

Având în vedere adresa de înaintare cu nr. 23784 din 03.08.2023, privind aprobarea documentației de urbanism, și ținând cont de îndeplinirea procedurilor necesare, se înaintează Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de Urbanism aferent, spre aprobare.

Informarea și consultarea publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent, în vederea realizării investiției " Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș" terenuri intravilane situate în zona de Vest a municipiului și parțial zona centrală Curtea de Argeș, județul Argeș, a fost realizată, și ulterior întocmit Raportul de informare și consultare publicului pentru Planul Urbanistic Zonal înregistrat sub nr. 22963 / 27.07.2023.

Prin Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent se reglementează, în vederea construirii amenajărilor și obiectivelor aferente coridorului de mobilitate între străzile Rîmnicu Vlcea, 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Basarabilor, precum și calea de acces limitrofe. Astfel, în vederea creșterii accesibilității tuturor categoriilor de cetățeni la zonele funcționale ale municipiului prin sprijinirea utilizării mijloacelor de transport nemotorizate, se dorește amenajarea adecvată a infrastructurii pentru a încuraja deplasarea pe jos sau cu bicicleta, ori prin folosirea transportului public în comun, terenurile aparținând Domeniului Public al municipiului și cele aflate în administrarea Municipiului Curtea de Argeș, conform înscririi privitoare la drepturile reale și drepturile de proprietate ale Cartilor Funciare ale Curtea de Argeș 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066,

84011, 86879, 86859, cu reglementarea functionala a doua subzone functionale, respectiv CC-Cai de Comunicatie si SV – SPATII VERZI CU dotări de sport și agrement, cu regim mic de inaltime si functiuni complementare, in acord cu caracterul general al zonei, si al utilizarii terenurilor in cauza din UTR 5-ZONA SPORT SI AGREMENT, 6-ZONA DE LOCUINTE MARINA, 9-ZONA DE LOCUINTE TARNITA-BUSAGA, definit ca atare de PUG aprobat prin HCL 18/27.12.2001 si mentinut de documentatiile ulterioare. Parcelele care fac obiectul P.U.Z. sunt inscrise in Cartea Funciara Curtea de Arges cu nr. 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859 si au categoriile de folosinta curti constructii si drum .Imobilele studiate sunt situate in intravilanul Municipiului Curtea de Arges, cu urmatoarele vecinatati:

□ Str. Rm. Vilcea -Est-: proprietati private conform nomenclator stradal: numerele postale de la 1 pana la 155;

□ Str. Rm. Vilcea- Vest-: proprietati private, conform nomenclator stradal: numerele postale la 2 pana la 170 (aliniament Vest), Nr. Cad/Nr. CF 80710 Domeniu public UAT Curtea de Arges, in administrarea Grup Scolar Auto Curtea de Arges, str. RAMNICU - VALCEA ,nr. 41, Nr. Cad/Nr. CF 80699 Domeniu public UAT Curtea de Arges Scoala Generala nr.3, "Sf. Apostol Andrei", adresa Str. Rm. Vilcea Nr. 141.

□ Str. Traian-Pod peste Arges-limite de nord: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 85308 S.C. HIDROELECTRICA S.A, limita de Sud-Apele Romane-ABA Arges Vedea;

□ Imobile cu nr. Cad/Nr. CF 87729,87728:

-vecinatati Est: proprietate privata Nr. cad/Nr. CF 82235 S.C. REPARATII MODERNIZARI RETEHNLOGIZARI ARGES S.R.L.; proprietate privata Nr. cad/Nr. CF 80933; proprietate privata Nr. cad/Nr. CF 81683; proprietate privata Nr. cad/Nr. CF 86744;

-vecinatati Sud : proprietate privata S.C. REPARATII MODERNIZARI RETEHNLOGIZARI ARGES S.R.L.;

-vecinatati Vest: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 85308 S.C. HIDROELECTRICA S.A,

-vecinatati vest: imobil cu nr. Cad/Nr. CF 82277(face parte din zona studiata/reglementata).

□ Imobil cu nr. Cad/Nr. CF 82277:

-Vecinatati Vest: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 85309 S.C. HIDROELECTRICA S.A; proprietate privata FILIALA PT.REPARAȚII&SERVICII HIDROSERV CURTEA DE AG. S.A;

-Vecinatati Est: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 80831 S.C. SELF-GEPI S.R.L.;

Vecinatate Sud: 85456-Domeniu Public UAT si 87728 (face parte din zona studiata/reglementata)

-Vecinatate Nord: Proprietati Domeniu Public UAT Nr. Cad/ Nr. CF 89359 si 80799 (Str. Barajului) .

□ Imobil cu nr. Cad/Nr. CF 80799-Str. Barajului:

-Sud: proprietate privata FILIALA PT.REPARAȚII&SERVICII HIDROSERV CURTEA DE AG. S.A.;

-Nord: Nr. Cad/ Nr. CF 85709 si 85708- Domeniu Public UAT; proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 88016 S.C SOCIETATEA COLEN OGRIS SRL; proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 88192 S.C LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS, adresa de corespondenta Str. Barajului Nr. 10; proprietate privata nr. Cad/Nr. CF 81085;

□ Imobil cu nr. Cad/Nr. CF 86879-Str. Pompieri:

-Aliniament Nord: proprietati private aferente numerelor postale 2,4 si Basarabilor 72B (dublu aliniament)

-Aliniament Sud: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 84970 S.C. HIDROELECTRICA S.A; proprietate privata tip condominiu Nr. Cad/ Nr. CF 80748, Bloc.F11.

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent, pentru stabilire reglementari urbanistice in vederea realizarii investitiei " Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vilcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș", menționate mai sus, sunt prezentate în anexa care însoțește proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile art.12 din Ordinul 2701/2010 Raportul consultării și informării publicului este însoțit de Punctul de vedere nr. 23689 / 02.08.2023 al Directiei Arhitect-Sef.

În conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, consultarea populației s-a făcut în perioada 15.06.2023 – 23.07.2023.

Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la propunerile documentației de urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent propus.

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent, s-a avizat favorabil prin Avizul tehnic nr. 07/ 23000 / 03.08.2023 al Arhitectului Șef, aviz fundamentat de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (comisie cu caracter consultativ). Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art.37, alin.(1³), avizul Arhitectului-Șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului Local, după care s-a întocmit Raport de specialitate al Arhitectului Șef nr. 23795 / 03.08.2023.

Se propune aprobarea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pe **o durată de 60 luni**.

În baza prevederilor art. 56 alin. (4), (6), (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrarea publică, republicată, precum și ale art.129, alin.(2), lit.c) și alin.(6), lit.c), alin.(14) și art.139 , coroborat cu art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propunem prezentarea și dezbateră proiectului de hotărâre, atât publicului interesat, cat si ulterior în ședința Consiliul Local al municipiului Curtea de Arges în vederea aprobării.

Arhitect - Sef,
Arh. ALEXANDRA LAZĂRESCU

PUNCT DE VEDERE TEHNIC
Privitor la actiunea de informare si consultare a publicului

Avand in vedere documentatia aferenta Planului Urbanistic Zonal pentru stabilirea reglementarilor urbanistice in vederea realizarii investitiei **“Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vilcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș”** generata de imobilele situate in judetul Arges, municipiul Curtea de Arges, str. RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071, identificat prin planul de incadrare in zona, planul de situatie si numerele de Carte Funciara/numar Cadastral 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, teren intravilan, S=98.663,00mp în scopul reglementarii temeiului de emitere a autorizatiei de construire pentru constructiile aferente investitiei, respectiv piste de biciclete, alei, trotuare, mobilier urban, pasarela circulatie ciclistica, UTR 5-ZONA SPORT SI AGREMENT, 6-ZONA DE LOCUINTE MARINA, 9-ZONA DE LOCUINTE TARNITA-BUSAGA,

Tinand cont de prevederile Art. 12 al Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,

Se emite punctul de vedere:

Informarea si consultarea publicului, respectiv implicarea populatiei in elaborarea planurilor de urbanism a fost facuta prin identificarea grupurilor tinta, avand in vedere suprafata extinsa de studiu proprie documentatiei, si de instiintarea vecinilor directi, prin intermediul trimerilor postale cu confirmare de primire. In urma informarilor antementionate, a afisarilor panourilor de proiect si a anunturilor atat la sediul institutiei, in zona de studiu in zone de-a lungul traseului studiat, pe pagina proprie de internet a acesteia, precum si a anunturilor in cotidian de circulatie locala, conform Documentului de planificare 18178/14.06.2023, nu au fost inregistrate solicitari sau clarificari, obiectiuni ori alte adrese cu privire la documentatie si la obiectivul acesteia.

Procedura de informare referitoare la propunerea finala care include toate observatiile avizatorilor, in vederea aprobarii documentatiei, se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, respectiv prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată (r1) și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Funcțiunea solicitata, cea de Cai Comunicatie si Spatii verzi agrement si sport este cea existenta pe traseul cailor rutiere peste care se suprapune partial investitia, respectiv Str. Rm. Vilcea, Str. Traian, Str. Barajului, Str. Pompieri si 1 Decembrie 1918, pana la Bd. Basarabilor, si cea existenta aferenta imobilelor din zonele de Targ Saptamanal, Strand, Zona de activitati sportive-Bazin Innot, Sala Sport, Stadion, amenajarile destinate circulatiilor ciclo pietonale fiind compatibile, si organizate exclusiv pe terenuri apartinand domeniului Public al municipiului sau aflat in administrarea acestora, cu traversarea unei zone de teren aflat sub ape, cu avizul detinatorului, respectiv S.C. HIDROELCTRICA S.A. prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, fara a fi afectate proprietati private, investitia fiind de interes public si cu beneficii certe pentru municipiu in ceea ce priveste mobilitatea nepoluanta, reglementarea circulatiilor, realizarea de noi trasee si spatii de uz public.

La finalizarea procedurii de informare a publicului a fost întocmit Raportul de informare și consultării publicului pentru Planul Urbanistic Zonal înregistrat sub nr. 22963 / 27.07.2023, publicat pe site-ul instituției cu aceeași dată.

Se reglementează zona identificată, zona propusă spre modernizare și străzile adiacente formează un coridor de mobilitate între străzile Rîmnicu Vlcea, 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Basarabilor. Astfel, în vederea creșterii accesibilității tuturor categoriilor de cetățeni la zonele funcționale ale municipiului prin sprijinirea utilizării mijloacelor de transport nemotorizate, se dorește amenajarea adecvată a infrastructurii pentru a încuraja deplasarea pe jos sau cu bicicleta, ori prin folosirea transportului public în comun. Se reglementează zona studiată, formată din parcele identificate aflate majoritatea în Domeniul Public al Municipiului Curtea de Argeș, pentru celelalte municipiul având drept de administrare, respectiv traseul în plan, format în general din aliniamente, funcție de limitele de proprietăți, rețelelor de iluminat public, arbori, etc., cu scopul amenajării de trotuare și piste de cicliști în lungul străzilor, de o parte și de alta a acestora, în funcție de amplasament, precum și în vederea realizării de construcții, fiind menținute încadrările specifice în subzonelor de Cai de comunicație, zone verzi-agrement și sport inclusiv prestări servicii aferente; investiția propusă respectă profilul funcțional al imobilelor existente din subzonele Cailor de comunicație, și constituie funcțiune compatibilă cu profilul subzonelor Spații verzi-agrement și sport, și, prin realizarea ei, nu va prezenta incompatibilități funcționale cu zonele adiacente.

Arhitect - Șef,
Arh. ALEXANDRA LAZĂRESCU

Y



PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr. 99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

DIRECTIA ARHITECT-SEF
Nr. 23000 / 03.08.2023

Ca urmare a cererii adresate de **Claudia GILCA**, cu domiciliul în Municipiul CURTEA DE ARGES, satul -, sectorul -, cod postal 115300, bl. -, sc - et. -, ap. -, telefon/fax -, e-mail -, în calitate de expert în cadrul Compartimentului Management de Proiect-UAT Curtea de Arges, înregistrată la Primaria Municipiului Curtea de Arges cu nr.23000 din 27.07.2023,

În conformitate cu prevederile legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 07 din 03.08.2023

Pentru documentația de urbanism și amenajarea teritoriului **Plan Urbanistic Zonal** pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției

“Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vilcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș”

generată de imobilele situate în județul Arges, municipiul Curtea de Arges, str. RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071, identificat prin planul de încadrare în zona, planul de situație și numerele de Carte Funciara/numar Cadastral 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, teren intravilan, S=98.663,00mp;

Initiator: Municipiul Curtea de Arges

Proiectant: S. C. GAMA PROJECT INVESTMENT S. R. L.

Specialist cu drept de semnatura R.U.R.: Urb. Mihaela Raluca Epifan, D, E, F₆, G₆.

Amplasare, delimitare, suprafata zona studiata in P.U.Z.: imobilele care fac obiectul documentatiei sunt amplasate în intravilan, în partea de Vest a municipiului, respectiv Str. Rimnicu Vilcea (partial) - Str. Traian (partial) - Str. Lascar Catargiu și zona limitrofa Strand – Str. Barajului –Zona Bazin Innot și Sala de Sport— Stadion Municipal - Str. 1 Decembrie 1918 - Str. Pompieri, până la Bd. Basarabilor, imobilele făcând parte din Domeniul Public al Municipiului, având vecinătățile:

☐ Str. Rm. Vilcea -Est-: proprietati private conform nomenclator stradal: numerele postale de la 1 pana la 155;

☐ Str. Rm. Vilcea- Vest-: proprietati private, conform nomenclator stradal: numerele postale la 2 pana la 170 (aliniament Vest), Nr. Cad/Nr. CF 80710 Domeniu public UAT Curtea de Arges, in administrarea Grup Scolar Auto Curtea de Arges, str. RAMNICU - VALCEA ,nr. 41, Nr. Cad/Nr. CF 80699 Domeniu public UAT Curtea de Arges Scoala Generala nr.3, "Sf. Apostol Andrei", adresa Str. Rm. Vilcea Nr. 141.

☐ Str. Traian-Pod peste Arges-limita de nord: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 85308 S.C. HIDROELECTRICA S.A, limita de Sud-Apele Romane-ABA Arges Vedeia;

☐ Imobile cu nr. Cad/Nr. CF 87729,87728:

-vecinatati Est: proprietate privata Nr. cad/Nr. CF 82235 S.C. REPARATII MODERNIZARI RETEHNOLGIZARI ARGES S.R.L.; proprietate privata Nr. cad/Nr. CF 80933; proprietate privata Nr. cad/Nr. CF 81683; proprietate privata Nr. cad/Nr. CF 86744;

-vecinatati Sud : proprietate privata S.C. REPARATII MODERNIZARI RETEHNOLGIZARI ARGES S.R.L.;

-vecinatati Vest: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 85308 S.C. HIDROELECTRICA S.A,

-vecinatati vest: imobil cu nr. Cad/Nr. CF 82277(face parte din zona studiata/reglementata).

☐ Imobil cu nr. Cad/Nr. CF 82277:

-Vecinatati Vest: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 85309 S.C. HIDROELECTRICA S.A; proprietate privata FILIALA PT.REPARATII&SERVICII HIDROSERV CURTEA DE AG. S.A;

-Vecinatati Est: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 80831 S.C. SELF-GEPI S.R.L.;

Vecinatate Sud: 85456-Domeniu Public UAT si 87728 (face parte din zona studiata/reglementata)

-Vecinatate Nord: Proprietati Domeniu Public UAT Nr. Cad/ Nr. CF 89359 si 80799 (Str. Barajului) .

☐ Imobil cu nr. Cad/Nr. CF 80799-Str. Barajului;

-Sud: proprietate privata FILIALA PT.REPARATII&SERVICII HIDROSERV CURTEA DE AG. S.A.;

-Nord: Nr. Cad/ Nr. CF 85709 si 85708- Domeniu Public UAT; proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 88016 S.C SOCIETATEA COLEN OGRIS SRL; proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 88192 S.C LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS, adresa de corespondenta Str. Barajului Nr. 10; proprietate privata nr. Cad/Nr. CF 81085;

☐ Imobil cu nr. Cad/Nr. CF 86879-Str. Pompieri;

-Aliniament Nord: proprietati private aferente numerelor postale 2,4 si Basarabilor 72B (dublu aliniament)

-Aliniament Sud: proprietate privata Nr. Cad/ Nr. CF 84970 S.C. HIDROELECTRICA S.A; proprietate privata tip condominiu Nr. Cad/ Nr. CF 80748, Bloc.F11;

Se reglementeaza terenul aflat in proprietatea si in administrarea Municipiului Curtea de Arges, conform inscrierilor din Cartile Funciare aferente, in suprafata totala de 98.663,00mp, identificate prin numere de Carte Funciara/numere Cadastrale 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, conform plansei de Reglementari urbanistice-Zonificare functionala- U06. **Suprafata reglementata este de 98.663,00mp impreuna cu zone limitrofe de legatura (cai de acces rutiere si pietonale).**

Prevederile documentatiilor de urbanism aprobate anterior:

Conform PUG aprobat prin HCL 18/27.12.2001 precum si P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.165/2018 teren intravilan incadrat in subzonele: partial Spatii verzi si sport SV, partial Cc-cai de comunicatie rutiera si pietonala, partial ISb-institutii si servicii publice.

- UTR 5-ZONA SPORT SI AGREMENT, 6-ZONA DE LOCUINTE MARINA, 9-ZONA DE LOCUINTE TARNITA-BUSAGA

- regim construire-discontinuu
- functiuni predominante: sport si agrement, locuire
- POT max- in conformitate cu prevederile art. 15 si anexa 2 din RGU, pentru zone de agrement-recreere si pentru subzone insitutii si servicii nu este prevazut un procent maxim, acestea subordonandu-se zonei in care sunt inserate, pentru constructii si amenajari sportive 50%.
- CUT max- conform cu Art.31 din RGU
- retragerea minima fata de aliniment-conform art.23 din RGU
- retrageri minime fata de limitele laterale-conform art. 24 din RGU aferent amplasare in parcela (distaanta minima necesare interventiilor in caz de incendiu este de 3,5 m fata de una din limitele laterale ;Este obligatoriu a pastra servitutea de vedere -distaanta de minimum 2,00 m intre fatadele cu ferestre sau balcoane ale cladirilor si limita proprietatii invecinate; (conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.165/2018- 3,00m fata de limitele laterale).
- retrageri minime fata de limitele posterioare-fara prevederi pentru PUG aprobat prin HCL 18/27.12.2001 (conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.165/2018- 5,00m fata de limita posterioara)

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) si a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

- UTR : se mentin reglementarile existente
- regim de construire:conform celor doua subzone analizate, respectiv CC-zona cailor de comunicatie-constructii destinate exclusiv circulatiilor si SV-SPATII VERZI CU dotări de sport și agrement, regim de constuire discontinuu;

Zona propusă spre modernizare și străzile adiacente formează un coridor de mobilitate între străzile Rîmnicu Vîlcea, 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Basarabilor. Astfel, în vederea creșterii accesibilității tuturor categoriilor de cetățeni la zonele funcționale ale municipiului prin sprijinirea utilizării mijloacelor de transport nemotorizate, se dorește amenajarea adecvată a infrastructurii pentru a încuraja deplasarea pe jos sau cu bicicleta, ori prin folosirea transportului public în comun. Zona este reglementata in vederea realizarii urmatoarelor obiective:

-Sistem de Bike-sharing: extinderea sistemului de bike-sharing existent prin amplasarea de stații automatizate de închiriere biciclete. Pe traseu se vor amplasa si rasteluri pentru parcare de scurta durata a bicicletelor cu un număr de minim 20 de locuri.

-Pasarelă: se va construi o pasarelă cu dublu sens pentru pista de biciclete care va respecta regimul de înălțime în vigoare, aferent categoriei de drum pe care îl va traversa. Aceasta va face legătura între strada Râmnicu Vâlcea și zona strada 1 Decembrie 1918;

-Pistă de biciclete: aceasta va avea o lungime de aproximativ 7,2 km, dispusă pe traseul aferent str. Rîminicu Vîlcea, pasareleii care face legătură între str. Rîmnicu Vîlcea si zona str.l Decembrie 1918 si pe str. Pompieri până la intersecția cu Bd. Basarabilor;

-Trotuarele: suprafața trotuarelor va fi de aproximativ 10000mp, urmând ca modernizarea acestora să fie realizată diferențiat în funcție de zonă;

-Trecerile de pietoni: vor fi modernizate/inființate aprox. 10-11 treceri de pietoni prin semnalizare orizontală inteligentă;

Se reglementeaza zona studiata, formata din parcele identificate aflate majoritatea in Domeniul Public al Municipiului Curtea de Arges, pentru celelalte municipiul avand drept de administrare, respectiv traseul in plan, format in general din aliniamente, functie de limitele de proprietati, rețelelor de iluminat public, arbori, etc., cu scopul amenajarii de trotuare si piste de ciclisti in lungul strazilor, de o parte si de alta a acestora, in functie de amplasament, precum si in vederea realizarii de constructii, fiind mentinute incadrările specifice in subzonelor de Cai de comunicatie, zone verzi-agrement si sport inclusiv prestari servicii aferente; investitia propusa respecta profilul functional al imobilelor existente din subzone Cailor de comunicatie, si

constituie funcțiune compatibilă cu profilul subzonelor Spații verzi-agrement și sport, și, prin realizarea ei, nu va prezenta incompatibilități funcționale cu zonele adiacente.

Indicatori urbanistici maximali propusi pe terenurile beneficiarului:

1. CC-Cai de Comunicatie:

-Funcțiuni propuse predominante:

Amenajări și lucrări tehnico-edilitare, locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă, spații verzi publice, scuaruri, echipamente pentru dotări edilitare, spații de colectare a deșeurilor menajere, amenajări și construcții pentru circulații pietonale și carosabile, modernizarea și reabilitarea drumurilor, parcaje publice la sol și alte amenajări destinate spațiului public;

P.O.T. maxim - Nu este cazul;

C.U.T. maxim - Nu este cazul;

Retragerea minimă față de aliniament propusă: Amplasarea refugiilor/stațiilor pentru mijloacele de transport în comun se va face în exteriorul zonei carosabile cu avizul administratorului drumului.

Retrageri minime față de limitele laterale: Nu este cazul;

Retrageri minime față de limita posterioară: Nu este cazul;

Regim de înălțime solicitat: Nu este cazul;

Regim de înălțime maxim permis: Nu este cazul;

Hmax cornișă solicitată- Pentru stațiile destinate mijloacelor de transport în comun, regimul de înălțime va fi parter. Totemurile nu vor depăși o înălțime de 10 m. Stâlpii de susținere a tiranților pasarelei nu vor depăși 35m;

Hmax cornișă permisă- Pentru stațiile destinate mijloacelor de transport în comun, regimul de înălțime va fi parter. Totemurile nu vor depăși o înălțime de 10 m. Stâlpii de susținere a tiranților pasarelei nu vor depăși 35m;

Retragerile și edificabilul conform planșei Plan de situație-Reglementări urbanistice U06.

2. SV – SPATII VERZI CU dotări de sport și agrement:

-Funcțiuni propuse predominante:

Spații verzi și plantate de folosință publică generală; Amenajarea de locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă, spații verzi publice, scuaruri și dotări sportive (terenuri de sport, construcții destinate activităților sportive), plantații, mobilier urban, amenajări peisagere; Amenajări de piste de biciclete, zone de promenadă și recreere în zona perimetrelor de protecție a apelor; Pasarele, poduri, podete trecere peste ape, necesare conectării zonelor de promenadă; Amenajări și lucrări tehnico-edilitare și alte amenajări destinate spațiului public; Alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde, inclusiv cel din vecinătatea construcțiilor destinate agrementului și sportului; Oglinzi de apă; Pavilioane cu activități flexibile; Lucrări de artă în aer liber;

P.O.T. maxim =30%;

C.U.T. maxim 0,3;

Retragerea minimă față de aliniament propusă: Construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 5 m; În zona drumurilor se va respecta o aliniere de 22 m din axul drumului național, 12 m din axul drumului județean, de 10 m din axul drumului local, cu respectarea avizului administratorului drumului; În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public;

Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei conform Cod Civil, menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m; În cazul parcelelor de colț limitele opuse

laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;

Regim de înălțime solicitat: PARTER (cu un nivel admis în subteran – D+P sau S+P);

Regim de înălțime maxim permis PARTER (cu un nivel admis în subteran – D+P sau S+P);

Hmax cornisa solicitat- 5m;

Hmax cornisa permis-6m;

Retragerile și edificabilul conform plansei Plan de situație-Reglementări urbanistice U06.

Construcțiile și amenajările propuse și subzonele funcționale în ansamblu au fost avizate de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș-Decizia etapei de încadrare nr. 496 din 31.07.2023. **Suprafața de spații verzi va fi întreținută și amenajată periodic.**

Circulații și accese: **documentația de urbanism reglementează circulațiile pietonale și destinate bicicletelor aferente rețelelor rutiere existente precum și extinderea rețelei destinate circulației ciclistice;**

-se vor respecta condițiile de acces reglementate până la corectarea profilelor stradale;

-se vor respecta condițiile de acces solicitate corespunzătoare retragerii împrejurimii în vederea realizării unei alveole în zona accesului auto pe parcelă, necesară staționării autovehiculelor în afara domeniului public ori privat, destinat circulațiilor auto și pietonale.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, pe cheltuiala beneficiarului, respectiv alimentare cu energie electrică pentru iluminatul public și iluminat de siguranță. Zona beneficiază de echipare tehnico edilitară în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, gaze, apă.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

În urma ședinței **Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism** din data de 03.08.2023, înființată în baza art. 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, constituită prin H.C.L. 62/2016 și actualizată prin H.C.L. 41/2021, se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții:

-Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z;

Prezentul aviz este valabil numai cu planșa de “Reglementări urbanistice U-06” anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de urbanism și amenajarea teritoriului atarge responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Avizul Arhitectului-Sef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului Local/Consiliului Județean, după caz, (conform legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37(1[^]3), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Arhitectul-Sef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Prezentul aviz, precum si aprobarea ulterioara a documentatiei de urbanism nu implica autoritatea public locala la investitii legate de domeniul public sau altele asemenea in folosul beneficiarului.

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.) se poate intocmi numai dupa aprobarea P.U.Z. si cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toata durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 103 din 25.05.2023, emis de primaria Municipiului Curtea de Arges, respective pana la punerea in aplicare a prevederilor P.U.Z., cu respectarea prevederilor prezentului aviz.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/~~prin posta~~ la data de 03.08.2023

ARHITECT SEF/
ARH. ALEXANDRA LAZARESCU



PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr. 99, Curtea de Argeș, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

Nr. 22963 / 27.07.2023
Data publicării 27.07.2023

Aprobat,
PRIMAR
Ing. Constantin PANTURESCU

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAȚIA P.U.Z SI R.L.U

„Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș”
RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071
NR. CAD./NR. CF 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859

În conformitate cu art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, în vederea aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș” pentru imobilele situate în intravilanul municipiului Curtea de Argeș, RIMNICU VALCEA, D.N.73C, KM 42+233-KM 47+684, PUNCT « TARG SAPTAMANAL », POD PESTE RAUL ARGES KM 42+101-KM42+233, STR. TRAIAN D.N. 73C, LASCAR CATARGIU, BARAJULUI NR. 21, BARAJULUI « STRAND », BARAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, ALEI CAROSABILE-INTRAREA STADION MUNICIPAL, 1 DECEMBRIE 1918, STR. POMPIERI, BDUL BASARABILOR D.N. 7C KM 31,609-KM 33,071, Județul Argeș au fost parcurse etapele legale de informare și consultare a publicului atât de către inițiatorul proiectului cât și de către Direcția Arhitect Șef prin Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului în colaborare cu Compartiment Relații cu Publicul, în scopul fundamentării deciziei Consiliului Local Curtea de Argeș, structuri de specialitate ce asigură elaborarea Raportului consultării și informării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate și argumentarea lor.

I. Date generale:

a) Obiectiv: Stabilire reglementari urbanistice in vederea realizarii cadrului de autorizare a infrastructurii de transport public nepoluant-piste biciclete, trotuare, pasarela si constructii auxiliare.

b) Amplasament: Terenul are o suprafata reglementata de 98663 mp, fiind situata in intravilanul municipiului Curtea de Arges, Str. Rimnicu Vilcea - Str. Traian - Str. Lascar Catargiu – Str. Barajului – Str. 1 Decembrie - Stadion Municipal - Str. Pompieri, Curtea de Arges, Judetul Arges, Suprafata teren reglementat 98.663 mp, CF 87692, 89345, 89296, 86866, 84012, 87729, 87728, 85456, 82277, 80799, 85708, 85709, 86358, 86927, 81066, 84011, 86879, 86859, 5-ZONA SPORT SI AGREMENT, 6-ZONA DE LOCUINTE MARINA, 9-ZONA DE LOCUINTE TARNITA-BUSAGA, subzona partial Spatii verzi si sport SV, partial Cc-cai de comunicatie rutiera si pietonala, partial ISb-institutii si servicii publice, proprietate a Domeniului Public al municipiului Curtea de Arges, si/sau aflate in administrarea acestuia, in conformitate cu inscrierile privind drepturile de proprietate reale aferente Cartilor Funciare proprii fiecari imobil care face obiectul documentatiei.

c) Initiator documentatie: Municipiul Curtea de Arges.

d) Elaborator documentatie: S. C. GAMA PROJECT INVESTMENT S. R. L.
Calea Grivitei, nr. 136, etaj 2, sector 1, Bucuresti, office@gamaproject.ro;

e) Competente de aprobare:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES.

f) Responsabilitatea privind informarea si consultarea publicului:
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din partea Primariei Municipiului Curtea de Arges : Arhitect Sef Arh. Alexandra Lazarescu –Directia Arhitect Sef, Camelia Varzaru-Birou Relatii cu Publicul, telefon 0248.721.033, interior 125 sau 131, respectiv 118, din sediul primariei Municipiului Curtea de Arges, Blvd. Basarabilor, nr. 99, Judetul Arges, e-mail urbanism@primariacurteadearges.ro, primariacurteadearges@yahoo.com.

Persoana responsabila din partea initiatorului cu informarea si consultarea publicului- **Claudia Gilca, Compartiment Management de Proiect, Bd. Basarabilor 99, interior 123.**

II. Informarea și consultarea publicului s-a desfășurat astfel:

Acte eliberate de municipiul Curtea de Arges anterior aprobarii documentatiei:
Certificat de Urbanism nr. 103/25.05.2023 eliberat de Primaria Mun. Curtea de Arges.

A fost elaborat documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului nr. 18178/14.06.2023 privind documentatia de urbanism tip Plan Urbanistic Zonal in vederea realizarii investitiei "Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vilcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș", iar în cuprinsul acestuia a fost prevăzută parcurgerea etapelor reglementate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010.

Etapa I – Implicarea publicului în etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare a P.U.Z în perioada 15.06.2023-30.06.2023.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul:

-A fost afisat la sediul Primariei-avizier (Str. Basarabilor) si pe pagina specifica a site-ului institutiei, sectiunea Cetateni, subsectiunea Informare documentatii urbanism

(publicat în data de 15.06.2023) anunțul nr. 18513/ 15.06.2023 privind intenția de elaborare a documentației urbanistice tip PUZ pentru "Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș" respectiv panoul de informare cu ilustrarea soluției propuse și datele specifice conform conținut cadru panou aferent Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, acesta, împreună cu documentațiile aferente anexe ale actului administrativ anterior emis putând fi consultate la sediul Primăriei Mun. Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor Nr. 99 în perioada indicată;

-Au fost amplasate aceleași panouri în zona care a generat documentația de urbanism, în puncte cu trafic ridicat și cu acces liber din domeniul public panoul de informare specific.

-Au fost transmise două anunțuri în presa, respectiv Argeș Expres și cotidianul local Actualitatea Argeșeană în data de 15.06.2023.

Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal „ Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș ”, în municipiul Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor Nr. 99, municipiul Curtea de Argeș, în perioada 15.06.2023-30.06.2023 prin:

- scrisori depuse la Compartiment Relații cu Publicul și registratura (în perioada indicată);

- comentarii la adresa: www.primariacurteadearges.ro, precum și la adresele de email urbanism@primariacurteadearges.ro, primariacurteadearges@yahoo.com;

- scrisori prin poștă pe adresa instituției (cu data de trimitere în perioada indicată).

În perioada menționată au fost/nu au fost înregistrate observații și propuneri cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism P.U.Z. propusă.

La finalizarea etapei I, la data de 03.07.2023, s-a întocmit rezultatul informării și consultării publicului aferent etapei I cu privire la intenția de elaborare a P.U.Z. „ Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș” nr. 20342 / 03.07.2023 și pus la dispoziția publicului începând cu data de 03.07.2023 prin:

-afisare la sediu conform Proces verbal de afisare nr. 20342/03.07.2023 și pe pagina specifică a site-ului instituției, secțiunea Cetățeni, subsecțiunea Informare documentații urbanism.

Etapa II – Implicarea publicului în etapa de elaborare – anunțarea propunerilor preliminare a P.U.Z în perioada 05.07.2023 – 23.07.2023.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul:

-A fost afisat la sediul Primăriei-avizier (Str. Basarabilor) și pe pagina specifică a site-ului instituției, secțiunea Cetățeni, subsecțiunea Informare documentații urbanism (publicat în data de 05.07.2023) anunțul nr. 20639 / 05.07.2023 privind propunerile preliminare aferente documentației urbanistice tip PUZ pentru "Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș" însoțit de panoul de informare cu ilustrarea soluției propuse și datele specifice conform conținut cadru panou aferent Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, acestea, împreună cu documentațiile aferente propunerilor preliminare care s-au supus avizării, putând fi consultate la sediul Primăriei Mun. Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor Nr. 99 în perioada indicată;

- Au fost transmise cinci anunturi in presa, respectiv Arges Expres si cotidianul local Actualitatea Argeseana in data de 11.07.2023, Arges Expres aparut in perioada 13-16.07.2023, inclusiv doua anunturi corespunzatoare grupului tinta identificat, format din locuitori ai strazilor din zona studiata, publicate in cotidianul Arges Expres perioada 13-16.07.2023, si Actualitatea Argeseana in data de 13.07.2023.

- au fost transmise către proprietarii vecini scrisori de notificare conținând anunțul de intenție nr. 20639 / 05.07.2023 in copie conforma cu originalul. Acestea au fost transmise prin serviciul poștal cu confirmare de primire, existând în acest sens confirmările de primire. Au fost notificați următorii:

Nr. crt	Numele si Prenumele	Adresa	Observatii
1	Grup Scolar Auto Curtea de Arges		Nu au fost inregistrate obiectiuni/observatii; confirmata 13.07.2023
2	FILIALA PT.REPARAȚII&SERVICII HIDROSERV CURTEA DE AG. S.A.		Nu au fost inregistrate obiectiuni/observatii; confirmata 13.07.2023
3	S.C. SELF-GEPI S.R.L.		Nu au fost inregistrate obiectiuni/observatii; confirmata 13.07.2023
4	Bondoc Vasilica si Cristian		Nu au fost inregistrate obiectiuni/observatii; confirmata 13.07.2023
5	Cigoeanu Paul si Doina Eugenia		Nu au fost inregistrate obiectiuni/observatii; confirmata 13.07.2023
6	Stancu Vasile si Burcea Gabriela Emilia		Trimitere returnata-aviz lipsa domiciliu 24.07.2023
7	S.C SOCIETATEA COLEN OGRIS SRL		Nu au fost inregistrate obiectiuni/observatii; confirmata 13.07.2023
8	S.C LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS		Nu au fost inregistrate obiectiuni/observatii; confirmata 13.07.2023
9	VACARU- CEPAREANU Vasile si Mariana		Nu au fost inregistrate obiectiuni/observatii; confirmata 13.07.2023

- Proprietarii terenurilor din vecinatate au fost identificati si notificati ca si grup tinta, prin intermediul a doua anunturi in presa, avand in vedere ca propunerile documentatiei de urbanism reglementeaza conditiile de autorizare ale unei investitii de infrastructura urbana, trotuare, piste biciclete, care ar fi putut fi autorizate direct in situatia unei documentatii tip PUG, in valabilitate, in vigoare, avand in vedere incadrarea imobilelor aferente strazilor studiate in subzona CC-Cai comunicatie, iar constructia pasarelei din zona Str. Traian nu ii afecteaza pe acestia, ci doar pe cei notificati si pe cei implicate in procedura de avizare :

Locuitorii de pe Strada Rm. Valcea, numerele postale de la 1 pana la 155 (aliniament Est) si de la 2 pana la 170 (aliniament Vest).

Locuitorii de pe Strada Pompieri, numerele postale aferente aliniament Nord: 2,4 si Basarabilor 72B (dublu aliniament) si locuitorii Blocului F11.

-Au fost amplasate în zona care a generat documentația de urbanism, respectiv Str. Rm. Valcea, Str. Traian, Str. Barajului în zone cu acces public, și trafic ridicat, fiind amplasate un număr de 10 panouri, conform Proces verbal de afisare 20462/05.07.2023.

Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș”, în municipiul Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor Nr. 99, municipiul Curtea de Argeș, în perioada 05.07.2023 – 23.07.2023 prin:

- scrisori depuse la Compartiment Relații cu Publicul și registratura (în perioada indicată);

- comentarii la adresa: www.primariacurteadearges.ro, precum și la adresele de email urbanism@primariacurteadearges.ro, primariacurteadearges@yahoo.com, office@gamaproject.ro;

- scrisori prin poștă pe adresa instituției (cu data de trimitere în perioada indicată).

În perioada menționată ~~au fost~~/nu au fost înregistrate observații și propuneri cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism P.U.Z. propusă. A fost consultată documentația de o persoană interesată, fără a face obiecțiuni.

La dezbaterile publice organizate, prima în data de 12.07.2023, pentru care a fost încheiat Procesul verbal nr. 21378/12.07.2023, a doua în data de 20.07.2023, pentru care a fost încheiat Procesul verbal nr. 22268/20.07.2023, nu s-a prezentat nici o persoană, cu excepția persoanelor implicate în proiect.

La finalizarea etapei II, la data de 27.07.2023, s-a întocmit rezultatul informării și consultării publicului aferent etapei II cu privire la propunerile preliminare a P.U.Z. „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș” nr. 22958 / 27.07.2023 și pus la dispoziția publicului începând cu data de 27.07.2023 prin:

- publicare pe pagina de Internet a instituției primariacurteadearges.ro secțiunea *Cetățeni*, subsecțiunea *Informare documentații de urbanism*, și afisare la avizierul instituției conform Proces Verbal de afisare nr/ 22652/24.07.2023.

Etapa III – Implicarea publicului în etapa propunerii finale care include toate observațiile avizatorilor și aprobarea documentației.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul:

Această etapă se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, respectiv prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată (r1) și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Etapa IV – Implicarea publicului în etapa de monitorizare a implementării documentației de urbanism P.U.Z.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul:

Această etapă se desfășoară după aprobarea prin H.C.L. a Planului Urbanistic Zonal și se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, planșa de reglementări urbanistice și regulamentul local de urbanism care reprezintă informații de interes public.

Acest raport a fost întocmit în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, care fundamentează decizia Consiliului local Curtea de Arges responsabil cu aprobarea sau respingerea documentatiei de urbanism propuse, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă și asigurării interesului general. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.

Raportul va fi afișat pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Curtea de Arges la adresa: www.primariacurteadearges.ro, secțiunea Cetateni, subsecțiunea *Informare documentatii de urbanism*.

ARHITECT SEF
ARH. ALEXANDRA LAZARESCU

MEMORIU GENERAL URBANISM

PROIECT : **P.U.Z. - Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș**

BENEFICIAR : **U A T MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES**

PROIECTANT : **S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.**



SEF PROIECT : **Urb. MIHAELA RALUCA EPIFAN**



IUNIE 2023

I. VOLUM – MEMORIU GENERAL DE URBANISM

A. PIESE SCRISE

1. MEMORIU GENERAL PUZ
2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

B. ANEXE

Certificat de Urbanism

C. PIESE DESENATE

Plansa U 0.1 – INCADRARE IN TERITORIU
Plansa U 0.2 – INCADRARE IN LOCALITATE / P.U.G.
Plansa U 0.3 – SITUATIE EXISTENTA - IMAGINE SATELIT
Plansa U 0.4 – SUPORT TOPOGRAFIC
Plansa U 0.4' – PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
Plansa U 0.5 – SITUATIE EXISTENTA – ANALIZA FUNCTIONALA
Plansa U 0.6 – REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE FUNCTIONALA
Plansa U 0.7 – REGLEMENTARI URBANISTICE – DETALIU PASARELE

MEMORIU GENERAL URBANISM

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației:

Denumirea proiectului : P.U.Z. - Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș

Beneficiar: U A T MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

Proiectant Urbanism : S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.

1.2. Obiectivul proiectului

Prezenta documentație își propune reglementarea urbanistica și asigurarea condițiilor de construibilitate a terenurilor situate în Municipiul Curtea de Argeș, în vederea realizării traseului de piste de biciclete, prin reorganizarea profilurilor stradale în zona reglementată precum și pentru amplasarea construcțiilor (drum, pasarele peste raul Argeș, etc.).

1.3. Preambul

Municipiul Curtea de Argeș este beneficiarul unei finanțări nerambursabile, în cadrul căreia își pregătește documentația tehnică pentru obiectivul de investiții „**Cresterea mobilitatii urbane nepoluante prin investitii de tip integrat in solutii inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrata Sud Vest - Centro (strada RImnicu VIlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Arges**”, în calitate de partener (membru 11) în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de Iegatura - 5D1”.

Mobilitatea urbană este expresia dezvoltării unui sistem de transport solid, ecologic și eficient, prietenos cu mediul, dar în același timp statornic și tradițional, asigurând un echilibru între valorificarea modurilor și infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare și asigurare a consumului eficient de resurse și promovarea modurilor de transport nepoluante.

1.4. Surse de documentare

- Baza topografică și ridicare topografică actualizată;
- Elementele de recunoaștere ale terenului;
- P.U.G. al municipiului Curtea de Argeș – HCL nr.165/2018 – anulat ;
- P.U.G. al municipiului Curtea de Argeș – HCL nr. 18/2001 –nu mai este în vigoare;
- R G U – HG 525 / 1996

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE A ZONEI ÎN STUDIU

2.1. Încadrarea în localitate și context

Amplasamentul investiției care face obiectul documentației, este situat în Curtea de Argeș, care este un municipiu în județul Argeș, România. Curtea de Argeș se află situat în partea de nord a județului Argeș,

la o distanță de 38 km de municipiul Pitești, la 36 km de Rîmnicu Vîlcea și la 45 km de Campulung. Orașul este situat în depresiunea intracolinară a bazinului superior al râului Argeș și este înconjurat de dealurile și muscelele sudice ale Munților Făgăraș. Altitudinea medie este de 450 m.

Populația orașului Curtea de Argeș este de 32262 locuitori. Teritoriul orașului se desfășoară pe o suprafață de cca 75 kmp, între următoarele coordonate geografice: la nord paralela de 45°10' latitudine nordică, la sud paralela de 45°5' latitudine nordică, la est meridianul de 24°45' longitudine estică și la vest meridianul de 24°37' longitudine estică.

Cadrul natural al orașului este condiționat de prezența zonei montane din apropiere, care se află la cca 28 km distanță și care introduce variație și diversitate în peisajul geografic.

Orașul Curtea de Argeș este localizat în partea de nord-vest a județului, în depresiunea intracolinară a bazinului superior al râului Argeș, la o altitudine de 450 m deasupra nivelului mării, și este înconjurat de dealurile și Muscelele Argeșului de la poalele Munților Făgăraș. Suprafața orașului este de aproximativ 75 km². Este străbătut de șoseaua națională DN7C, care leagă Piteștiul de Sibiu prin Munții Făgăraș, situat la o distanță de 38 km de municipiul Pitești. La Curtea de Argeș, acest drum se intersectează cu șoseaua națională DN73C, care duce spre est la Câmpulung (49 km) și spre vest la Rîmnicu Vîlcea (36 km). Din nordul orașului, din DN7C se ramifică șoseaua județeană DJ703H, care duce spre nord-vest la Valea Danului, Șuici și Sălătrucu. În sud, din DN73C se ramifică șoseaua județeană DJ704H, care duce spre sud la Băiculești și Merișani (unde se termină în DN7C). Orașul are și gară, capătul căii ferate Pitești-Curtea de Argeș.

2.2. Amplasare

Zona studiată, supusă reglementării, cuprinde strada Rîmnicu Vîlcea de la intersecția cu strada Bioproteine, zona platoului de la Targul săptămânal, zona Podului peste Raul Argeș, terenurile aparținând primăriei din spatele proprietăților de pe strada Lascar Catargiu, în zona fostului Strand și a terenurilor de tenis, zona din spatele magazinului Lidl și strada Pompieri. Zona astfel definită, reprezintă zona de reglementare și studiu pentru amplasarea unui traseu de piste de biciclete.

2.2. Analiza existent și identificare deficiente

Strazile ce fac obiectul studiului, sunt strazi de categoria a III-a, conform OMT Nr.49/1998, sunt prevăzute cu 2 benzi de circulație (respectiv o bandă pe sens), cu excepția Strazii Pompieri care este prevăzută cu 3 benzi de circulație (2 benzi pe un sens și una pe celălalt sens); strazile sunt delimitate de trotuare și santuri, după caz.

Situația existentă se prezintă astfel pe obiectivele investigate:

- Str. Rîmnicu Vîlcea - tronson cuprins de la intersecția cu str. Bioproteinei până la intersecția cu str. Traian. Strada Rîmnicu Vîlcea este o stradă de categoria a III-a, conform OMT Nr.49/1998. Strada are 2 benzi de circulație (respectiv o bandă pe sens), fiind delimitată pe partea dreaptă de spațiu verde și trotuar, iar pe partea stângă este delimitată de sant pavat și spațiu verde, cu mențiunea că de la intersecția cu strada Olteni până la intersecția cu str. Traian pe partea stângă există și trotuar. Strada are îmbrăcăminte asfaltică, iar trotuarele sunt prevăzute cu pavele. Lățimea trotuarelor este de cca. 2,00 m, acestea fiind încadrate de borduri mari la carosabil și borduri mici spre proprietăți; bordurile sunt ciobite, între ele crescând iarba. Accesele la proprietăți sunt realizate cu asfalt sau beton, iar continuitatea scurgerii apei pe partea stângă este asigurată prin podete de acces la proprietăți. Zona verde este uscată, se prezintă necorespunzător, arborii sunt netoaleți.

- Str. Traian - tronson cuprins de la intersectia cu str. Rimnicu Vîlcea pana la intersectia cu str. Lascar Catargiu . Strada Traian este o strada de categoria a III-a, conform OMT Nr.49/1998. Strada are 2 benzi de circulație (respectiv o banda pe sens), parcurgand podul peste Raul Arges, apoi continund pana la intersectia cu str. Lascar Catargiu fiind delimitata de trotuare atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta. Strada are îmbrăcămințe asfaltica, iar trotuarele sunt prevazute tot cu asfalt. Lățimea trotuarelor este de cca.1,50 m, acestea fiind încadrate de borduri mari la carosabil si borduri mici spre proprietăți; bordurile sunt ciobite, intre ele crescand iarba.
- Str. Lascar Catargiu – Str. Barajului – Str. 1 Decembrie . Sunt strazi de categoria a III-a, conform OMT Nr.49/1998, prevazute cu 2 benzi de circulație (respectiv o banda pe sens). Str. Lascar Catargiu este delimitata de trotuar din asfalt sau beton pe ambele parti, in timp ce tronsonul de pe 1 Decembrie este delimitat de trotuar din pavele pe ambele parti. Lățimea trotuarelor este cuprinsa intre 1,50 -2,00 m, fiind încadrate de borduri mari la carosabil si borduri mici spre proprietăți; bordurile sunt ciobite. Tronsonul de pe strada Barajului nu este prevazut cu trotuare si nu este incadrat de borduri, fiind amenajate doar niste parcare.
- Str. Pompieri. Este prevazuta cu 3 benzi de circulație (respectiv doua benzi pe un sens si o banda pe celalalt), fiind delimitata de trotuar din pavele pe ambele parti. Lățimea trotuarului este de cca.1,00 m, fiind încadrat de borduri mari la carosabil si borduri mici spre proprietăți. Se poate constata ca atât stratul de circulație cat si bordurile spre carosabil au degradări de tipul: fisuri, crăpături la asfalt, degradări in jurul căminelor, iar bordurile sunt ciobite, intre ele crescand iarba. Pe langa reabilitarea/modernizarea trotuarelor, prin proiect se propune înființarea unor piste noi de ciclisti care sa corespunda standardelor in vigoare si care sa ofere utilizatorilor posibilitatea stabilirii unui traseu mai lung, fără a fi necesara întreruperea acestuia.

În municipiul Curtea de Argeș exista un număr destul de mare de bicicliști care fac naveta zilnic intre domiciliu si locul de munca dar si persoane care utilizează bicicleta din plăcere, din nefericire prin zone neamenajate sau mai periculos, pe străzi sau trotuare, riscând producerea unor accidente. Din acest punct de vedere este esențială construirea unor piste, astfel încât bicicliștii sa fie in siguranță. Investiția este oportuna si datorita faptului ca exista intenția autorităților locale de a crea o rețea de piste pentru bicicliști pentru a se ajunge cat mai repede la destinațiile alese, si nu in ultimul rând noul concept va contribui la reducerea emisiilor de carbon si va spori gradul de confort si de siguranță al bicicliștilor/pietonilor.

Modernizarea si reabilitarea strazilor ce fac obiectul proiectului presupune executarea de lucrari de interventii asupra unui sistem constructiv deja existent.

Astfel prin proiect se propun investitii destinate dezvoltarii mobilitatii urbane, prin crearea unei retele de piste de biciclete si amenajarea si modernizarea unor trasee pietonale in scopul reducerii traficului rutier cu autoturisme si reducerii emisiilor de CO2 in Municipiul Curtea de Argeș.

Pe langa modernizarea trotuarele pe lungimea coridorului, prin asigurarea condițiilor de deplasare pietonala, se vor implementa sisteme de protecție a trotuarelor prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea si relocarea trecerilor de pietoni si se va avea în vedere asigurarea de spatii verzi in aliniament.

Totodată, prin intermediul proiectului, pe langa construirea de piste de biciclete, se va realiza si o pasarela supraterane, care are rolul să separe traficul rutier de cel pietonal.

De asemenea in cadrul proiectului de investiții se vor amplasa stații de închiriere a bicicletelor, dar și rasteluri de biciclete individuale.

2.3 Modul de incadrare in documentatiile de urbanism

Terenurile, care au generat elaborarea P.U.Z., sunt situate in partea de sud vest si centru a Municipiului Curtea de Arges si , conform Certificatului de urbanism Nr. 103 din 25.05.2023, fac parte din urmatoarele subzone functionale : **SV** – spatii verzi cu dotari pentru agrement si sport ; **CC**- cai de comunicatie rutiera si pietonala precum si partial in **Is** – institutii si servicii publice.

Terenurile sunt in proprietate publica si sunt proprietatea sau in administrarea Municipiului Curtea de Arges.

Conform certificatului de urbanism, la acest moment municipiul Curtea de Arges nu are in vigoare un PUG aprobat, conform legii si deci este nevoie de prezenta documentatie, care sa stabileasca modul de reglementare urbanistica a terenurilor vizate de investitia publica, precum stabilirea modului de implementare a proiectului. Totusi, prin hotararea 165/2018 (acum anulata) si HCL 18/ 2001 (care nu mai este in vigoare) municipiul Curtea de Arges a beneficiat de Plan Urbanistic General care a si produs efecte. Astfel documentatia prezenta va face referire la aceste documentatii de urbanism.

La momentul actual terenurile studiate pentru a fi reglementate in vederea construirii traseului, fac parte din zona cailor de comunicatie si zona spatiilor verzi, cu dotari de sport si agrement ale orasului.

2.4. Analiza situatiei existente a terenurilor

Prezenta documentatie serveste la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si amenajarilor aferente acestora pe o **suprafata de 98663 mp**, suprafata care a generat PUZ-ul, compusa din terenuri situate in intravilanul municipiului Curtea de Arges. Terenurile care sunt reglementate de prezenta documentatie sunt urmatoarele:

Nr. crt	Carte funciara	Adresa	Regim juridic	Suprafata (mp)	observatii
1.	87692	Strada Rimnicu Vilcea , DN73C Km 42+233 – Km 47+684	Domeniu public	43.733	Drum national DN73C In administrarea UAT Curtea de Arges
2.	89345	Punct targ saptamanal	Domeniu public	8.519	
3.	89296	Pod peste Raul Arges DN73C Km 42+101 – Km 42+233	Domeniu public	1.741	Pod peste Arges Apele Romane in administrarea UAT
4.	85308	Vale Raul Arges Strada Barajului	proprietate privata	5.353 (partial)	Proprietate privata Hidroelectrica
5.	87729	Strada Barajului , Nr. 21	Domeniu public	4.458	
6.	87728	Strada Barajului , Nr. 21	Domeniu public	6.486	
7.	82277	Strada Barajului	Domeniu public	6.523	

8.	89359	Strada Barajului	Domeniu public	261	
9.	80799	Strada Barajului	Domeniu public	2.891	
10.	85709	Strada 1Decembrie1918, Nr. 35	Domeniu public	211	
11.	85708	Strada 1Decembrie1918, Nr. 35	Domeniu public	1.500	
12.	86358	Strada 1Decembrie1918, Nr. 35	Domeniu public	14.921	
13.	86927	Alei carosabile Intrare Stadion Municipal	Domeniu public	425	
14.	81066	Curtea de Argeș	Domeniu privat	99	Domeniu privat al UAT
15.	84011	Strada 1Decembrie1918	Domeniu public	552	
16.	86879	Strada Pompieri	Domeniu public	990	
Total suprafata de reglementat				98.663	

2.5. Accese Circulații

Accesul în arealul respectiv se face prin intermediul circulațiilor locale, reprezentate atât prin drumuri de interes național cât și interes local. Acestea sunt reprezentate de: Str. Rimnicu Vilcea – DN73C; Str. Traian ; Str. Lascar Catargiu – Str. Barajului – Str. 1 Decembrie; Str. Pompieri.

Toate terenurile analizate sunt proprietate publică a municipiului sau în administrarea acestuia. Pentru trecerea peste Raul Argeș, se va solicita acceptul SC Hidroelectrica SA.

2.6 Rețele edilitare

Zona analizată de P.U.Z. este complet echipată, în zona existând toate rețelele urbane esențiale : apă / canal, energie electrică, gaze, telefonie.

3. PROPUNERI URBANISTICE:

3.1. Subzone funcționale propuse:

Terenurile supuse reglementării vor fi încadrate funcțional în 2 subzone :

CC (cai de circulație)

SV (spații verzi și de agrement / sport).

Pentru identificarea ușoară a zonelor reglementate vom împărți planul urbanistic în 3 tronsoane:

TRONSON 1 – CC – REORGANIZARE / REAMENAJARE PROFIL STRADAL DN73C - zona cuprinsa cuprinsa intre intersectia DN73C cu strada Bioproteine si intersectia cu strada Digului/Olteni (zona Targ Saptamanal)

Cuprinde terenurile cu urmatoarele numere de carte funciara: **87692**

TRONSON 2 – CC si SV - PASARELA PESTE RAUL ARGES – zona cuprinsa intre terenul Targ Saptamanal pana in zona Strand

Cuprinde terenurile cu urmatoarele numere de carte funciara: **89345; 89296; 85308** (partial – traversare pasarela peste albia Raului Arges); **87729; 87728.**

TRONSON 3 – CC si SV - PISTA BICICLETE pe zona de spatii verzi cu dotari de agrement si sport intre Strand si pana la intersectia strazii Pompieri cu bulevardul Basarabilor

Cuprinde terenurile cu urmatoarele numere de carte funciara: **82277; 89359; 80799; 85709; 85708; 86358; 86927; 81066; 84011; 86879.**

3.2. Descrierea lucrarilor propuse de prezenta documentatie

Zona propusă spre modernizare și străzile adiacente formează un coridor de mobilitate între străzile Râmnicu Vlcea, 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Basarabilor. Astfel, în vederea creșterii accesibilității tuturor categoriilor de cetățeni la zonele funcționale ale municipiului prin sprijinirea utilizării mijloacelor de transport nemotorizate, se dorește amenajarea adecvată a infrastructurii pentru a încuraja deplasarea pe jos sau cu bicicleta, ori prin folosirea transportului public în comun. Așadar, se vor realiza următoarele:

- Sistem de Bike-sharing: extinderea sistemului de bike-sharing existent prin amplasarea a încă maxim 4 stații automatizate de închiriere biciclete cu un număr de maxim 40 de biciclete. Fiecare stație automatizată de închiriere biciclete va avea minim 15 locuri de andocare. Pe traseu se vor amplasa si rasteluri pentru parcare de scurta durata a bicicletelor cu un număr de minim 20 de locuri.
- Pasarelă: se va construi o pasarelă cu dublu sens pentru pista de biciclete care va respecta regimul de înălțime în vigoare, aferent categoriei de drum pe care îl va traversa. Aceasta va face legătura între strada Râmnicu Vlcea și zona strada 1 Decembrie 1918. Iluminarea acestei pasarele va fi realizată atât deasupra cât și dedesubt, prin intermediul bandei led dar și prin conectarea surselor de iluminare la sistemul de iluminare al orașului.
- Pista de biciclete: aceasta va avea o lungime de aproximativ 7,2 km, dispusă pe traseul aferent str. Rîminicu Vlcea, pasarele care face legătură între str. Rîminicu Vlcea si zona str.1 Decembrie 1918 si pe str. Pompieri până la intersecția cu Bd. Basarabilor. Lățimea acesteia va fi de 1.00 m pe sens. Având în vedere existența șanțului pentru colectarea apelor pluviale, pe str. Rîminicu Vlcea va fi necesară redimensionarea acestuia și montarea unei rigole carosabile pentru a permite posibilitatea construirii pistei de biciclete sau a trotuarului.
- Trotuarele: suprafața trotuarelor va fi de aproximativ 10000mp, urmând ca modernizarea acestora să fie realizată diferențiat în funcție de zonă;

- Trecerile de pietoni: vor fi modernizate/inființate aprox. 10-11 treceri de pietoni prin semnalizare orizontală inteligentă.

Proiectul va conduce, pe lângă îmbunătățirea parametrilor de stare tehnică, la creșterea capacității de circulație și a fluenței traficului cat si la creșterea atractivității și competitivității transportului public, cu obiectivul operațional final de creștere a cotei sale de piață.

Terasamente - Lucrarile de terasamente constau in sapaturi si umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate și gabaritele profilului transversal proiectat.

Traseul in plan - Traseul in plan este format in general din aliniamente, functie de limitele de proprietati, rețelilor de iluminat public, arbori, etc. Vor fi amenajate trotuare si piste de ciclisti in lungul strazilor, de o parte si de alta a acestora, in functie de amplasament.

Profilul longitudinal - Linia rosie va urmari pe cat posibil declivitatile existente, functie de punctele obligatorii si pasul de proiectare astfel încât sa se coreleze cu accesele, străzile laterale si nu numai.

Profilul transversal tip - Elemente geometrice corespunzătoare trotuarelor vor fi conform Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități urbane (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/27.01.1998, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), cu consultarea prevederilor STAS 10144/1-90 si STAS 10144/2-91. Pentru realizarea pistelor pentru cicliști se vor alege elemente geometrice corespunzătoare Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități urbane (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/27.01.1998, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), cu consultarea prevederilor STAS 10144/1-90 si STAS 10144/2-91.

Scurgerea si evacuarea apelor - Apele meteorice vor fi preluate prin pantele transversale cat si cele longitudinale si dirijate catre zonele inierbate ale terenului natural, catre elementele de colectare ape sau carosabil. Apa pluvială va fi condusă spre dispozitivele de scurgere existente/proiectate si mai departe în canalizarea pluvială a orașului sau emisari. Clasa betoanelor utilizate pentru lucrările de asigurare a colectării și evacuării apelor de suprafață se vor alege în funcție de recomandările Indicativului NE 012/2-2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007). După executarea lucrărilor pe aceste străzi, sistemele de scurgere a apelor trebuie să se mențină în stare de funcționare prin curățiri și decolmatări ori de cate ori este necesar. Aceasta sarcina revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind știut faptul că, apa care stagnează pe platformă sau chiar la marginea platformei este un factor important de degradare prematură a stării unui drum.

Accese - Pentru asigurarea accesului la proprietăți, se va realiza coborârea bordurilor trotuarelor. Asigurarea mobilității persoanelor cu dizabilități și a persoanelor cu cărucioare se va realiza astfel la intersecția străzilor prin coborârea bordurilor.

Zone verzi - La amenajarea spatiilor verzi se ține seama de prevederile STAS 10144/1-90. Spațiile verzi sunt delimitate de trotuare cu borduri din beton de ciment 10x15 cm, pozate pe un strat de beton de ciment. Pentru spațiile verzi existente ce se vor amenaja s-a prevăzut sistematizarea acestora prin curățarea zonelor verzi de corpuri străine (resturi vegetale, pietre, etc) și decopertarea unui strat de minim 10 cm, pe întreaga suprafața urmând a se așterne pământ vegetal înșămânțat. Pentru amenajarea spațiilor verzi situate pe amplasamentul actual al trotuarelor se propun următoarele lucrări: desfacerea sistemului rutier existent, umplutură cu pământașternere pământ vegetal înșămânțat. In zonele in care piste de biciclete vor fi amplasate în apropierea copacilor existenți, acestia vor trebui toaletați.

Semnalizare si marcaje rutiere - Pentru siguranța circulației se realizeaza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848-1:2011/A91:2021, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Sistem de Bike-sharing:

În prezent exista un sistem de bike-sharing care are 4 stații automatizate de închiriere biciclete. Se dorește extinderea acestuia prin amplasarea a încă maxim 4 stații automatizate de închiriere biciclete cu un număr de maxim 40 de biciclete. Fiecare stație automatizată de închiriere biciclete va avea minim 15 locuri de andocare. Se vor amplasa și rasteluri pentru parcare de scurtă durată a bicicletelor cu un număr de minim 20 de locuri.

Pasarela:

Construirea unei pasarele pentru pista de biciclete cu dublu sens care va respecta regimul de înălțime în vigoare aferent categoriei de drum pe care îi va traversa. Pasarela va face legătura între strada Rîmnicu Vîlcea și zona strada 1 Decembrie 1918. Aceasta va fi luminată deasupra și dedesubt, atât prin intermediul bandei led cât și prin conectarea la sistemul de iluminat al orașului.

Pista de biciclete:

Va avea o lungime de aproximativ 7,20 km dispusă de pe str. Rîmnicu Vîlcea, pe pasarela care face legătura între str. Rîmnicu Vîlcea și zona str. 1 Decembrie 1918 și pe str. Pompieri până la intersecția cu Bd. Basarabilor. Pista de biciclete va avea o lățime de 1,00 m pe sens. Pe str. Rîmnicu Vîlcea având în vedere existența santului pentru colectarea apelor pluviale, va fi necesară redimensionarea acestuia și montarea unei rigole carosabile pentru a permite posibilitatea construirii pistei de biciclete sau a trotuarului.

Trotuarele:

Vor avea o suprafață de aproximativ 10.000 m².

Modernizarea trotuarelor și delimitarea acestora se va face diferențiat în funcție de zonă.

Treceri de pietoni:

Se vor moderniza/înființa circa 10-11 treceri de pietoni prin semnalizare orizontală inteligentă. Implementarea proiectului va conduce la crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care să corespundă așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul.

3.4. Valorificarea cadrului natural

În zona studiată precum și în apropierea ei nu există zone declarate monumente ale naturii sau rezervații naturale care să implice restricții de construire.

În zona imediat apropiată amplasamentului nu sunt păduri, lacuri sau cursuri de apă care să necesite aplicarea regimului restricțional de folosire a terenurilor din zona lor de protecție.

Pe teren sunt necesare lucrări de sistematizare verticală pentru realizarea rețelei de colectare a apelor meteorice de pe drumul propus (rigole) și de pe proprietăți.

3.5. Organizarea circulației

Amplasamentul proiectului este format dintr-o serie de terenuri care aparțin municipalității și pe care se dorește crearea unui traseu pentru creșterea mobilității la nivelul localității

3.6. Zonificare funcțională

Planul Urbanistic Zonal prevede reglementarea terenului situat în intravilan în suprafața de **98663 mp.** Întreaga suprafață este destinată **circulațiilor la nivel de localitate precum și spațiilor verzi cu caracter public** și este repartizată în zone funcționale, potrivit tabelului de mai jos :

	Zona funcțională	pot	cut	rh
	CC (cai de circulație)	Nu este cazul	Nu este cazul	35m Picioar/ stalp sustinere pasarela
	SV (spații verzi cu dotări de agrement / sport).	30 %	0,3	5m cornisa

3.7. Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare

3.7.1. Alimentarea cu apă potabilă

Terenurile se pot racorda la rețeaua existentă a orașului.

Necesarul de apă va asigura alimentarea cu apă a construcțiilor propuse; întreținerea spațiilor verzi. Cantitățile de apă necesare vor fi calculate conform SR 1343/1-1995, STAS 1478-90, STAS 1846-90.

Debitul de apă necesar consumului în zonă se va asigura din rețeaua de distribuție din zonă.

3.7.2. Canalizarea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de la clădiri, vor fi preluate de la traseele rețelei publice de canalizare menajeră existentă în zonă.

3.7.3. Canalizarea apelor pluviale

Apele de ploaie vor fi preluate de pe suprafața acoperisurilor , drumurilor, aleilor și se vor colecta în sistemul centralizat al localității.

3.7.4. Alimentarea cu energie termică și gaze naturale

Nu este cazul.

3.7.5. Alimentarea cu energie electrică

Obiectivele propuse se vor racorda la rețeaua publică de energie electrică.

4. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ

Impactul potențial asupra factorilor de mediu se manifestă diferit în diferitele etape de implementare a proiectului. Astfel, se distinge: perioada de organizare de șantier, perioada de realizare și cea de exploatare a obiectivului.

În perioada de operare, nu se va înregistra un impact semnificativ asupra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a

desfasurarii traficului rutier. Se estimeaza ca impactul major al proiectului este local, cu durata limitata, numai in zona fronturilor de lucru si doar pe perioada de executie. Activitățile de construcție, derulate în perioada de construcție a proiectului pot afecta în mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a stării de conservare a biodiversității - în mod direct sau indirect prin afectarea calității factorilor abiotici de mediu.

4.1. Impactul asupra populației și sănătății umane

Impactul asupra asezarilor umane în perioada de executie se manifestă prin:

- zgomotul și noxele generate în primul rand de transportul materialelor de constructie, precum și de activitatea utilajelor de constructii;
- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat care aprovizioneaza santierul.

Realizarea lucrarii contribuie la dezvoltare economica prin crearea de noi locuri de munca atat în perioada de executie, cât și în perioada de exploatare. Pentru prevenirea sănătății lucrătorilor, este obligatoriu a se respecta limitele stabilite prin concentrațiile admisibile de substanțe toxice și pulberi în atmosfera la locul de muncă, prevazute în normele generale de protecție a muncii.

4.2. Impactul asupra faunei și florei

Impactul asupra biodiversității se manifesta mai mult în prima etapa cea de organizare santier si in timpul realizarii lucrarii, se concretizează, în speță, la nivelul terenului cu diferite folosințe care va fi ocupat temporar. Pentru realizarea proiectului terenul afectat apartine domeniului public.

4.3. Impactul asupra solului și subsolului

Principalul impact asupra solului și subsolului, în perioada de executie, este consecința ocupării temporare de terenuri pentru organizarea de șantier, etc. De asemenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea unor suprafețe mari de teren, avand in vedere specificul lucrarii.

Formele de impact, identificate asupra solului și subsolului în perioda de executie, sunt:

- înlăturarea stratului de sol vegetal
- deterioarea profilului de sol;
- aparitia eroziunii;
- deversări accidentale ale unor substanțe/compuși direct pe sol;
- depozitarea necontrolată a deșeurilor, materialelor de construcție, deșeurilor tehnologice;

În perioada de operare, sursele de poluare a solului și subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitări necontrolate de deșeuri;
- ape pluviale colectate de pe carosabil;
- emisii în atmosferă datorate traficului.

Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului, este negativ nesemnificativ, de importanță medie, temporar. În perioada de operare, sursele de poluare a solului și subsolului vor fi reprezentate de: depozitări necontrolate de deșeuri; ape pluviale colectate de pe carosabil; emisii în atmosferă datorate traficului. Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului, este negativ nesemnificativ, de importanță medie, temporar.

4.4. Impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale

Terenurile pe care are loc realizarea proiectului este teren intravilan aparținând domeniului public. Folosința actuală și destinație cai de comunicație și spații verzi cu dotări pentru sport și agrement. Se estimează un impact negativ moderat pe termen scurt și mediu, și temporar prin ocuparea terenului.

4.5. Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Perioada de construcție

Un pericol important pentru apă este legat de modificările calitative ale apei produse prin poluarea cu impurități care îi alterează proprietățile fizice, chimice și biologice. Din activitatea specifică de construcție vor rezulta următoarele tipuri de ape: ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfășurării lucrărilor de construcție;

Se estimează un impact negativ nesemnificativ, direct și secundar, pe termen scurt și mediu.

Perioada de funcționare

Se apreciază că poluarea datorată noxelor traficului rutier va fi nesemnificativă.

4.6. Impactul asupra calității aerului

Printre sursele principale emitente de poluanți sunt: circulația auto, șantierele de construcție și implicit utilajele. Emisiile din timpul desfășurării perioadei execuției proiectului sunt asociate în principal cu demolări, cu mișcarea pământului, cu manevrarea materialelor și construirea în sine a unor facilități specifice. Activitățile care se constituie în surse de poluanți atmosferici în etapa de realizare a proiectului sunt următoarele: Activități desfășurate în amplasamentul lucrărilor - Traficul aferent lucrărilor de construcții.

Surse emisii și poluanți de interes

În perioada de construcție sursele de poluare pot fi asociate emisiilor de la utilaje.

În perioada de funcționare a obiectivelor, activitățile care se vor constitui în surse de poluanți atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule și emisii de poluanți specifici gazelor de esapament, ce se constituie într-o sursă liniară neregulată.

Prin realizarea construcției, impactul asupra factorului aer va fi moderat în perioada de execuție, iar în perioada de operare se estimează un impact minim.

4.7. Impactul asupra climei

Funcționarea autovehiculelor poate introduce în aer sau depune pe sol pulberi, produși de ardere incompletă, gaze nocive etc., care au diferite proprietăți și efecte. Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizați pentru desfășurarea traficului rutier.

Având în vedere previziunile de îmbunătățire a calității combustibililor utilizați, se apreciază că în perioada de operare a proiectului emisiile de poluanți vor scădea, comparativ cu situația existentă. Se estimează un impact negativ nesemnificativ direct, permanent cumulativ. *Se estimează un impact negativ temporar pe perioada de construcție și negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).*

4.8. Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unităților teritoriale, cu ocupări majore de teren, întrucât componentele proiectului sunt existente în mare parte.

Perioada de construcție reprezintă o etapă cu durată limitată și se consideră că echilibrul natural și peisajul vor fi refăcute după încheierea lucrărilor. În perioada de execuție nu este necesar să se prevadă amenajări peisagistice. *Se estimează un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt și neutru permanent.*

4.9. Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

În conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) și Ordonanța nr. 43/2000 cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța 13/2007 și Legea 329/2009), constructorului îi revine ca obligație ferma întreruperea imediată a lucrărilor și anunțarea în termen de 72 de ore a autorităților competente în condițiile în care în urma lucrărilor de excavare pot fi puse în evidență eventuale vestigii arheologice necunoscute în prezent.

Se estimează un impact temporar negativ neglijabil.

4.10. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

Protecția calității apelor

Sursele potențiale de poluare a apelor, în perioada de execuție sunt următoarele: manevrarea materiilor prime; traficul utilajelor de construcție și a vehiculelor care transportă materiale de construcție; scurgerea accidentală de carburanți și produse petroliere, după caz; manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor;

Implementarea proiectului nu implică evacuarea de ape uzate în emisar natural.

În timpul lucrărilor de execuție, conform legislației naționale privind protecția mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol.

În perioada de execuție: Se va delimita foarte bine zona de lucru și va fi împrejmuită, astfel încât să se elimine orice risc de poluare al apelor de suprafață și subterane. După realizarea lucrărilor, constructorul va degaja zona de materialele folosite sau rezultate și de lucrările provizorii astfel încât să se asigure scurgerea normală a apelor.

În perioada de operare: Întreținerea corespunzătoare a sistemului de scurgere a apelor; în caz de accidente se vor lua măsuri corespunzătoare de neutralizare a efectelor poluării;

Concluzie finală: Activitatea de realizare a proiectului nu va genera un impact negativ asupra apelor evacuate, precum și asupra apelor de suprafață și/sau ape subterane.

Protecția aerului

Evacuarea în atmosferă a substanțelor poluante afectează nu numai factorul de mediu aerul, ci și ceilalți factori de mediu-apa, flora, solul- cu consecințe asupra ecosistemelor și oamenilor.

Realizarea investiției, implică în perioada de execuție: lucrări în amplasamentul obiectivului (Operații de manevrarea a pământului; Operații de manevrare a materialelor și eroziunea vântului este, în principal, de origine naturală ; traficul de șantier).

Măsuri de protecție: Materialele utilizate vor fi aduse de la cele mai apropiate stații din zonă; Se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservește șantierul, care transportă materiale de construcție; Drumurile vor fi udate periodic; Transportul se va face acoperit; Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe; Reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport auto.

În perioada de operare respectarea normelor europene privind calitatea carburanților. Realizarea proiectului va avea un efect pozitiv asupra factorului de mediu "Aer", prin îmbunătățirea semnificativă a calității aerului în zona, datorită modernizării carosabilului.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Sursele de zgomot și vibrații în perioada de construcție sunt cele asociate utilajelor de construcție.

Sursele de zgomot și vibrații, în perioada de exploatare și întreținere sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate în circulație.

Măsuri pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor: utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic; reducerea vitezei autovehiculelor grele în zona de realizare a proiectului (conform literaturii de specialitate, viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot la 5 db);

Protecția împotriva radiațiilor

Activitățile ce urmează a se desfășura pe amplasament nu generează și nu conțin surse de radiații calorice, radiații UV și radiații ionizante.

Protecția solului și subsolului

Sursele de poluare a solului și subsolului sunt următoarele: scurgerile de hidrocarburi de la activitatea de întreținere a utilajelor; depozitele necontrolate de deșeuri; poluări accidentale cu hidrocarburi ca urmare a neîntreținerii corespunzătoare a utilajelor; poluări accidentale ca urmare a depozitării deșeurilor; emisiile datorate traficului rutier;

Măsuri de reducere a impactului: se interzice ocuparea de suprafețe suplimentare de teren față de cele necesare pentru implementarea proiectului; se va interzice efectuarea de intervenții la utilajele și mijloacele de transport folosite pentru realizarea lucrării pentru a evita poluări accidentale;

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Zona de implementare a proiectului este aferentă zonelor locuite.

Măsuri: nu se vor efectua reparații la utilaje și mijloacele de transport decât în incinte specializate legale; se interzice afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfășurare a proiectului, a altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmit prezenta documentație; antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafețelor vegetale; suprafețele ocupate în perioada construcției vor fi reduse la strictul necesar; se interzice depozitarea de materiale de construcție și a deșeurilor în afara perimetrului destinat proiectului;

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

În ceea ce privește faza de construcție, impactul asupra mediului social și economic este pozitiv, prin crearea de locuri de muncă și zona restrânsă a amplasamentului lucrării face ca zonele să nu fie afectate fonic de activitatea de construcție decât pe o perioadă foarte scurtă de timp.

Măsuri propuse pentru protecția așezărilor umane: se va acorda o atenție sporită manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite și a obiectivelor care își desfășoară activitatea lângă amplasamentul proiectului; Pe perioada efectivă de lucru, zona de șantier poate afecta peisajul, dar dacă este bine organizat și gestionat, poate crea o imagine dinamică. În perioada de operare, se poate aprecia o îmbunătățire a condițiilor de viață, datorită îmbunătățirii accesibilității în zonă.

Masurile pentru prevenirea și reducerea efectelor adverse asupra asezărilor umane, în perioada de funcționare pot fi: controlarea poluării fonice; respectarea Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Deseurile ce vor apărea cu ocazia desfășurării lucrărilor de construcție, se clasifică în următoarele tipuri – funcție de etapele de implementare a proiectului:

În faza de construcție - Deșeuri menajere (Provenite de la personalul care lucrează); Deșeuri tehnologice (Provenite de la lucrările de construcție)

În faza de operare - În această fază nu se vor genera deșeuri în cantități semnificative. Deseurile generate în zona locului de joacă vor fi colectate în cosuri de gunoi

Gospodărirea substanțelor chimice și preparatelor chimice periculoase

Aceste substanțe și materiale sunt: Carburanți (motorina, benzina) folosiți pentru funcționarea echipamentelor și mijloacelor de transport; Lubrifianți (uleiuri, vaselina);

Managementul acestor substanțe se va face cu respectarea legislației în vigoare și a indicațiilor de pe ambalajele acestor produse.

În perioada de operare, substanțele toxice și periculoase pot să apară în situația unui accident de circulație în care sunt implicate autovehicule care transporta astfel de substanțe. În contextul în care constructorul își va desfășura activitatea conform reglementărilor în vigoare, efectele și riscurile utilizării combustibililor și lubrifianților nu vor avea un impact semnificativ negativ asupra factorilor de mediu.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

În perioada execuției lucrărilor propuse se vor monitoriza zilnic: starea de funcționare a utilajelor și mașinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare și modul de gestionare a deșeurilor; În perioada de existență a lucrărilor, va fi necesar să se monitorizeze comportarea acestora pentru a se putea interveni operativ.

Sef proiect,

Urb. Mihaela Raluca Epifan



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PROIECT : P.U.Z. - Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Arges

BENEFICIAR : U A T MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

PROIECTANT : **S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.**

SEF PROIECT : **Urb. MIHAELA RALUCA EPIFAN**

IUNIE 2023

I. VOLUM – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

A. PIESE SCRISE

1. MEMORIU GENERAL PUZ
2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

B. ANEXE

Certificat de Urbanism

C. PIESE DESENATE

Plansa U 0.1 – INCADRARE IN TERITORIU

Plansa U 0.2 – INCADRARE IN LOCALITATE / P.U.G.

Plansa U 0.3 – SITUATIE EXISTENTA - IMAGINE SATELIT

Plansa U 0.4 – SUPORT TOPOGRAFIC

Plansa U 0.4' – PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Plansa U 0.5 – SITUATIE EXISTENTA – ANALIZA FUNCTIONALA

Plansa U 0.6 – REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE FUNCTIONALA

Plansa U 0.7 – REGLEMENTARI URBANISTICE – DETALIU PASARELA

DISPOZITII GENERALE

ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prezentul Regulament local de urbanism este parte dintr-o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a constructiilor pe teritoriul aferent **Planului Urbanistic Zonal** pentru ***Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș***, ce reglementează o **suprafata de 98.663 mp** conform actelor de proprietate.

Prezenta documentatie servește la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si amenajarilor aferente acestora pe o suprafata de 98.663 mp, suprafata care a generat PUZ-ul, compusa din terenuri situate in intravilanul municipiului Curtea de Arges. Terenurile care sunt reglementate de prezenta documentatie sunt urmatoarele:

Nr. crt	Carte funciara	Adresa	Regim juridic	Suprafata (mp)	Observatii
1.	87692	Strada Rimnicu Vilcea , DN73C Km 42+233 – Km 47+684	Domeniu public	43.733	Drum national DN73C In administrarea UAT Curtea de Arges
2.	89345	Punct targ saptamanal	Domeniu public	8.519	
3.	89296	Pod peste Raul Arges DN73C Km 42+101 – Km 42+233	Domeniu public	1.741	Pod peste Raul Arges - Apele Romane in administrarea UAT
4.	85308	Vale Raul Arges Strada Barajului	proprietate privata	5.353 (partial)	Proprietate privata Hidroelectrica
5.	87729	Strada Barajului , Nr. 21	Domeniu public	4.458	
6.	87728	Strada Barajului , Nr. 21	Domeniu public	6.486	
7.	82277	Strada Barajului	Domeniu public	6.523	

8.	89359	Strada Barajului	Domeniu public	261	
9.	80799	Strada Barajului	Domeniu public	2.891	
10.	85709	Strada 1Decembrie1918, Nr. 35	Domeniu public	211	
11.	85708	Strada 1Decembrie1918, Nr. 35	Domeniu public	1.500	
12.	86358	Strada 1Decembrie1918, Nr. 35	Domeniu public	14.921	
13.	86927	Alei carosabile Intrare Stadion Municipal	Domeniu public	425	
14.	81066	Curtea de Arges	Domeniu privat	99	Domeniu privat al UAT
15.	84011	Strada 1Decembrie1918	Domeniu public	552	
16.	86879	Strada Pompieri	Domeniu public	990	
Total suprafata reglementata					98.663

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ. Prezentul regulament local de urbanism reglementeaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare pentru investitia *Cresterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rîmnicu Vîlcea- Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș* de pe teritoriul municipiului Curtea de Arges din judetul Arges.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei locale si se aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal fiind parte integranta a acestuia, in conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 – legea amenajării teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, sta Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/27 iunie 1996 cu modificările și completările ulterioare, ale caror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate, Legea 350/2001 legea amenajării teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, Ghid GM010/2000 privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ. Regulamentul se elaborează în conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prevederile cuprinse în Regulamentul local de urbanism se aplică pe orice categorie de teren, în limitele teritoriului reglementat prin prezentul PUZ.

Pentru ușurarea aplicabilității, terenul studiat PUZ a fost împărțit în unități teritoriale de referință (UTR), cu prescripții specifice. UTR-ul este o reprezentare convențională cuprinzând o zonă cu funcțiune predominantă, cu omogenitate teritorială și funcțională, delimitată în general prin limitele cadastrale.

Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotărârea Consiliului Local și constituie act de autoritate al administrației publice locale. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

DESCRIERE SUCCINTĂ A LUCRARILOR REGLEMENTATE DE PREZENTĂ DOCUMENTAȚIE

Zona propusă spre modernizare și străzile adiacente formează un coridor de mobilitate între străzile Rîmnicu Vîlcea, 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Basarabilor. Astfel, în vederea creșterii accesibilității tuturor categoriilor de cetățeni la zonele funcționale ale municipiului prin sprijinirea utilizării mijloacelor de transport nemotorizate, se dorește amenajarea adecvată a infrastructurii pentru a încuraja deplasarea pe jos sau cu bicicleta, ori prin folosirea transportului public în comun. Așadar, se vor realiza următoarele:

- Sistem de Bike-sharing: extinderea sistemului de bike-sharing existent prin amplasarea a încă maxim 4 stații automatizate de închiriere biciclete cu un număr de maxim 40

de biciclete. Fiecare stație automatizată de închiriere biciclete va avea minim 15 locuri de andocare. Pe traseu se vor amplasa și rasteluri pentru parcare de scurtă durată a bicicletelor cu un număr de minim 20 de locuri.

- Pasarelă: se va construi o pasarelă cu dublu sens pentru pista de biciclete care va respecta regimul de înălțime în vigoare, aferent categoriei de drum pe care îl va traversa. Aceasta va face legătura între strada Râmnicu Vâlcea și zona strada 1 Decembrie 1918. Iluminarea acestei pasarele va fi realizată atât deasupra cât și dedesubt, prin intermediul bandei led dar și prin conectarea surselor de iluminare la sistemul de iluminare al orașului.

- Pistă de biciclete: aceasta va avea o lungime de aproximativ 7,2 km, dispusă pe traseul aferent str. Râmnicu Vâlcea, pasarelei care face legătură între str. Râmnicu Vâlcea și zona str. 1 Decembrie 1918 și pe str. Pompieri până la intersecția cu Bd. Basarabilor. Lățimea acesteia va fi de 1.00 m pe sens.

Având în vedere existența șanțului pentru colectarea apelor pluviale, pe str. Râmnicu Vâlcea va fi necesară redimensionarea acestuia și montarea unei rigole carosabile pentru a permite posibilitatea construirii pistei de biciclete sau a trotuarului.

- Trotuarele: suprafața trotuarelor va fi de aproximativ 10000mp, urmând ca modernizarea acestora să fie realizată diferențiat în funcție de zonă;

- Trecerile de pietoni: vor fi modernizate/înființate aprox. 10-11 treceri de pietoni prin semnalizare orizontală inteligentă.

Proiectul va conduce, pe lângă îmbunătățirea parametrilor de stare tehnică, la creșterea capacității de circulație și a fluenței traficului cât și la creșterea atractivității și competitivității transportului public, cu obiectivul operațional final de creștere a cotei sale de piață.

Terasamente

Lucrarile de terasamente constau în sapaturi și umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate și gabaritele profilului transversal proiectat.

Traseul în plan

Traseul în plan este format în general din aliniamente, funcție de limitele de proprietăți, rețelelor de iluminat public, arbori, etc. Vor fi amenajate trotuare și piste de cicliști în lungul strazilor, de o parte și de alta a acestora, în funcție de amplasament.

Profilul longitudinal

Linia roșie va urmări pe cât posibil declivitățile existente, funcție de punctele obligatorii și pasul de proiectare astfel încât să se coreleze cu accesele, străzile laterale și nu numai.

Profilul transversal tip

Elemente geometrice corespunzătoare trotuarelor vor fi conform Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități urbane

(Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/27.01.1998, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), cu consultarea prevederilor STAS 10144/1-90 și STAS 10144/2-91. Pentru realizarea pistelor pentru cicliști se vor alege elemente geometrice corespunzătoare Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități urbane (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/27.01.1998, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), cu consultarea prevederilor STAS 10144/1-90 și STAS 10144/2-91.

Scurgerea și evacuarea apelor

Apele meteorice vor fi preluate prin pantele transversale cât și cele longitudinale și dirijate către zonele înierbate ale terenului natural, către elementele de colectare ape sau carosabil. Apa pluvială va fi condusă spre dispozitivele de scurgere existente/proiectate și mai departe în canalizarea pluvială a orașului sau emisari. Clasa betoanelor utilizate pentru lucrările de asigurare a colectării și evacuării apelor de suprafață se vor alege în funcție de recomandările Indicativului NE 012/2-2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007). După executarea lucrărilor pe aceste străzi, sistemele de scurgere a apelor trebuie să se mențină în stare de funcționare prin curățiri și decolmatări ori de câte ori este necesar. Aceasta sarcină revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind știut faptul că, apa care stagnează pe platformă sau chiar la marginea platformei este un factor important de degradare prematură a stării unui drum.

Accese

Pentru asigurarea accesului la proprietăți, se va realiza coborârea bordurilor trotuarelor. Asigurarea mobilității persoanelor cu dizabilități și a persoanelor cu cărucioare se va realiza astfel la intersecția străzilor prin coborârea bordurilor.

Zone verzi

La amenajarea spațiilor verzi se ține seama de prevederile STAS 10144/1-90. Spațiile verzi sunt delimitate de trotuare cu borduri din beton de ciment 10x15 cm, pozate pe un strat de beton de ciment. Pentru spațiile verzi existente ce se vor amenaja s-a prevăzut sistematizarea acestora prin curățarea zonelor verzi de corpuri străine (resturi vegetale, pietre, etc) și decopertarea unui strat de minim 10 cm, pe întreaga suprafață urmând a se așterne pământ vegetal însemănat. Pentru amenajarea spațiilor verzi situate pe amplasamentul actual al trotuarelor se propun următoarele lucrări: desfacerea sistemului rutier existent, umplutură cu pământ, așternere pământ vegetal însemănat. În zonele în care piste de biciclete vor fi amplasate în apropierea copacilor existenți, aceștia vor trebui toaletați.

Semnalizare și marcaje rutiere

Pentru siguranța circulației se realizează lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848-1:2011/A91:2021, SR 1848/2-2011 și SR 1848/3. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

SUBZONE REGLEMENTATE PRIN PUZ

Terenurile supuse reglementării prezentului regulament vor fi încadrate funcțional în 2 subzone :

CC (cai de circulație)

SV (spații verzi și de agrement / sport).

Pentru identificarea ușoară a zonelor reglementate vom împărți planul urbanistic în 3 tronsoane:

TRONSON 1 – CC – REORGANIZARE / REAMENAJARE PROFIL STRADAL DN73C -

zona cuprinsă cuprinsă între intersecția DN73C cu strada Bioproteine și intersecția cu strada Digului/ Olteni (zona Targ Saptamanal)

Cuprinde terenurile cu următoarele numere de carte funciara: **87692**

TRONSON 2 – CC și SV - PASARELA PESTE RAUL ARGES – zona cuprinsă între terenul Targ Saptamanal până în zona Strand

Cuprinde terenurile cu următoarele numere de carte funciara: **89345; 89296; 85308** (parțial – traversare pasarela peste albia Raului Arges); **87729; 87728.**

TRONSON 3 – CC și SV - PISTA BICICLETE pe zona de spații verzi cu dotări de agrement și sport între Strand și până la intersecția strazii Pompieri cu bulevardul Basarabilor

Cuprinde terenurile cu următoarele numere de carte funciara: **82277; 89359; 80799; 85709; 85708; 86358; 86927; 81066; 84011; 86879.**

CC - ZONA CĂILOR DE COMUNICATIE

Zona destinată atât drumurilor ca și **CĂI DE COMUNICAȚIE TERESTRĂ** special amenajate pentru circulația vehiculelor și a pietonilor, cât și infrastructurii tehnico-edilitate (rețele de apă, canalizare, gaze naturale, telecomunicații, energie electrică, ș.a.). Zona drumurilor publice este compusă din ampriză, zonele de siguranță și zonele de protecție. Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcțiile de apărare și consolidare, trotuarele, piste pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, indicatoarele de semnalizare rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, terenurile și plantațiile care fac parte din zona drumului, mai puțin zonele de protecție, precum și clădirile de serviciu și orice alte construcții, amenajări sau instalații destinate apărării sau exploatarei drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.

Zona cuprinde întreg tronsonul 1 – strada Rîmnicu Vîlcea, de la intersecția cu strada Bioproteine până la Targul Saptamanal; porțiuni din tronsonul 3 – strada Barajului în zona traversării din fața magazinului Lidl și strada Pompieri

1. GENERALITATI

1.1. Condiționări generale

- Construcțiile, amenajările, instalațiile și alte lucrări asimilate acestora trebuie să respecte legislația specifică și să se încadreze în limitările și condițiile prevăzute în prezentul regulament.
- Autorizarea oricăror tipuri de lucrări propuse în cadrul zonelor de protecție a monumentelor istorice sau în cadrul zonelor protejate cu valoare arheologică identificate se va realiza doar ulterior obținerii avizului favorabil al Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale.
- Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate drept zone cu risc potențial de inundație, amenajarea apelor cadastrate și alte lucrări pe acestea, realizarea de iazuri, bazine, lacuri, și altele asemenea se va realiza condiționat de avizul A.N. Apele Române.
- Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate drept zone cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studii geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul local de urbanism.
- În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, autorizarea lucrărilor se va face conform cadrului legal în vigoare. Zonele de siguranță și protecție a infrastructurii majore, marcate ca atare pe planșa de reglementări urbanistice conform reglementărilor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic Zonal, se corelează în permanență cu modificările legislative. Asupra construcțiilor existente care se situează în aceste zone și care nu pot fi păstrate, din motive tehnice, se instituie interdicție temporară de construire până la înlăturarea riscului. Înlăturarea restricției se face în baza avizului favorabil al administratorului/lor infrastructurii.
- Amplasarea construcțiilor în zona de protecție a drumului este posibilă doar în condițiile existenței acordului prealabil sau a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului.
- În zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică ale apelor, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;

- În zonele de protecția sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare cu condiția obținerii în prealabil a avizului favorabil al Direcției de Sănătate Publică.

1.2. Servituți

- Se declară de utilitatea publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor precum și lucrările aferente, poduri, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare de realizarea a infrastructurii pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii.
- Suprafața de teren necesară realizării profilelor căilor de comunicație stabilite prin prezentul Plan Urbanistic Zonal este declarată de utilitate publică și , acolo unde nu face parte din domeniul public, va fi transferată în domeniul public, conform prevederilor legale, anterior autorizării.

2. UTILIZARI

2.1. Utilizări admise

- Amenajări și lucrărilor tehnico-edilitare, locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă, spații verzi publice, scuaruri, echipamente pentru dotări edilitare, spații de colectare a deșeurilor menajere, amenajări și construcții pentru circulații pietonale și carosabile, modernizarea și reabilitarea drumurilor, parcaje publice la sol și alte amenajări destinate spațiului public;
- Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice locale, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații;

2.2. Utilizări admise cu condiții

- În zona drumurilor publice cuprinzând ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție, se pot autoriza, în condițiile stabilite prin avizul/autorizația administratorului drumului:
 - rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare funcționării drumului: canalizare
 - pluvială și drenaje, iluminat public, semnalizări luminoase rutiere, rețea de stropit spații verzi, rețea energetică pentru transportul în comun, stâlpii pentru telecomunicații și altele asemenea;
 - rețelele și instalațiile tehnico-edilitare necesare locuințelor, anexelor acestora și dotărilor social-culturale, precum rețelele de distribuție sau colectare pentru apă, energie electrică, comunicații, gaze naturale, termoficare, canalizare menajeră și/sau pluvială, posturi de transformare, cămine și aerisiri, hidranți, stații de pompare, guri de scurgere și altele asemenea.
 - stații de alimentare cu energie electrică, panouri fotovoltaice și alte instalații pentru energie regenerabilă;
 - construcțiilor și panourilor publicitare;
- Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, conform legislației în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe instalații grupate sau în

comun, când instalațiile subterane sunt într-o galerie circulabilă. Amplasarea rețelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane și de suprafață, existente sau de perspectivă.

- La modernizarea drumurilor publice vor fi prevăzute galerii pentru amplasarea rețelelor. Trotuarele și trecerile de pietoni vor fi adaptate cerințelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

2.3. Utilizări interzise

- Orice tipuri de lucrări, amenajări, instalații care pun în pericol sau pot să deterioreze lacurile, lacurile de acumulare, cursurile de apă, digurile, canalele, barajele și alte lucrări hidrotehnice sau de îmbunătățiri funciare, se vor supune avizării administratorului cursului de apă.
- Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări admise și utilizări admise cu condiționări;
- Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- Amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții, amenajarea parcărilor în interiorul și în exteriorul curbelor periculoase. Amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri, afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv. Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție. În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcții, panouri publicitare sau instalații care periclitează siguranța circulației. Clădirile sau părțile de clădiri existente aflate în ampriza drumurilor nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali prin reabilitare și/sau schimbare de destinație. Amplasarea construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor se va face cu respectarea distanțelor impuse prin legislația în vigoare din domeniul silvic, apelor, mediului, agriculturii, atunci când acest lucru este necesar.

3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

3.1. Caracteristici ale parcelelor

- Nu este cazul – se pastreaza parcelele supuse reglementarii.

3.2. Amplasarea construcțiilor față de aliniament

- Amplasarea refugiilor/stațiilor pentru mijloacele de transport în comun se va face în exteriorul zonei carosabile cu avizul administratorului drumului.

3.3. Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei

- Nu este cazul.

3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele pe aceeași parcella

- Nu este cazul.

3.5. Condiții de acces și circulații

- Pentru toate obiectivele cu acces public se vor asigura accese pietonale adaptate persoanelor cu dizabilități, conform normelor în vigoare;
- Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizului administratorului drumului;

- Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stînjenească circulația pietonală și auto.
- Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu roțile:
- Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- Modernizarea drumurilor publice va trata toată ampriza drumului aflată în proprietatea publică proiectul tratând inclusiv accesele la proprietăți, spațiile verzi din lungul drumurilor, iluminatul public, zonele de staționare pe domeniul public, trotuarele, rigolele și alte amenajări specifice; În zona drumurilor publice, județene, naționale vor fi prevăzute tubulaturi pentru infrastructura de telecomunicații; Nodurile/intersecțiile cu drumurile de rang inferior vor fi amenajate pe o distanță de minim 25 m din axul drumului.

3.6. Staționarea vehiculelor

- Drumurile naționale/județene/locale vor fi prevăzute cu stații amenajate în afara fluxului circulației, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară și amenajarea acestora va fi realizată de așa natură încât să nu conducă la deprecierea peisajului, deteriorarea relieful și vegetației, sau să intre în contradicție cu aspectul general al zonei. Amplasarea stațiilor pentru aceste mijloace se stabilește de administratorul drumului împreună cu Poliția Rutieră, Oficiile Rutiere Județene și cu deținătorii vehiculelor de transport în comun.
- Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în exteriorul circulației drumurilor publice; Pentru funcțiunile cu acces public se acceptă amenajare în zona drumurilor publice a unor spații de staționare pentru vizitatori, în conformitate cu avizul administratorului drumului;
- Parcarea și staționarea autovehiculelor și atelajelor, în zona drumurilor publice, se va face exclusiv în afara platformei carosabile a acestora, în spațiile special amenajate la o distanță de minim 5,0 m față de ferestrele locuințelor.
- Zonele de parcare cu mai mult de 4 locuri de parcare, vor avea plantat cel puțin un arbore la 4 locuri de parcare și vor fi dotate cu mobilier pentru deșeuri.

3.7. Înălțimea maximă a construcțiilor

- Pentru stațiile destinate mijloacelor de transport în comun, regimul de înălțime va fi parter. Totemurile nu vor depăși o înălțime de 10 m. Stalpii de susținere a tiranților pasarelei nu vor depăși 35m.

3.8. Aspectul exterior al construcțiilor

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior-conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a. - depreciază valorile arhitecturale recunoscute, valoarea peisajului, deteriorarea relieful și vegetației și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă, autoritatea publică având dreptul de a refuza emiterea de autorizații de construire în asemenea cazuri;

- Stilul arhitectural va fi defacură modernă. Toate fațadele construcțiilor vor fi tratate cu aceeași grijă ca și fațada principală prin utilizarea unei palete cromatice armonioase și a unor materiale similare. Este interzisă amplasarea instalațiilor de climatizare pe zonele vizibile din spațiul public.
- Amplasarea, forma, dimensiunile și categoriile de mijloace de publicitate permise sunt stabilite, astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei. Amplasarea acestora se va face în așa fel încât să nu constituie elemente care obturează sau concurează cu elementele de fațadă (profilaturi, ferestre, streșini etc.) și fără a disturba circulația pe domeniul public. Se interzice amplasarea în spațiul public a vreunui element care să nu asigure o înălțime utilă de trecere pietonală de minim 2,2 m.
- Față de prescripțiile generale de mai sus se pot accepta derogări pentru încadrarea în specificul arhitectural local;

3.9. Condiții de echipare edilitară

- Apă potabilă, canalizare menajeră și canalizare pluvială care necesită alimentarea cu apă potabilă este condiționată de asigurarea racordării/branșării acestora la rețeaua publică de apă potabilă și la rețeaua publică de canalizare menajeră; În cazurile în care rețeaua publică de apă și/sau canalizare menajeră nu există, până la realizarea acesteia, se vor adopta soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului; Este interzisă realizarea racordării la rețeaua publică de apă în lipsa branșamentului la rețeaua publică de canalizare sau în lipsa unei soluții locale de tratare a apelor uzate menajere prin stații de epurare sau fose etanșe vidanjabile; Deversarea apelor uzate menajere pe domeniul public este interzisă; Căminele de vizitare și căminul pentru apometru vor fi pozate la limita de proprietate fără a stânjeni în vreun fel circulația publică; Este interzisă realizarea oricăror elemente supraterrane pentru căminele de branșament/racordare. Materialele care înconjoară capacul căminului de branșament/racord vor fi din același material ca și trotuarul/spațiul public afectat, Culoarea capacului va fi închisă (negru, metal). Branșamentul/racordarea de la rețeaua publică de distribuție la căminul de branșament/racord se execută exclusiv subteran, cu readucerea terenului afectat la stadiul inițial și cu respectarea regulamentului de realizare a branșamentelor/racordurilor pe domeniul public aprobat de consiliul local.
- Energie electrică, telefonie, internet, CATV, gaze naturale -Racordurile la rețelele de energie electrică, telefonie, internet, CATV se vor realiza în varianta de subterană până la limita de proprietate, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane; Împrejmuirea va fi prevăzută cu incinte sau nișe pentru pozarea cablurilor și a tablourilor de vizitare (contoare), fără ca acestea să depășească limita de proprietate și fără ca acestea să afecteze circulația publică; Racordul la rețelele de gaze naturale va fi realizat îngropat până la contorul plasat la limita de proprietate.
- În vederea păstrării caracterului specific al spațiului din intravilanul localităților se interzice montarea supraterrană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, termoficare, gaze naturale, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură, iar în cazurile în care tehnic acest lucru nu este posibil acestea vor fi realizate în incinte împrejmuite cu vegetație autohtonă care să aibă rol de ecranare a acestora; Montarea rețelelor edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

3.10. Spații verzi

- Drumurile publice vor fi prevăzute cu plantatii de aliniament, perdele verzi verzi; Se recomandă utilizarea vegetației specifice locale; Se vor planta specii locale de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene; Plantarea arborilor va fi în concordanță cu prevederile Codului Civil. Planul de situație va cuprinde amenajarea exterioară propusă cu indicarea speciilor și a numărului de arbori și pomi plantați.
- Spațiile verzi publice și locurile de joacă vor fi amenajate și echipate cu mobilier urban specific. Elementele de mobilier exterior amplasate în spațiul public se vor realiza cu preponderență din materiale naturale: lemn, piatră. În alcătuirile constructive pot fi folosite și alte materiale (de ex., prinderi metalice), însă acestea încadrându-se în specificul și formele locale. Nu se vor folosi materiale ca metale strălucitoare (inox), alte materiale nespecifice (rășini, PVC, mase plastice, fibră de sticlă) sau alte similare.

3.11. Împrejmuiuri

- Împrejmuirea adiacentă căilor de comunicație se vor conforma prevederilor regulamentului specific; Împrejmuirile parcelor vor fi obligatoriu transparente; Împrejmuirea spre spațiul public va fi obligatoriu prevăzută cu nișe dedicate pentru amplasarea contoarelor.
- Înălțimea împrejmuirilor vor fi de maxim 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii / vegetație înaltă sau medie.

4. POSIBILITATI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR

4.1. Procentul de ocupare al terenului

- POTmaxim: Nu este cazul.

4.2. Coeficientul de utilizare al terenului

- CUTmaxim: Nu este cazul.

SV – SPATII VERZI CU dotări de sport și agrement

Zonă cu caracter de **zonă verde** de tip parc, dedicată **SPATIILOR VERZI** cu dotări de **SPORT** și **AGREMENT** organizate în zone dedicate precum zona strandului, terenurilor de tenis si Stadionului Municipal.

Zona cuprinde terenurile situate pe cursul raului Arges, atat in zona Targului saptamanal cat si cele paralele cu strada Lascar Catargiu si apa Argesului, precum si zona din proximitatea Stadionului Municipal si a Salii de sport, in spatele magazinului Lidl, zona taluzului barajului.

1. GENERALITATI

1.1. Condiționări generale

- Zona este formata din parcele din domeniul public al localitatii care pot participa la registrul spatiilor verzi in conformitate cu prevederile Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și contribuie la bilanțul spațiilor verzi la nivel de și localitate.
- Construcțiile, amenajările, instalațiile și alte lucrări asimilate acestora trebuie să respecte legislația specifică și să se încadreze în limitările și condițiile prevăzute în prezentul regulament.
- Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate drept zone cu risc potențial de inundare, amenajarea apelor cadastrate și alte lucrări pe acestea, realizarea de iazuri, bazine, lacuri, și altele asemenea se va realiza condiționat de avizul A.N. Apele Române.
- Autorizarea construcțiilor aflate, parțial sau total, în zonele identificate drept zone cu riscuri naturale sau antropice se va face în baza soluțiilor de înlăturare a riscului rezultate din studii geotehnice elaborate de către specialiști abilitați conform legii, cu respectarea prevederilor generale din regulamentul general de urbanism.
- În zonele de siguranță și protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, precum cele ale rețelele de gaze naturale, electrice, apă-canal, telecomunicații, ale drumurilor publice și altele asemenea, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare.
- Construcțiile care se amplasează în zona de protecție a infrastructurii feroviare situată în intravilan se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate și al Ministerului Transporturilor.
- Amplasarea construcțiilor în zona de protecție a drumului este posibilă doar în condițiile existenței acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului.
- În zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică ale apelor, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare;
- În zonele de protecția sanitară, instituite pentru a evita repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului, delimitate conform prevederilor legale, autorizarea lucrărilor se va face cu respectarea restricțiilor specifice, conform cadrului legal în vigoare cu condiția obținerii în prealabil a avizului favorabil al Direcției de Sănătate Publică.
- Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări diferite privind utilizarea terenului, funcțiuni admise, regimul de construire, amplasarea clădirilor față de aliniament, relațiile față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, înălțimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului se pot institui numai prin realizarea unei documentatii de urbanism, stabilită de

autoritatea publică, fiind în sarcina și atributul acesteia de a decide tipul documentației de urbanism care se impune.

1.2. Servituți

- Se declară de utilitate publică terenurile necesare pentru realizarea căilor de comunicație: deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor, modernizarea intersecțiilor precum și lucrările aferente, poduri, ș.a. precum și terenurile necesare pentru realizarea de lucrări pentru protecția mediului: îndiguiri și regularizări, zone de protecție a surselor de apă, ș.a. și lucrările necesare de realizarea a infrastructurii pentru asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și a altor dotări de interes public. Identificarea acestora se va face în baza studiilor de fezabilitate și/sau a documentațiilor de urbanism conform prevederilor legale. Amenajările de îmbunătățiri funciare, sistemele de irigații sau desecare și drenaj și lucrările de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condițiile legii. Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în planșa de reglementari.
- Schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare.
- Suprafața de teren necesară realizării profilelor căilor de comunicație stabilite prin prezentul Plan Urbanistic Zonal este declarată de utilitate publică și, acolo unde nu face parte din domeniul public, va fi transferată în domeniul public, conform prevederilor legale, anterior autorizării.

2. UTILIZARI

2.1. Utilizări admise

- Spații verzi și plantate de folosință publică generală;
- Amenajarea de locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă, spații verzi publice, scuaruri și dotări sportive (terenuri de sport, construcții destinate activităților sportive), plantații, mobilier urban, amenajări peisagere,
- Amenajări de piste de biciclete, zone de promenadă și recreere în zona perimetrelor de protecție a apelor;
- Pasarele, poduri, podete trecere peste ape, necesare conectării zonelor de promenadă;
- Amenajări și lucrări tehnico-edilitare și alte amenajări destinate spațiului public;
- Alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.
- Oglinzi de apă; Pavilioane cu activități flexibile; Lucrări de artă în aer liber;

2.2. Utilizări admise cu condiții

- Orice tipuri de lucrări, amenajări, instalații care pun în pericol sau pot să deterioreze lacurile, lacurile de acumulare, cursurile de apă, digurile, canalele, barajele și alte lucrări hidrotehnice sau de îmbunătățiri funciare, se vor supune avizării administratorului cursului de apă;
- Lucrările de barare sau de traversare a cursurilor de apă, care pot constitui obstacol în curgerea naturală a apelor, vor fi astfel concepute, realizate și exploatate încât să nu influențeze defavorabil curgerea apelor,

În vederea asigurării atât a stabilității acestor lucrări, a albiilor minore și a malurilor, cât și pentru prevenirea unor efecte distructive sau păgubitoare.

- Construcții pentru activități culturale și alimentație publică, turism, grupuri sanitare, spații pentru administrarea și întreținerea spațiilor verzi/zonelor de agrement cu condiția ca suprafața totală desfășurată a acestora să nu depășească o suprafața construită desfășurată de 60 mp. Autorizarea unor construcții cu o suprafață mai mare este condiționată de avizarea și aprobarea, în prealabil a unei documentații de urbanism (PUD).
- Amplasarea lucrărilor edilitare se va face subteran ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, conform legislației în vigoare, în sistem izolat, combinat, respectiv mai multe instalații grupate sau în comun, când instalațiile subterane sunt într-o galerie circulabilă. Amplasarea rețelei edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări subterane și de suprafață, existente sau de perspectivă.
- traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, pasarele, conducte, etc. cu avizul administratorului cursului de apă;
- Trotuarele și trecerile de pietoni vor fi adaptate cerințelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.
- Clădirile sau părțile de clădirile existente care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali.
- Construcții sau instalații temporare pentru evenimente și manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiția să nu afecteze calitatea și integritatea spațiilor verzi sau plantate și a de a fi complet demontabile. După demontarea construcțiilor temporare, spațiile vor fi aduse la starea lor inițială.

2.3. Utilizări interzise

- Poluarea în orice mod a resurselor de apă este interzisă.
- Este interzisă aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă, precum și depozitarea pe malurile acestora a deșeurilor de orice fel, evacuarea apelor uzate de orice fel în cursul apelor;
- Deschiderea și exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracție a agregatelor minerale
- Depozitarea gunoaielor și deșeurilor de orice fel, precum și depozitarea sau folosirea de îngrășăminte, pesticide ori alte substanțe periculoase
- Plantarea sau tăierea arborilor sau arbuștilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă și pe țărmul mării, fără avizul de gospodărire a apelor și avizul organelor silvice de specialitate, este interzisă.
- Orice alte utilizări decât cele enunțate la utilizări admise și utilizări admise cu condiționări sau care nu sunt compatibile cu destinația zonei; Orice schimbări ale funcțiilor spațiilor verzi publice și specializate și/sau intervenții care depreciază caracterul zonei; Tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate
- Orice tipuri de lucrări, amenajări, instalații care pun în pericol sau pot să deterioreze lacurile, lacurile de acumulare, cursurile de apă, digurile, canalele, barajele și alte lucrări hidrotehnice sau de îmbunătățiri funciare, se vor supune avizării.
- Târguri de animale; Gropi de gunoi; Puncte de colectare a deșeurilor reutilizabile; agricole și altele asemenea;
- Lucrări de terasamente și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente; Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;

- în cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arțar, mesteacăn, stejar) plantați pe spațiile verzi din domeniul public, precum și al celor plantați în aliniamente în lungul bulevardelor și străzilor, pe terenurile din zonele urbane, este interzisă intervenția cu tăieri în coroana acestora, cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranța traficului pietonal și rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum și a celor de pe traseul rețelelor aeriene.
- Desființarea sau alterarea lucrărilor de îmbunătățire funciară;
- Realizarea de iazuri și a altor amenajări de retenție a apelor fără avizul Apelor Române precum și orice tipuri de lucrări, amenajări, instalații care pun în pericol sau pot să deterioreze lacurile, lacurile de acumulare, cursurile de apă, digurile, canalele, barajele și alte lucrări hidrotehnice sau de Îmbunătățiri funciare.

3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Amplasarea construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor se va face cu respectarea distanțelor impuse prin legislația în vigoare din domeniul silvic, apelor, mediului, agiculturii, atunci când acest lucru este necesar. În toate cazurile se va respecta următoarele retrageri:

- față de limita albiei minore a cursurilor de apă minim 5 m (2,0*m) dacă lățimea albiei minore este sub 10 m; minim 15 m (3,0*m) dacă lățimea albiei minore este între 15 -50 m; minim 20 m (5,0*m) dacă lățimea albiei minore este peste 51 m -*distanțele reduse aplicabile doar în cazul cursurilor de apă regularizate.*
- față de diguri minim 4 m; față de lacuri 5 m;

3.1. Caracteristici ale parcelelor

- Nu se impune o suprafață minimă a parcelelor.

3.2. Amplasarea construcțiilor față de aliniament

- Construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 5 m;
- În zona drumurilor se va respecta o aliniere de 22 m din axul drumului național, 12 m din axul drumului județean, de 10 m din axul drumului local , cu respectarea avizului administratorului drumului
- În cazul parcelelor de colț alinierea se va considera față de ambele laturi ale parcelei care se învecinează cu spațiul public
- Se vor stabili conform cerințelor tehnice ale funcțiunii de bază și a legislației în vigoare.
- Pentru funcțiunile de turism se vor stabili printr-o documentație de urbanism (PUD).

3.3. Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei

- Construcțiile se vor retrage față de una dintre limitele laterale ale parcelei conform Cod Civil, menținându-se față de cealaltă limită laterală o distanță mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea construcției până la streșină sau cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m .
- În cazul parcelelor de colț limitele opuse laturilor care se învecinează cu spațiul public vor fi considerate limite laterale, parcelele neavând limită posterioară;
- Pentru funcțiunile de turism se vor stabili printr-o documentație de urbanism (PUD).

3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- Se vor stabili conform cerințelor tehnice ale funcțiunii de bază și a legislației în vigoare.
- Pentru funcțiunile de turism se vor stabili printr-o documentație de urbanism (PUD).

3.5. Condiții de acces și circulații

- Zonele de protecția a cursurilor de apă vor avea amenajate accese publice. Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreținerii lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situații de urgență.
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la un drum public, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Pentru toate parcelele este obligatorie asigurarea accesului carosabil cu lățime minimă de 4,0 metri, în mod direct sau prin servitute de trecere
- Amenajarea accesului la proprietate din zona drumurilor publice se vor realiza în conformitate cu avizului administratorului drumului;
- Spațiile publice vor fi amenajate astfel încât să corespundă cerințelor de deplasare referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv pentru cei care folosesc scaune cu rotile: în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.
- Rampele de acces la locurile de parcare din interiorul parcelelor nu vor produce nicio modificare la nivelul trotuarului, cu excepția teșiturii bordurii.
- Accesul administratorilor infrastructurii tehnico-edilitare la echipamente și instalații se va face direct din domeniul public sau în conformitate cu condițiile specifice de acces la proprietăți stabilite prin legislația specifică. Echipamentele și instalațiile vor fi astfel amplasate încât să nu stânjenească circulația pietonală și auto.
- Se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.

3.6. Staționarea vehiculelor

- Staționarea autovehiculelor în zona spațiilor verzi amenajate este interzisă; Prin excepție, staționarea autovehiculelor este permisă doar pe perioada realizării sau întreținerii lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situații de urgență și pentru funcțiunile de sport, agrement în zone special amenajate.
- pe tot parcursul traseului de biciclete, se admite realizarea unor locuri de parcare sau stații pentru biciclete amplasate în vecinătatea zonelor de contact cu caile de circulație publice;
- În cazul echipamentelor și instalațiilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare care necesită o mentenanță periodică zilnică/săptămânală acestea vor fi prevăzute cu loc de parcare sau se va indica un loc de parcare public care să deservească zona, situat la maxim 300 m, în exteriorul zonei;

3.7. Înălțimea maximă a construcțiilor

- Regimul de înălțime admis este: PARTER (cu un nivel admis în subteran – D+P sau S+P)
- Înălțimea maximă admisă a construcțiilor, măsurată la cornișă sau streșină în punctul cel mai înalt, nu va depăși 5 m;
- Pentru construcția pasarelei peste Raul Argeș și peste podul rutier existent (strada Traian), se permite înălțime maximă de 35m pentru construcția piciorului / stalpului de susținere a acesteia și nivel de calcare la peste 8m pentru supratraversarea în siguranță a tronsonului de drum național.

3.8. Aspectul exterior al construcțiilor

- Autorizarea executării construcțiilor/echipamentelor/instalațiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, conformare, funcțiune, volumetrie și aspect exterior (conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică ș.a.) depreciază valorile peisajului, deteriorarea relieful și vegetației și intră în contradicție cu aspectul general al zonei este interzisă
- Mobilierul urban și mobilierul din locurile de joacă va fi de factură modernă ;
- Pavimente exterioare: Se vor realiza din materiale locale și naturale: piatră, lemn, cărămidă; după caz, acestea pot fi înierbate. Nu se acceptă fixarea elementelor de pavaj în beton cu excepția cazurilor în care acest aspect este impus din punct de vedere tehnic. Se va asigura panta pentru scurgerea apelor pluviale și îndepărtarea acestora de construcții concomitent cu dirijarea către spațiile verzi. Nu se recomandă folosirea placărilor din dale de ciment, a aleilor turnate: cimentul fiind un material care absoarbe și radiază căldura, accentuează disconfortul termic mai ales în sezoanele călduroase, spațiul fiind îngust într-o gospodărie tradițională. Se vor folosi cu precădere sisteme permeabile la apă. Nu se vor impermeabiliza suprafețe prin platforme și alei turnate din beton. Platformele și traseele de circulație vor urmări suprafața terenului natural. Accesele și amenajările vor ține cont de accesul mașinilor de intervenție: pompieri, salvare.
- Spațiile publice -intervențiile pe domeniul public vor trata integral suprafața publică (din gard în gard) și vor propune o abordare integrată prin oferirea unui spațiu public de calitate - realizarea de trotuare, spații de odihnă, spații verzi plantate, ș.a.
- Se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

3.9. Condiții de echipare edilitară

- Zonele de odihnă și spațiile de joacă vor fi dotate cu mobilier pentru colectarea deșeurilor și iluminat public.
- Apă potabilă, canalizare menajeră și canalizare pluvială -autorizarea executării construcțiilor care necesită alimentarea cu apă potabilă este condiționată de asigurarea racordării/branșării acestora la rețeaua publică de apă potabilă și la rețeaua publică de canalizare menajeră; În cazurile în care rețeaua publică de apă și/sau canalizare menajeră nu există, până la realizarea acesteia, se vor adopta soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;
- Energie electrică, telefonie, internet, CATV, gaze naturale -Racordurile la rețelele de energie electrică, telefonie, internet, CATV se vor realiza în varianta de subterană până la limita de proprietate, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane; Împrejmuirea va fi prevăzută cu incinte sau nișe pentru pozarea cablurilor și a tablourilor de vizitare (contoare), fără ca acestea să depășească limita de proprietate și fără ca acestea să afecteze circulația publică; Racordul la rețelele de gaze naturale va fi realizat îngropat până la contorul plasat la limita de proprietate, fără ca acestea să depășească limita de proprietate și fără ca acestea să afecteze circulația publică; Se interzice montarea pe fațadele vizibile din spațiul public a echipamentelor de climatizare, a tubulaturii de evacuare a gazelor arse, a conductelor, cablurilor și a antenelor TV; Casetele pentru contoare vor fi obligatoriu amplasate în nișele prevăzute în planul împrejmuirii sau pe fațade, fără a depăși limitei de proprietate;

- Va fi prevăzut un spațiu destinat deșeurilor menajere;

3.10. Spații verzi

- Se recomandă utilizarea vegetației specifice locale; Se vor planta specii locale de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene; Conform studiilor de specialitate avizate conform legii; Suprafața spațiilor libere de construcții și amenajări va reprezenta minim 70% din suprafața totală a parcelei;
- Eliminarea vegetației înalte mature este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcției;
- Pentru fiecare arbore matur tăiat în condițiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiași parcele, minimum trei arbori. Se recomandă utilizarea vegetației specifice locale; Se vor planta specii locale de arbori și pomi și se va evita plantarea de specii exogene;
- Spațiile verzi publice și locurile de joacă pentru copii vor fi amenajate și echipate cu mobilier urban specific. Elementele de mobilier exterior amplasate în spațiul public se vor realiza cu preponderență din materiale naturale: lemn, piatră. În alcătuirile constructive pot fi folosite și alte materiale (de ex., prinderi metalice), însă acestea încadrându-se în specificul și formele locale. Nu se vor folosi materiale ca metale strălucitoare (inox), alte materiale nespecifice (rășini, PVC, mase plastice, fibră de sticlă) sau alte similare.
- Pentru stabilirea intervențiilor asupra vegetației existente se vor întocmi studii dendrologice. Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate;

3.11. Împrejmuiri

- Ca regulă generală împrejmuirile spre spațiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea perimetrală a unor garduri vii.
- Autorizarea executării împrejmuirilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei;
- Împrejmuirea se va realiza din vegetație (gard viu) și plasa de sarma metalică;
- Realizarea împrejmuirii pe limita de proprietate se va face în conformitate cu Codul Civil.

4. POSIBILITATI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR

4.1. Procentul de ocupare al terenului

- POT maxim: **30% - pentru dotari de sport si agrement**

4.2. Coeficientul de utilizare al terenului

- CUT maxim: **0,3 - pentru dotari de sport si agrement**

P.U.Z. - CRESTEREA MOBILITATII
NEPOLUANTE PRIN INVESTITII DE TIP
INTEGRAT IN SOLUTII INTELIGENTE
AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE
INTEGRATA SUD VEST - CENTRU
(STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL
BASARABILOR)
AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

LEGENDA:


- LIMITA TERITORIU
ADMINISTRATIV-COMUNA
- LIMITA INTRAVILAN PROPUȘ
- LINIE ELECTRICA AERIANA -20KV
- LINIE ELECTRICA AERIANA-110KV
- LINIE ELECTRICA AERIANA -220KV

ZONIFICARE

- TEREN PENTRU CONSTRUCTII
- TEREN ARABIL
- PASUNI, FANETE
- VII, LIVEZI
- TERENURI FORESTIERE
- APE
- TERENURI NEPRODUCTIVE
- CAI FEROVIARE

DRUMURI

- TRASEU AUTOSTRADA A1 APROBAT
- TRASEU AUTOSTRADA A1 PROPUȘ INITIAL
- DRUMURI NATIONALE
- DRUMURI JUDETENE
- TRASEE DRUMURI CLASIFICATE IN INTRAVILAN
- DRUMURI PROPUȘ A FI MODERNIZATE
- TRASEU PIETONAL PROPUȘ



GAMA Project Investment

proiectare | consultanta | project management | arhitectura
Sediul social: București, Strada Nicolae Niculescu 36, Sector 1
Punct de lucru: București, Strada Vasile Lascar 88, Sector 2
M: +4 0749 262 063 E: office@gamaproject.ro / W: gamaproject.ro
RO 24589699 / J40/17254/13.10.2008

Acest proiect este proprietatea intelectuală a biroului de proiectare GAMA Project Investment S.R.L. reprezentată prin
anul 2023, înregistrat în Registrul Comerțului la Curtea de Argeș, cu actele de arhitectură și de proiect
înregistrare, multiplicarea sau folosirea cu altă destinație decât cea prevăzută în contract a planșelor tipărite sau în format
digital intra sub incidența legii dreptului de autor.

Specialitatea:	URBANISM	
Calitatea:	Responsabil:	Semnatura:
Seî proiect.	urb. R. Epifan	
Proiectat	urb. R. Epifan	
Verificat	arh. M. Galatchi	

Denumire proiect:
**CREȘTEREA MOBILITATII NEPOLUANTE PRIN
INVESTITII DE TIP INTEGRAT IN SOLUTII
INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE
MOBILITATE INTEGRATA SUD VEST - CENTRU
(STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL
BASARABILOR) AL
MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES**



Adresa investitie:
Str. Rimnicu Vilcea, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684,
Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Arges Km
42+101-Km 42+233, Str. Traian N.N. 73C, Lascar
Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului,
1 Decembrie 1918 nr. 35, Alei carosabile - Intrarea
Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str.
Pompiert, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km
33,071, Curtea de Arges

Pr. nr.	2621
Data	2023
Faza	PUZ

Beneficiar:
U. A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

Revizia

Planșă:

Sc.

1: 20 000


INCADRARE IN TERITORIU

Pl. nr.

U-01

LEGENDA PUZ

- TRONȘON 1 - REAMENAJARE PROFIL STRADAL
- TRONȘON 2 - TRASEU PISTA BICICLETE SI
PROPUNERE PASARELA PESTE RAUL ARGES
- TRONȘON 3 - TRASEU PISTA BICICLETE
- PASARELA - PISTA BICICLETE




P.U.Z. - CREȘTEREA MOBILITĂȚII
NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP
INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE
AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE
INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU
(STRADA RÎMNICU VILCEA - BULEVARDUL
BASARABILOR)
AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES



LEGENDA

- TRONSON 1 - REAMENAJARE PROFIL STRADAL
- TRONSON 2 - TRASEU PISTA BICICLETE ȘI PROPUNERE PASARELA PESTE RAUL ARGES
- TRONSON 3 - TRASEU PISTA BICICLETE
- PASARELA PISTA BICICLETE
- STRAZI EXISTENTE
- PISTA BICICLETE
- TROTUARE

GAMA Project Investment proiectare consultanță project management arhitectură Sediul social: București, Strada Nicolae Niculescu 38, Sector 1 Punct de lucru: București, Strada Vasile Lascar 88, Sector 2 M: +4 0749 262 063 E: office@gamaproject.ro / W: gamaproject.ro RO 24589699 / J40/17254/13.10.2008			
Acest proiect este proprietatea intelectuală a biroului de proiectare GAMA Project Investment S.R.L. reprezentată prin arh. M. Galatchi - TNA 0762, având calitatea de arhitect șef de proiect. Instruirea, multiplicarea sau folosirea cu altă destinație decât cea prevăzută în contract a planșelor tipărite sau în format digital intra sub incidența legii dreptului de autor.			
Specialitatea:	URBANISM		
Calitatea:	Responsabil:	Semnatura:	
Șef proiect:	urb. R. Epifan		
Proiectat:	urb. R. Epifan		
Proiectat:	arh. M. Galatchi		
Denumire proiect: CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RÎMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES			 
Adresa investiției: Str. RÎMNICU VILCEA, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684, Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Arges Km 42+101-Km 42+233, Str. Traian N.N. 73C, Lascar Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului, 1 Decembrie 1918 nr. 35, Alei carosabile - Intrarea Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str. Pompieri, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km 33,071, Curtea de Arges			Pr. nr. 2621
			Data 2023
			Faza PUZ
Beneficiar: U. A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES			Revizia -
Planșa:			Sc. 1: 10 000
INCADRARE ÎN LOCALITATE - PUG			Pl. nr. U - 02



P.U.Z. - CREȘTEREA MOBILITĂȚII
NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP
INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE
AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE
INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU
(STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL
BASARABILOR)
AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES



LEGENDA

TRONSON 1 - REAMENAJARE PROFIL STRADAL

TRONSON 2 - TRASEU PISTA BICICLETE ȘI
PROPUNERE PASARELA PESTE RAUL ARGES

TRONSON 3 - TRASEU PISTA BICICLETE

PASARELA PISTA BICICLETE


STRAZI EXISTENTE

PISTA BICICLETE

TROTUARE

GAMA Project Investment proiectare consultanță project management arhitectură Sediul social: București, Strada Nicolae Niculescu 36, Sector 1 Punct de lucru: București, Strada Vasile Lascar 88, Sector 2 M: +4 0749 262 063 E: office@gamaproject.ro / W: gamaproject.ro RO 24589699 / J40/17254/13.10.2008			Acest proiect este proprietatea intelectuală a biroului de proiectare GAMA Project Investment S.R.L., reprezentată prin anul 2023, în calitate de arhitect șef de proiect. Înregistrarea, multiplicarea sau folosirea cu altă destinație decât cea prevăzută în contract a planșelor tipărite sau în format digital intra sub incidența legii dreptului de autor.	
Specialitatea:	URBANISM		ESQ Cert ISO 14001 Certified ESQ Cert ISO 9001 Certified	
Calitatea:	Responsabil:	Semnatura:		
Șef proiect:	urb. R. Epifan			
Proiectat:	urb. R. Epifan			
Proiectat:	arh. M. Galatchi			
Denumire proiect: CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES			Pr. nr. 2621	
Adresa investiție: Str. RIMNICU VILCEA, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684, Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Arges Km 42+101-Km 42+233, Str. Traian N.N. 73C, Lascar Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului, 1 Decembrie 1918 nr. 35, Alei carosabile - Intrarea Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str. Pompieri, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km 33,071, Curtea de Arges			Data 2023	Faza PUZ
Beneficiar: U. A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES			Revizia	
Plansa: SITUATIE EXISTENTA IMAGINE SATELIT			Sc. 1: 10 000	Pl. nr. U - 03

P.U.Z. CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES



nr. crt.	Carta funciara	Adresa	Regim juridic	Suprafata (mp)	Observatii
1.	87982	Strada Rimnicu Vilcea, DN73C Km 42+233 - Km 47+684	Domeniu public	43.733	Drum national DN73C in administrarea UAT Curtea de Argeș
2.	89345	Punct targ saptamanal	Domeniu public	8.519	
3.	89286	Pod peste Raul Argeș DN73C Km 42+101 - Km 42+233	Domeniu public	1.741	Pod peste Raul Argeș in administrarea UAT Curtea de Argeș
4.	85308	Vale Raul Argeș Strada Barajului	proprietate privata	5.353	Proprietate privata Hidroelectrica
5.	87729	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	4.456	
6.	87728	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	6.486	
7.	82277	Strada Barajului	Domeniu public	6.823	
8.	89359	Strada Barajului	Domeniu public	261	
9.	80799	Strada Barajului	Domeniu public	2.891	
10.	88709	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	211	
11.	88708	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	1.500	
12.	86358	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	14.921	
13.	86827	Alei carosabila intrare Stadion Municipal	Domeniu public	425	
14.	81066	Curtea de Argeș	Domeniu privat	99	Domeniu privat al UAT
15.	84011	Strada 1 Decembrie 1918	Domeniu public	552	
16.	86879	Strada Pompieri	Domeniu public	690	
Total suprafata de reglementat				98.683	

LEGENDA:

- Domeniu public al statului sau al U. A. T.
- Proprietate HIDROELECTRICA - companie cu capital majoritar de stat
- Proprietate privata a persoanei fizice sau juridice

GAMA Project Investment
proiectare / consultanta / proiect management / arhitectura
Sediul social: Bucuresti, Strada Nicolae Niculescu Nr. 5, Sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Strada Vasile Lascar Nr. 5, Sector 2
M: +4 0740 262 563. E: office@gamaproject.ro / W: gamaproject.ro
RO 14585991 / J45859724 / 10-2026

Actul proiect este proprietate intelectuala in baza de protectie GAMA Project Investment S.R.L. reprezentata prin M. Galatchi - Titlu de proiectare de executie de arhitectură și inginerie, realizarea, modificarea sau folosirea cu alte destinații decât cea prevăzută în contract a proiectelor realizate în baza acestui proiect este strict interzisă. GAMA Project Investment S.R.L.

Specialitatea: **URBANISM**

Calitatea: Responsabil: Semnatura:

Sef proiect. urb. R. Epifan

Proiectat urb. R. Epifan

Verificat arh. M. Galatchi

Denumire proiect:
CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Adresa investiției:
Str. Rimnicu Vilcea, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684
Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Argeș Km 42+101-Km 42+233, Str. Traian N. 73C, Lascar Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului 1 Decembrie 1918 nr. 35, Alei carosabile - Intrarea Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str. Pompieri, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km 33,071, Curtea de Argeș

Pr. nr. 2621

Data 2023

Faza PUZ

Beneficiar:
U. A. T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES


Plansa: **PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR REGLEMENTATE PRIN PUZ**

Revizia .

Sc. 1:2000

Pl. nr. U-04

P.U.Z. CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES



nr. crt.	Carta funciara	Adresa	Regimul juridic	Suprafata (mp)	Observatii
1.	87982	Strada Rimnicu Vilcea, DN73C Km 42+233 - Km 47+684	Domeniu public	43.733	Drum national DN73C in administratia UAT Curtea de Arges
2.	89345	Punct "Targ Saptamanal"	Domeniu public	8.519	
3.	89286	Pod peste Raul Arges DN73C Km 42+101 - Km 42+233	Domeniu public	1.741	Pod peste Raul Arges in administratia UAT Curtea de Arges
4.	86308	Vale Raul Arges Strada Barajului	proprietate privata	5.353	Proprietate privata hidroelectrica
5.	87729	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	4.456	
6.	87728	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	6.486	
7.	82277	Strada Barajului	Domeniu public	6.823	
8.	89359	Strada Barajului	Domeniu public	261	
9.	80799	Strada Barajului	Domeniu public	2.891	
10.	88709	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	211	
11.	88708	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	1.500	
12.	86358	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	14.921	
13.	88827	Alei carosabila intrare Stadion Municipal	Domeniu public	425	
14.	81066	Curtea de Arges	Domeniu privat	99	Domeniu privat al UAT
15.	84011	Strada 1 Decembrie 1918	Domeniu public	552	
16.	86879	Strada Pompieri	Domeniu public	690	
Total suprafata de reglementat				98.683	

LEGENDA:
TERENURI REGLEMENTATE PRIN PREZENTUL P.U.Z.

GAMA Project Investment
proiectare / consultanta / proiect management / arhitectura
Sediul social: Bucuresti, Strada Nicolae Niculescu Nr. 5, Sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Strada Vasile Lascar Nr. 5, Sector 2
M: +4 0740 262 063. E: office@gamaproject.ro / W: gamaproject.ro
RO 14585991 / J45859724 / 12-2026

Actul prezent este proprietate intelectuala si marca de proiect GAMA Project Investment S.R.L. reprezentata prin M. Galatchi. Toate drepturile de autor sunt rezervate. Reproducerea, modificarea sau folosirea in orice scop fara acordul scris al GAMA Project Investment S.R.L. este interzisa. In cazul in care este necesar, se va solicita acordul scris al GAMA Project Investment S.R.L.

Specialitatea: **URBANISM**

Calitatea: Responsabil: Semnatura:

Sef proiect. urb. R. Epifan

Proiectat urb. R. Epifan

Verificat arh. M. Galatchi

Denumire proiect: **CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES**

Adresa investitie: Str. Rimnicu Vilcea, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684
Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Arges Km 42+101-Km 42+233, Str. Traian N. 73C, Lascar Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului 1 Decembrie 1918 nr. 35, Alei carosabile - Intrarea Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str. Pompieri, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km 33,071, Curtea de Arges

Beneficiar: **U. A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES**

Plansa:

Pr. nr. **2621**

Data **2023**

Faza **PUZ**

Revizia

Sc. 1:2000

Pl. nr. U - 04

SUPORT TOPOGRAFIC

P.U.Z. CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Nr. crt.	Carta funciara	Adresa	Regim. juridic	Suprafata (mp)	Observatii
1.	87982	Strada Rimnicu Vilcea, DN73C Km 42+233 - Km 47+684	Domeniu public	43.733	Drum national DN73C in administrarea UAT Curtea de Arges
2.	89345	Punct targ saptamanal	Domeniu public	8.519	
3.	89286	Pod peste Raul Arges DN73C Km 42+101 - Km 42+233	Domeniu public	1.741	Pod peste Arges in administrarea UAT
4.	86308	Vale Raul Arges Strada Barajului	proprietate privata	5.353	Proprietate privata hidroelectrica
5.	87729	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	4.456	
6.	87728	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	6.486	
7.	82277	Strada Barajului	Domeniu public	6.823	
8.	89359	Strada Barajului	Domeniu public	261	
9.	80799	Strada Barajului	Domeniu public	2.891	
10.	86709	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	211	
11.	86708	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	1.500	
12.	86358	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	14.921	
13.	86827	Alei carosabila intrare Stadion Municipal	Domeniu public	425	
14.	81066	Curtea de Arges	Domeniu privat	99	Domeniu privat al UAT
15.	84011	Strada 1 Decembrie 1918	Domeniu public	552	
16.	86879	Strada Pompieri	Domeniu public	690	
Total suprafata de reglementat				98.683	

LEGENDA: TERENURI REGLEMENTATE PRIN PREZENTUL PUZ

GAMA Project Investment
proiectare / consultanta / proiect management / arhitectura
Sediul social: Bucuresti, Strada Nicolae Niculescu Nr. 5, Sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Strada Vasile Lascar Nr. 5, Sector 2
M: +4 0740 262 563. E: office@gamaproject.ro / W: gamaproject.ro
RO 54265991 / J40157724 / 12.2026

Actul proiect este proprietate intelectuală în baza de protecție GAMA Project Investment S.R.L.
reprezentat prin M. Galatchi - Titlu GAMA - dreptul exclusiv de utilizare nelimitată în orice scop
reproducere, modificarea sau folosirea în orice altă destinație decât cea prevăzută în contract a parterner
GAMA Project Investment S.R.L. este responsabilă de conținutul proiectului și al documentației asociate.

Specialitatea: **URBANISM**

Calitatea:	Responsabil:	Semnatura:
Proiectat:	urb. R. Epifan	
Verificat:	arb. M. Galatchi	

Denumire proiect:
CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Adresa investiției:
Str. Rimnicu Vilcea, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684
Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Arges Km 42+101-Km 42+233, Str. Traian N. 73C, Lascar Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului 1 Decembrie 1918 nr. 35, Alei carosabile - Intrarea Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str. Pompieri, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km 33,071, Curtea de Arges


Pr. nr.	2621
Data	2023
Faza	PUZ

Beneficiar:
U. A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

Plansa:

Sc.	1:2000
Pl. nr.	U - 04

SUPORT TOPOGRAFIC



P.U.Z. CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

LEGENDA:

LIMITE

- LIMITA ZONA STUDIATA PRIN PUZ
- LIMITA INTRAVILAN

CIRCULAȚII ȘI ACCESE

- CIRCULAȚIE CAROSABILĂ
- CIRCULAȚIE PIETONALĂ
- SPATII VERZI - PLANTATII DE ALINIAMENT
- TRASEU PISTA BICICLETE
- POD CIRCULAȚIE AUTO

ZONIFICĂRI FUNCȚIONALE

- ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE / DEPOZITARE
- ZONA PENTRU LOCUINȚE - REGIM MIC
- ZONA LOCUINȚE COLECTIVĂ
- ZONA COMERT - SERVICII
- APA - RAUL ARGES
- SPATII VERZI AMENAJATE
- ZONA MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTIVĂ ȘI SERVICII

Nr. crt.	Carta funciara	Adresa	Regim juridic	Suprafata (mp)	observatii
1.	67682	Strada Rimnicu Vilcea, DN73C Km 42+233 - Km 47+684	Domeniu public	43.733	Drum national DN73C in administrarea UAT Curtea de Arges
2.	69345	Punct targ saptamanal	Domeniu public	8.519	
3.	69296	Pod peste Raul Argeș DN73C Km 42+101 - Km 42+233	Domeniu public	1.741	Pod peste Raul Argeș Anale - Romania in administrarea UAT Curtea de Arges
4.	66306	Vale Raul Argeș Strada Barajului	proprietate privata	6.363	Proprietate privata Hidroelectrica
5.	67729	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	4.498	
6.	67728	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	6.486	
7.	62277	Strada Barajului	Domeniu public	6.523	
8.	69369	Strada Barajului	Domeniu public	281	
9.	60799	Strada Barajului	Domeniu public	2.891	
10.	65709	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	211	
11.	65708	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	1.500	
12.	66368	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	14.921	
13.	66927	Alai carosabile intrare Station Municipal	Domeniu public	425	
14.	61086	Curtea de Arges	Domeniu privat	99	Domeniu privat al UAT
15.	64011	Strada 1 Decembrie 1918	Domeniu public	562	
16.	66879	Strada Pompieri	Domeniu public	899	
Total suprafata de reglementat				98.683	

GAMA Project Investment

proiectare / consultanta / proiect management / arhitectura
Sediul social: Bucuresti, Strada Nicolae Niculescu Nr. 56, Sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Strada Vasile Lascar Nr. 2, Sector 2
M: +4 0749 262 063, E: office@gamaproject.ro / W: gamaproject.ro
RO 5436599 / J40157724 / 10.2020

Specialitatea: URBANISM

Calitatea: Responsabil: Semnatura:

Sef proiect: urb. R. Epifan

Proiectat: urb. R. Epifan

Verificat: arh. M. Galatchi

Denumire proiect: CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Adresa investiției: Str. Rimnicu Vilcea, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684
Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Arges Km 42+101-Km 42+233, Str. Traian N.N. 73C, Lascar Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului 1 Decembrie 1918 nr. 35, Alei carosabile - Intraea Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str. Pompieri, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km 33.071, Curtea de Arges

Beneficiar: U. A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

Plansa:

SITUATIE EXISTENTA ZONIFICARE FUNCTIONALA

Pr. nr. 2621

Data 2023






Faza PUZ

Revizia

Sc. 1:2000

Pl. nr. U - 05

P.U.Z. CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES



Nr. crt.	Carta funciara	Adresa	Regim juridic	Suprafata (mp)	observatii
1.	67682	Strada Rimnicu Vilcea, DN7C Km 42+233 - Km 47+684	Domeniu public	43.733	Drum national DN7C in administrarea UAT Curtea de Arges
2.	69345	Punct targ saptamanal	Domeniu public	8.519	
3.	66296	Pod peste Raul Arges DN7C Km 42+101 - Km 42+233	Domeniu public	1.741	Pod peste Arges Arges - Romania in administrarea UAT Curtea de Arges
4.	66306	Vale Raul Arges Strada Barajului	proprietate privata	5.353	Proprietate privata Hidroelectrica
5.	67729	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	4.498	
6.	67728	Strada Barajului - Nr. 21	Domeniu public	6.486	
7.	62277	Strada Barajului	Domeniu public	6.523	
8.	69359	Strada Barajului	Domeniu public	281	
9.	60799	Strada Barajului	Domeniu public	2.891	
10.	65709	Strada 10 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	211	
11.	65709	Strada 10 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	1.500	
12.	66358	Strada 10 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	14.921	
13.	68927	Alii casastile intrare Statia Municipal	Domeniu public	425	
14.	61086	Curtea de Arges	Domeniu privat	99	Domeniu privat al UAT
15.	64011	Strada 10 Decembrie 1918	Domeniu public	552	
16.	68879	Strada Pompieri	Domeniu public	899	
Total suprafata de reglementat				58.683	

GAMA Project Investment
proiectare / consultanta / proiect management / arhitectura
Sediul social: Bucuresti, Strada Nicolae Niculescu Nr. 52, Sector 2
Punct de lucru: Bucuresti, Strada Vasile Lascar Nr. 52, Sector 2
M: +4 0740 262 063 E: office@gamaproject.ro W: gamaproject.ro
RO 243650914 / 243650914-10-2020

Amplasamentul este proprietate publica si este in posesia GAMA Project Investment S.R.L. reprezentantului prin M. Galati. Toate drepturile de autor sunt rezervate. In cazul in care este necesara, reprezentantului este necesar sa se obtina acordul scris de la autoritatea in competenta a proprietarului. In cazul in care este necesar, reprezentantului este necesar sa se obtina acordul scris de la autoritatea in competenta a proprietarului.

Specialitatea: URBANISM

Calitatea: Responsabil: Semnatura:
Sef proiect: urb. R. Epifan
Proiectat: urb. R. Epifan
Verificat: arh. M. Galati

Denumire proiect:
CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Adresa investitiei:
Str. Rimnicu Vilcea, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684
Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Arges Km 42+101-Km 42+233, Str. Traian N. 73C, Lascar Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului 1 Decembrie 1918 nr. 35, Alei carosabile - intrarea Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str. Pompieri, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km 33,071, Curtea de Arges


Beneficiar:
U. A. T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

Plansa:



REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Pr. nr. 2621
Data 2023
Faza PUZ
Revizia
Sc. 1:2000
Pl. nr. U-06

P.U.Z. CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURȚEA DE ARGES



DETALII POD - VEDERI SI SECTIUNI



Nr. crt.	Carte funciara	Adresa	Regimul juridic	Suprafata (mp)	Observatii
1.	87892	Strada Rimnicu Vilcea, D.N.73C, Km 42+233 - Km 42+234	Domeniu public	43.733	Drum national DN73C In administratia UAT Curtea de Arges
2.	89345	Punct targ saptamanal	Domeniu public	8.519	
3.	89296	Pod peste Raul Arges, D.N.73C, Km 42+101 - Km 42+233	Domeniu public	1.741	Pod peste Raul Arges In administratia UAT Curtea de Arges
4.	83308	Valea Raul Arges, Strada Barajului	propritate privata	5.383 (partea)	Propritate privata Histopedologica
5.	87729	Strada Barajului, Nr. 21	Domeniu public	4.458	
6.	87728	Strada Barajului, Nr. 21	Domeniu public	6.486	
7.	82277	Strada Barajului	Domeniu public	6.523	
8.	89359	Strada Barajului	Domeniu public	261	
9.	80799	Strada Barajului	Domeniu public	2.891	
10.	85709	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	211	
11.	85708	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	1.500	
12.	86358	Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 35	Domeniu public	14.921	
13.	86927	Alai carosabile Intrare Stadion Municipal	Domeniu public	429	
14.	81066	Curtea de Arges	Domeniu privat	99	Domeniu privat al UAT
15.	84011	Strada 1 Decembrie 1918	Domeniu public	552	
16.	86879	Strada Pompieri	Domeniu public	990	
Total suprafata de reglementat				98.663	

LEGENDA:

LIMITE

— LIMITA ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

CIRCULATI SI ACCESE

— CIRCULATIE CAROSABILA

— CIRCULATIE PIETONALA

— SPATIU VERZI, PLANTATII DE ALINAMENT

— TRASEU PISTA BICICLETE

— POD CIRCULATIE AUTO

ZONIFICARI FUNCTIONALE

— ZONA UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE

— ZONA PENTRU LOCUINTA - REGIM MIC

— ZONA COMERT / SERVICII

— APA - RAIL ARGES

— SPATII VERZI AMENAJATE

REGLEMENTARI URBANISTICE

— ALINIERE MINIM IMPUSA - 22m DIN AXUL DRUMULUI DIN T.C.

— ZONA MIXTA - LOCUIRE REGIM MIC SI SERVICII

— ZONA MIXTA - LOCUIRE COLECTIVA SI SERVICII

REGLEMENTARI - CIRCULATII

— PASARELA PISTA BICICLETE

— CONSTRUCTIE PICIADARE PASARELA PISTA BICICLETE

— TRASEU PISTA BICICLETE

GAMA Project Investment

proiectare | consultanta | project management | arhitectura

Societate comerciala Bucuresti, Strada Vasile Lascar Sector 2

Punct de lucru Bucuresti, Strada Vasile Lascar Sector 2

ME + 0740 300 000 E: office@gamaproject.ro W: gamaproject.ro

RO 2500000214001725253 10.2020

Acest proiect este proprietatea intelectuală a serviciului de proiectare GAMA Project Investment S.R.L. Informațiile conținute în acest proiect sunt confidențiale și pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost create. Toate drepturile sunt rezervate. Orice încălcare a acestor condiții de utilizare poate duce la acțiunile legale corespunzătoare.

Specialitatea:	URBANISM	
Calitatea:	Responsabil:	Semnatura:
Sef proiect:	urb. R. Epifan	
Proiectat:	urb. R. Epifan	
Verificat:	arh. M. Galatchi	

Denumire proiect:
CREȘTEREA MOBILITĂȚII NEPOLUANTE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRATĂ SUD VEST - CENTRU (STRADA RIMNICU VILCEA - BULEVARDUL BASARABILOR) AL MUNICIPIULUI CURȚEA DE ARGES

Adresa investiției:
Str. Rimnicu Vilcea, D.N. 73C, Km 42+233-Km 47+684, Punct "Targ Saptamanal", Pod peste raul Arges Km 42+101-Km 42+233, Str. Traian N.N. 73C, Lascar Catargiu, Barajului Nr. 21, Barajului "Strand", Barajului, 1 Decembrie 1918 nr. 35, Alai carosabile - Intrarea Stadionului Municipal, 1 Decembrie 1918, Str. Pompieri, Bdul Basarabilor D.N. 7C Km 31,609 - Km 33,071, Curtea de Arges

Beneficiar:
U. A.T. MUNICIPIUL CURȚEA DE ARGES

Plansa:
REGLEMENTARI URBANISTICE
DETALIU PASARELA

Pr. nr. 2621

Data 2023

Faza PUZ

Revizia

Sc. 1:500

Pl. nr. U - 07