



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor unitare pe unitate de măsură a articolelor, normelor de deviz și a cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte și a profitului, utilizate de Societatea Comercială Administrația Domeniului Public și Privat S.A. Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.10.303/07.04.2014;
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare, înregistrat la nr.10.309/07.04.2014;
- raportul comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.8, alin.(1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, art.6, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, art.14, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.,„d” și art.45, alin.(2), lit.,„c” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prețurile unitare pe unitate de măsură a articolelor, normelor de deviz și a cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte și a profitului, utilizate de Societatea Comercială Administrația Domeniului Public și Privat S.A. Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pîrlea Victor Constantin

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

Giurgiu, 05 iunie 2014
Nr. 162



EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile art.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, art.6 alin.(3) din OG nr. 71./2002 privind organizarea și funcționarea domeniului public și privat de interes local, în temeiul art. 36,alin. (2), lit. d și art. 45 , alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre, cu următoarea titulatură:

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor unitare pe unitate de măsură a articolelor normelor de deviz și a cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte și a profitului, utilizate de SC ADPP SA Giurgiu.

Direcția Dezvoltare prin Serviciul Lucrări Publice-Investiții,Reparații, Întreținere va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața comisiei de Buget Finanțe pentru avizare și Consiliului Local pentru aprobare.

PRIMAR
ec. Barbu Nicolae



LISTA

la HEL-NR. 162/05.06.2014

preturilor pe unitatea de masura a articolelor normelor de deviz
si a cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte
si a profitului, utilizate de SC ADPP SA Giurgiu

Categorii: 1 DEVIZ						[ron]
Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
1	DG06XA	91	M CUB	1,00000	0,00000	0,00
					26,44000	26,44
	SPARGEREA SI DESFAC.BET.DE CIM.PE SUPRAF.LIMIT.PT.				37,71000	37,71
	POZARE CABLURI,COND.ETC EXEC.DIN IMBRAC.CAROSABILA				0,00000	0,00
					64,15000	64,15
2	DH02A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00000	0,00
					0,00000	0,00
	SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5				34,20000	34,20
	CM ADINCIME CU AUTOGREDER				0,00000	0,00
					34,20000	34,20
3	DE11A1	82	M	1,00000	17,40000	17,40
					7,19000	7,19
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE				0,00000	0,00
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM				0,00000	0,00
					24,59000	24,59
4	TSC35XE1	93	SUTE MC	1,00000	0,00000	0,00
					0,00000	0,00
	INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE PNEURI				92,16000	92,16
	DE 2,6-3.9MC LA DIST.<10M PAMINT DIN TEREN CAT.1				0,00000	0,00
					92,16000	92,16
5	DB23F1	82	TONE	1,00000	0,00000	0,00
					7,19000	7,19
	ASTERNERE CU REPARTIZ A BETON SI MORT ASFALTIC				53,02000	53,02
					0,00000	0,00
					60,21000	60,21
6	DD03A	99	M CUB	1,00000	230,00000	230,00
					24,88000	24,88
	FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA STRAZI, ALEI SI PL				0,00000	0,00
	ATFORME CAROSABILE				0,00000	0,00
					254,88000	254,88
7	TSD21XA	91	SUTE MC	1,00000	0,00000	0,00
					9,69000	9,69
	COMPACTAREA UMLUTURILOR CU COMPACTOR VIBRATOR PE				425,60000	425,60
	PNEURI DE 20 T, IN TEREN COEZIV				0,00000	0,00
					435,29000	435,29

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	TSD15XA	91 M CUB	1,00000	44,93000	44,93
				12,00000	12,00
	STRAT REPARTITIE NISIP GRANULATIE 0-7MM, PREVAZ.SUB			0,00000	0,00
	PRISMA DE BALASTARE,CU RULOU COPR.STATIC PINA 12 T			0,00000	0,00
				56,93000	56,93
9	TSD16XA	91 M CUB	1,00000	33,50000	33,50
				11,26000	11,26
	STRAT REPARTITIE BALAST GRANULATIE 0-7MM, PREVAZ.SU			8,77000	8,77
	B PRISMA DE BALASTARE,CU RULOU COMPR.AUTOPR.10-12T			0,00000	0,00
				53,53000	53,53
10	DB02XA	91 SUTE MP	1,00000	105,98000	105,98
				37,14000	37,14
	AMORSAREA SUPRAFETELOR STRAT.DE BAZA PT.APLICAREA			0,00000	0,00
	1STRAT DE UZURA DIN MIXTURA ASF.CU BIT.TAIAT,CITOM			0,00000	0,00
				143,12000	143,12
11	DC04A1	82 M	1,00000	2,85000	2,85
				1,50000	1,50
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI CONTRACTIE			12,35000	12,35
	SI DILATATIE BETON UZURA PISTE AEROPORTUARE	\$		0,00000	0,00
				16,70000	16,70
12	DB20D1	82 MP	1,00000	33,12000	33,12
				10,79000	10,79
	ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM ASTER MAN			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				43,91000	43,91
13	TSD06A1	82 SUTE MC	1,00000	0,00000	0,00
				41,27000	41,27
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN			171,50000	171,50
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			0,00000	0,00
				212,77000	212,77
14	TSA01XA	91 M CUB	1,00000	0,00000	0,00
				5,31000	5,31
	SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE			0,00000	0,00
	E LA CANALE,GROPI, INDEPART.STRAT VEG.TEREN USOR			0,00000	0,00
				5,31000	5,31
15	DH01A1	82 M CUB	1,00000	55,00000	55,00
				0,00000	0,00
	ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE			3,60000	3,60
	PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU INCARCATOR FRONTAL			0,00000	0,00
				58,60000	58,60

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
16	TSD07XA	93	SUTE MC	1,00000	0,00000	0,00
					32,19000	32,19
	COMPACTAREA MEC.A UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR STATIC				792,00000	792,00
	10-12T, STRAT.15-20CM, EXCL.UDAREA, NECOEZ, GR.92-94%				0,00000	0,00
					824,19000	824,19
17	H1P01A	82	TONE	1,00000	0,00000	0,00
					3,13000	3,13
	TRANSPORT.MATERIALE.PRIN.RELEU DE LOPATA				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					3,13000	3,13
18	DE10A1	82	M	1,00000	34,72000	34,72
					3,28000	3,28
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25				0,00000	0,00
	CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM				0,00000	0,00
					38,00000	38,00
19	AUT4018	82	ORE	1,00000	0,00000	0,00
					4,69000	4,69
	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA DE 4CP 13				29,24000	29,24
	OKGF		\$		0,00000	0,00
					33,93000	33,93
20	RPCS06C	02	MP	1,00000	37,00000	37,00
					16,38000	16,38
	PAVAJ BRUT, 15 CM GROSIME MEDIE, SUPRAFAT >50MP, EXEC				0,00000	0,00
	.DIN:PAVELE BETON SIMPLU PREFABRICATE, TRAFIC REDUS				0,00000	0,00
					53,38000	53,38
21	H1P03A	82	TONE	1,00000	0,00000	0,00
					5,63000	5,63
	TRANSPORT.MATERIALE CU ROABA PRIMII 10M				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					5,63000	5,63
22	RCSS06C	02	MP	1,00000	0,00000	0,00
					16,38000	16,38
	PAVAJ BRUT, 15CM GROS.MED., EXEC.CU PAVELE DIN BET				0,00000	0,00
	ON SIMPLU PREFAB., SUPRAF.>50MP LA 1 PUNC DE LUCRU				0,00000	0,00
					16,38000	16,38
23	RCSS19D	02	MP	1,00000	0,00000	0,00
					3,00000	3,00
	DESFACERE PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					3,00000	3,00
24	RCSS19G	02	M	1,00000	0,00000	0,00
					4,53000	4,53
	DESFACERE BORDURI LA TORTUARE, ASEZATE PE BETON				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					4,53000	4,53

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
25	TRA01A05	82	TONE	1,00000	0,00000	0,00
					0,00000	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		\$		11,05000	11,05
					11,05000	11,05
26	TRA01A10	82	TONE	1,00000	0,00000	0,00
					0,00000	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$		17,55000	17,55
					17,55000	17,55
27	TSC04XE	91	SUTE MC	1,00000	0,00000	0,00
					0,00000	0,00
	SAPATURA MECANICA CU INCARC. FRONTAL DE 0,71-1,25MC IN				82,80000	82,80
	PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH. TEREN CAT.I				0,00000	0,00
					82,80000	82,80
28	AUT7404	82	ORE	1,00000	0,00000	0,00
					0,00000	0,00
	INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49				72,00000	72,00
			\$		0,00000	0,00
					72,00000	72,00
29	ACAC11E3	82	M	1,00000	20,16000	20,16
					3,91000	3,91
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL				0,00000	0,00
	CLADIRILOR, AVIND DN 160				0,00000	0,00
					24,07000	24,07
30	CA04A	99	M CUB	1,00000	230,00000	230,00
					49,24000	49,24
	BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI, STALPI-PREP CU CENTR B				0,00000	0,00
	ET.TURN CU MIJL CLASICE BET ARM C10/8(BC10/B150)				0,00000	0,00
					279,24000	279,24
31	ACE04A	99	BUCATA	1,00000	470,00000	470,00
					34,42000	34,42
	MONTAREA GURILOR DE SCURGERE, CU SIFON SI DEPOZIT				0,00000	0,00
	CAROSABIL TIP A1				0,00000	0,00
					504,42000	504,42
32	ACD01J1	82	BUCATA	1,00000	491,94000	491,94
					18,35000	18,35
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA				0,00000	0,00
	SUPORT CAROSABIL TIP III A		\$		0,00000	0,00
					510,29000	510,29
33	CZ0104C1	82	M CUB	1,00000	123,55000	123,55
					30,95000	30,95
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU				0,00000	0,00
	CIMENT F25, MANUAL		\$		0,00000	0,00
					154,50000	154,50

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
34	FRE001 82	MP	1,00000	0,00000	0,00
	FREZARE IMBRACAMINTE ASFALTICA			0,00000	0,00
				11,00000	11,00
		\$		0,00000	0,00
				11,00000	11,00
35	CB01A 82	MP	1,00000	4,19000	4,19
	COFRAJE SCANDURI RASIN DE MONOLITIZ PLANSEE,GRINZI			15,16000	15,16
	SI DIAFRAGME INCLUSIV SPRJINIRILE			0,00000	0,00
		\$		0,00000	0,00
				19,35000	19,35
36	DA02XA 82	SUTE MC	1,00000	0,00000	0,00
	SCARIFICAREA MECANICA A PLATFORMEI DRUMULUI EXEC.			0,00000	0,00
	AUTOGREDER,ADINC.NECESARA,CEL PUTIN 5CM,IMPITUIRI			1.071,60000	1.071,60
				0,00000	0,00
				1.071,60000	1.071,60
37	DD02B 82	M CUB	1,00000	25,00000	25,00
	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU			5,00000	5,00
	ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE FARA INNOROIRE			31,20000	31,20
				0,00000	0,00
				61,20000	61,20

MUNCITOR CALIFICAT
MUNCITOR NECALIFICAT

9,38 lei/ora
6,25 lei/ora

CHELTUIELI INDIRECTE
PROFIT

12%
5%

VICEPRIMAR
VLADU ALEXANDRU



DIRECTOR EXECUTIV,
POPESCU FLORENTINA

SEF SERVICIU L.P.I.R.I.,
ION ANGHEL

SECRETAR,

